
ANEXO B – ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

DATA: MARÇO/2021

LOCAL: MOTA - COREAÚ - CE

BDI = 25,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA CE 27.1 DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT.S/BDI	P. TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 3.067,76	9.203,28
					SUBTOTAL	9.203,28
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	352,00	3,89	1.369,28
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	172,67	6,09	1.051,56
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	151,47	302,94
					SUBTOTAL	2.723,78
3.0		MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	32,51	45,56	1.480,96
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	60,43	93,40	5.644,58
					SUBTOTAL	7.125,54
4.0		INFRA-ESTRUTURA				
4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,42	546,47	2.960,56
4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	21,01	423,18	8.890,17
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (10,0) VIGA INFERIOR + FUNDAÇÃO	KG	580,23	14,13	8.198,60
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (4,2 mm) VIGA INFERIOR + FUNDAÇÃO	KG	42,59	12,35	525,97
4.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	11,25	66,19	744,64
4.6	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,10	395,54	3.994,16
4.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,10	134,84	1.361,61
					SUBTOTAL	26.675,70
5.0		SUPERESTRUTURA				
5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (10,0) PILAR + VIGA	KG	627,12	14,13	8.861,19
5.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (4,2 mm) PILAR + VIGA	KG	66,45	12,35	820,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

DATA: MARÇO/2021

LOCAL: MOTA - COREAÚ - CE

BDI = 25,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA CE 27.1 DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT.S/BDI	P. TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
5.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	22,50	66,19	1.489,28
5.4	C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQ.JIRIDO	M3	5,34	395,54	2.110,95
5.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,34	228,25	1.218,14
5.6	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMAD.	M3	0,67	1.666,12	1.107,97
5.7	C4418	LA. E PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	151,40	102,23	15.477,62
					SUBTOTAL	31.085,76
6.0		PAREDES E PAINÉIS				
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm/ C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	299,07	59,82	17.890,61
6.2	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50x50x6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	4,20	56,38	238,80
					SUBTOTAL	18.127,40
7.0		ESQUADRIAS E ARREMATES DE MADEIRA				
7.1	C1994	PORTA TIPO PARANA (SIACCESSÓRIOS)	M2	29,19	122,11	3.564,39
7.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	85,30	38,49	3.283,20
7.3	C0042	ALISAR, LARG. 4CM, ESP = 1CM	M	170,60	8,60	1.467,16
7.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	JN	17,00	121,08	2.058,36
7.5	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	JN	51,00	24,65	1.257,15
					SUBTOTAL	11.630,26
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS				
8.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,25	244,51	3.728,78
8.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, CCLOCADO	M2	15,25	217,22	3.312,61
8.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA, TIPO TIJOLINHO	M2	5,10	184,98	943,40
8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	19,24	210,34	4.046,94
8.5	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	M	16,60	56,61	939,73
					SUBTOTAL	12.971,45
9.0		COBERTURA				
9.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	191,02	63,38	12.106,85



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPREHEITADORA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

DATA: MARÇO/2021

LOCAL: MOTA - COREAÚ - CE

BDI = 25,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA CE 27.1 DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT.S/BIDI	P. TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
9.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	191,02	88,30	16.867,07
9.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	21,10	26,55	560,21
9.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	42,20	11,93	503,45
					SUBTOTAL	30.037,56
10.0		FORRO				
10.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	151,40	12,13	1.836,48
10.2	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM FASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	M2	151,40	25,58	3.872,81
					SUBTOTAL	5.709,29
11.0		REVESTIMENTO				
11.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	681,10	6,18	4.209,20
11.2	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	587,88	21,79	12.809,91
11.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	93,22	30,63	2.855,33
11.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (100 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	93,22	113,64	10.593,52
11.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	93,22	10,73	1.000,25
					SUBTOTAL	31.468,20
12.0		PISOS INTERNOS				
12.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,81	527,55	7.287,36
12.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	172,67	22,34	3.857,45
12.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (100 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	172,67	106,37	18.366,91
12.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	172,67	10,73	1.852,75
12.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,05	78,83	1.422,88



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPREHEITADORA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

DATA: MARÇO/2021

LOCAL: MOTA - COREAÚ - CE

BDI = 25,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA CE 27.1 DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT.S/ BDI	P. TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
12.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (RODAPE COM H =10 CM)	M2	14,80	113,64	1.681,76
12.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (RODAPE EM CERÂMICA H=10 CM)	M2	14,80	10,73	158,79
12.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,21	185,99	968,54
					SUBTOTAL	35.596,45
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	C2625	TUÍPO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	42,00	19,67	826,14
13.2	C2626	TUÍPO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	20,00	26,82	536,40
13.3	C2627	TUÍPO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	20,00	33,27	665,40
13.4	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	JUN	9,00	56,83	511,47
13.5	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	JUN	4,00	81,51	326,04
13.6	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA C/ROMADA D= 15mm (1/2")	JUN	3,00	74,06	222,18
13.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM F/BERGLASS - CAF. 1000L	JUN	2,00	439,13	878,26
13.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	JUN	1,00	36,51	36,51



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPILHA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

DATA: MARÇO/2021

LOCAL: MOTA - COREAÚ - CE

BDI = 25,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA CE 27.1 DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT.S/BDI	P. TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
13.9	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	38,00	13,37	508,06
13.10	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	16,00	18,61	297,76
13.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	61,00	32,93	2.008,73
13.12	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00	45,47	227,35
13.13	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	UN	6,00	155,78	934,68
13.14	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.120,04	4.120,04
13.15	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	13,00	453,17	5.891,21
13.16	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	330,38	330,38
13.17	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	1.025,38	2.050,76
13.18	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	741,43	2.224,29
13.19	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00	10,33	30,99
13.20	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	3,00	36,08	108,24
13.21	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	5,00	52,74	263,70
13.22	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	4,20	225,57	947,39
13.23	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	30,90	154,50
13.24	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	7,00	42,25	295,75
13.25	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1 50X0,58)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	737,94	5.165,58
13.26	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	68,56	347,80
					SUBTOTAL	29.909,61
14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
14.1	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00	272,40	272,40
14.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	180,00	15,11	2.719,80
14.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30,00	22,90	687,00
14.4	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	253,65	253,65
14.5	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA. 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	16,00	7,39	118,24
14.6	C0616	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4"X6", 5"X5"	UN	23,00	14,81	340,63
14.7	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	27,19	27,19
14.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	20,76	20,76



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPF ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

DATA: MARÇO/2021

LOCAL: MOTA - COREAÚ - CE

BDI = 25,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA CE 27.1 DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT.S/BDI	P. TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
14.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	20,76	20,76
14.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	20,76	20,76
14.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	20,76	20,76
14.12	C1374	FIC ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	700,00	5,52	3.864,00
14.13	C1372	FIC ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	30,00	10,61	318,30
14.14	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMIUM	UN	2,00	156,28	312,56
14.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	13,00	15,48	201,24
14.16	C1497	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES UMA P/CAMPAINHA 10A 250V	UN	4,00	24,16	96,64
14.17	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	30,00	16,30	489,00
14.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	18,31	77,24
14.19	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	28,00	9,08	254,24
14.20	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	28,00	17,61	493,08
14.21	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	1,00	268,01	268,01
					SUBTOTAL	10.876,26
15.0		PINTURA				
15.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	146,37	20,78	3.041,57
15.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	575,75	19,38	11.158,05
15.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	424,35	11,85	5.028,56
15.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M3	424,35	15,95	6.768,40
15.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	58,38	16,67	973,19
15.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	58,38	20,73	1.210,22
15.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,09	37,76	343,24
					SUBTOTAL	28.523,23
16.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA	M	6,60	171,81	1.133,95



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

DATA: MARÇO / 2021

LOCAL: MOTA - COREAU - CE

BDI = 25,96%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA CE 27.1 DESONERADA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT.S/BDI	P. TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
16.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	48,41	276,66	13.393,11
16.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	172,67	10,88	1.878,65
					SUBTOTAL	16.405,71
		TOTAL DE CUSTO (SEM BDI) R\$				303.069,49
		BDI DE 25,96%				79.974,84
						383.044,33

TOTAL GERAL

Rodrigo Moreira Araújo
 Rodrigo Moreira Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA: 35413 - D

ANEXO C – COMPOSIÇÃO BÁSICA



PLANILHA DE SERVIÇOS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS, NA LOCALIDADE MOTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

LOCAL: MOTA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE

DATA: MARÇO DE 2022

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO - ADM. DA OBRA / MÊS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL/MÊS
1.0	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	12322	ENGENHEIRO	H	8	81,85	654,80
1.2	12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	88	27,42	2.412,96
					TOTAL/MÊS	3.067,76

Rodrigo Moreira Araujo
Rodrigo Moreira Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 55413 - D