

PAG: 01 / 09
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
serviços e construções



Ao município de Coreaú/CE.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 03/2021 - INFRA.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para a **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO SOBRE O RIACHO VACA GORDA, NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE**, conforme planilha orçamentária abaixo, pelo o valor de **R\$ 109.245,08 (Cento e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)**, e o prazo de execução dos serviços são 90(Noventa) dias, conforme planilha de cronograma físico e financeiro de preços anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO VALMIR SOARES FILHO**, Administrador Titular da empresa, portador do **RG Nº 20078442065-SSP/CE** e **CPF Nº 767.439.933-87**.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos, de que nos preços oferecidos já estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos, que para facilitar nossos trabalhos, visitamos os locais onde executaremos os serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades dos serviços ora licitados.

Finalizando, **DECLARAMOS**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 09 de setembro de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
CRM Nº 35427 - RPD Nº 0604789000

PAG: 02 / 09
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA

serviços e obras



Ao município de Coreaú/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 03/2021 - INFRA.

PLANILHA DE PREÇOS

OBRA : SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO, SOBRE O RIACHO DA VACA GORDA.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE.

MUNICÍPIO: COREAÚ - CEARÁ.

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO - RIACHO DA VACA GORDA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.907,17
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	146,92	186,37	1.118,22
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	155,00	0,24	0,30	46,50
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	155,00	3,78	4,79	742,45
2		TERRAPLAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					6.726,39
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	83,92	39,98	50,71	4.255,58
2.2	C0529	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	75,07	25,97	32,94	2.472,81
3		FUNDAÇÕES E ENROCAMENTO					48.744,90
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	83,92	410,88	521,20	43.739,10
3.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	30,00	131,54	166,86	5.005,80
4		PAREDES E PISOS DA PASSAGEM MOLHADA					43.758,12
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	44,93	410,88	521,20	23.417,52
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	95,03	35,34	45,08	4.283,95
4.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	27,00	415,90	527,57	14.244,39
4.4	C4401	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO)	KG	229,40	6,23	7,90	1.812,26
5		OBRAS DE DRENAGEM					6.028,20
5.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	20,00	237,61	301,41	6.028,20
6		SINALIZAÇÃO					2.078,00
6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	10,00	163,84	207,83	2.078,00
TOTAL GERAL							109.245,08

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 109.245,08** (Cento e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

Reriutaba/Ce, 09 de setembro de 2021.

Francisco Val F.
 Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e O. Eirelis-M.E.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho
 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG.º CIVIL

CRB 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9



COMPLETA
serviços e construções

PAG: 03 / 09
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Ao município de Coreaú/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 03/2021 - INFRA.

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO, SOBRE O RIACHO DA VACA GORDA.
MUNICÍPIO: COREAÚ - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO - RIACHO DA VACA GORDA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.907,17	-	-	-	-	1,75%	1.907,17
2	TERRAPLANTAMENTO E MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	6.728,39	-	-	-	-	6,16%	6.728,39
3	FUNDAÇÕES E ENROCAMENTO	50,00%	24.372,45	25,00%	12.186,23	25,00%	12.186,23	44,62%	48.744,90
4	PAREDES E PISOS DA PASSAGEM MOLHADA	-	-	50,00%	21.879,06	50,00%	21.879,06	40,06%	43.758,12
5	OBRAS DE DRENAGEM	-	-	100,00%	6.028,20	-	-	5,52%	6.028,20
6	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	100,00%	2.078,30	1,91%	2.078,30
TOTAIS PARCIAIS		30,21%	33.008,01	36,70%	40.093,49	33,08%	36.143,59		
TOTAIS ACUMULADOS		30,21%	33.008,01	66,91%	73.101,50	99,99%	109.245,08	100,02%	109.245,08

Importa o presente orçamento a quantia de **RS 109.245,08** (Cento e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

Reriutaba/Ce, 09 de setembro de 2021.

Francisco V.F.F.
Fco. Valmir Soares Filho
SÓCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Flo
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENGR. CIVIL
CNPJ Nº 06.717.351-9



COMPLETA
serviços e construções

PAG 04 / 09
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Ao município de Coreaú/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 03/2021 - INFRA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO - RIACHO DA VACA GORDA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					146,92	M2
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,940	15,55	30,17		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	30,170				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	34,52	35,21		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	24,24	24,24		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	12,23	55,04		
	PREGO JAX15	KG	0,150	15,07	2,26		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	116,750				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,17		-	116,75		-	146,92
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,24	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	45,59	0,0456		
	NIVEL (CHP)	H	0,002	18,43	0,0369		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	19,40	0,0388		
	T O T A L Equipam.	RS	0,121				
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	14,72	0,06		
	NIVELADOR	H	0,004	5,70	0,0228		
	TOPOGRAFO	H	0,004	8,45	0,0338		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	0,117				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,12		-	0,1210		-	0,24
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					3,78	M2
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,243	15,55	3,78		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	3,780				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,78		-			-	3,78
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m					39,98	M3
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,571	15,55	39,9791		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	39,979				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-			-	39,98

Fco. Valdir Soares Filho
SOCIO-ADMINISTRADOR
Completa Serviços e Construções
C. Eirela-1/2
CNPJ: 17.411.277/0001-00



FL 948

C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)							
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	0,0350	51,41	1,80			
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0850	15,62	0,55			
	T O T A L Equipam.	RS	2,3500					
	MÃO DE OBRA							
	SERVEANTE	H	1,35	15,55	20,99			
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	20,99					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	2,39	2,63			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,63					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	20,99		-	2,63	2,35	-	25,97	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA							
	MÃO DE OBRA					410,88	M3	
	PEDREIRO	H	8,699	20,55	178,7645			
	SERVEANTE	H	7,760	15,55	120,6680			
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	299,433					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,365	58,80	14,1620			
	CIMENTO PORTLAND	KG	109,500	0,45	49,2750			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100	43,65	48,0150			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	111,452					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	299,43		-	111,45	-	-	410,88	
C1764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)							
	MÃO DE OBRA					131,54	M3	
	PEDREIRO	H	2,123	20,55	43,6277			
	SERVEANTE	H	2,425	15,55	37,7088			
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	81,337					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,150	43,65	50,1975			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	50,198					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	81,34		-	50,20	-	-	131,54	
C1896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							
	Equipam. (C/HORARIO)					55,54	M3	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	10,94	0,5470			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,010	43,03	0,4303			
	T O T A L Equipam.	RS	0,977					
	MÃO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,6790	20,55	13,95			
	SERVEANTE	H	0,670	15,55	10,4185			
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	24,369					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	24,25	3,64			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	43,65	6,55			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	10,190					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	

Fco. Valdir Soares Filho
 SOU O ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e Construções - Eirelis-ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



		24,37	-	10,19	0,9770	-	35,54
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					415,90	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	1,093	14,39	15,73		
	TOTAL EQUIPAMENTOS	RS	15,730				
	MÃO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	3,8800	15,55	60,33		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	60,330				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	2,000	38,80	77,60		
	BRITA	M3	2,080	46,84	97,43		
	CIMENTO PORTLAND	KG	349,000	0,45	157,05		
	PEDRISCO	M3	0,200	38,80	7,76		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	339,840				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	60,33		-	339,84	15,73	-	415,90
C4401	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO)					6,23	kg
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO)	kg	1,000	6,23	6,2300		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	6,230				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				6,23		-	6,23
C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm					237,61	M
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,054	45,30	2,44		
	TOTAL EQUIPAMENTOS	RS	2,440				
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	2,409	20,55	49,50		
	SERVEANTE	H	1,940	15,55	30,17		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	79,670				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,010	38,80	0,39		
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,890	0,45	1,75		
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,020	150,35	153,3570		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	155,497				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	79,67		-	155,50	2,44	-	237,61
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO					163,84	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	41,36	18,61		
	TOTAL Equipam.	RS	18,6100				
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	2,3629	20,55	48,5576		

Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serv. - R. C. Eralis - ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 07/09
COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

SERVENTE	H	2,1340	15,55	33,18		
TOTAL MÃO DE OBRA	RS	81,7376				
MATERIAL/SERVIÇO						
AÇO CA-25	KG	2,0000	4,07	8,14		
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3"	M	1,0000	50,44	50,44		
FITA REFLETIVA	M2	0,0192	215,07	4,13		
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0005	153,59	0,74		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	63,4900				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	81,74	-	63,49	19,61	-	163,84



Reriutaba/Ce, 09 de setembro de 2021.

Fernando V. F.
 Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
 CNPJ: 17.411.277/9001-00

Olavo Filho
 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENGRº. CIVIL
 R. P. NEGRÃO, 1500m

[Handwritten signature]


Ao município de Coreaú/Ce.

Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 03/2021 - INFRA.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		11,15%
	cálculo do B.D.I	
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1$	
	$(1-0)$	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	26,85%

Reriutaba/Ce, 09 de setembro de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-M.E.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENGR. CIVIL
CNPJ: 17.411.277/0001-00

**COMPLETA**
serviços e construçõesPAG 09 / 09
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Coreau/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 03/2021 - INFRA.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATORIOS	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76

Reriutaba/Ce, 09 de setembro de 2021.

Francisco V. F. F.
 Fco. Valmir Soares Filho
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Completa Serviços e Construções
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filio
 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENGE. CIVIL

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9