

26 de Abril de 2023

FL 1099

À Prefeitura Municipal Coreaú - CE
Comissão Permanente de Licitação
REF: 2023.04.05.01-TP-SEDUC

Prezados(as) Senhores(as)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, LOCALIDADE DE ARAQUÉM E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO CONRADO, LOCALIDADE DE UBAÚNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE COREAÚ/CE.

- ITEM 1: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, LOCALIDADE DE ARAQUÉM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE COREAÚ/CE, pelo preço global é de **R\$ 978.115,03** (NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) com prazo de execução de 03 (TRÊS) MESES, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- ITEM 2: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO CONRADO, LOCALIDADE DE UBAÚNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE COREAÚ/CE, pelo preço global é de **R\$ 953.254,14** (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) com prazo de execução de 03 (TRÊS) MESES, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.


O VALOR TOTAL DOS DOIS LOTES SÃO DE R\$ 1.931.366,17 (UM MILHÃO NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de identidade n° **2006002013444** e CPF n° **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:


CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 84.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP N° 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 0621355682

ADMINISTRADOR / CRA N° 15028

☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag8@gmail.com

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE



26 de ABRIL de 2023

À Prefeitura Municipal COREAÚ - CE
Comissão Permanente de Licitação
REF: 2023.04.05.01TP/2023



Prezados(as) Senhores(as)


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO NA LOCALIDADE DE ARAQUÉM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE COREAÚ/CE, pelo preço global é de **R\$ 978.115,03 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS)** com prazo de execução de **03 (TRÊS) MESES**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de Identidade nº **2006002013444** e CPF nº **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **180 (cento e oitenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:



CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP Nº 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL
RNP:0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028



Fone: 88 9 9790-2000 | construtoraag8@gmail.com

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO
TABELA SEINFRA Nº 028.1 (DESONERADA)
LOCAL: DISTRITO DE ARAQUÉM - COREAÚICE


BDI = 23,51

ITEM	SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
A		REFORMA				
1.0		SERVICOS PRELIMINARES				R\$ 447.519,67
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,93	64,56	R\$ 770,46
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO	M2	622,39	27,98	R\$ 17.414,55
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	16,35	15,06	R\$ 246,23
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	70,76	10,76	R\$ 761,42
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	35,70	17,22	R\$ 614,75
2.0		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 1.412,79
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	19,89	71,03	R\$ 1.412,79
3.0		ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS				R\$ 25.537,28
3.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	16,00	1.008,43	R\$ 16.134,88
3.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	M2	7,00	972,63	R\$ 6.808,41
3.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	1,68	247,01	R\$ 414,98
3.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	21,60	100,88	R\$ 2.179,01
4.0		COBERTURA				R\$ 77.991,69
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ						

ABRAÃO DE AQUINO GOMES
CPF: 015.981.723-09
ENGENHEIRO CIVIL
RPPN: 0624355652
ADMINISTRADOR / CREA Nº 15028



4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	502,97	68,16	R\$ 34.282,29
4.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	622,39	63,48	R\$ 39.509,49
4.3	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	68,93	31,31	R\$ 2.158,20
4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	137,86	14,81	R\$ 2.041,71
5.0		REVESTIMENTOS				R\$ 5.232,80
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	103,37	8,09	R\$ 836,30
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	103,37	42,53	R\$ 4.396,50
6.0		PISOS				R\$ 116.090,36
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	37,34	755,31	R\$ 28.205,97
6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	292,88	141,99	R\$ 41.585,99
6.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	504,45	81,64	R\$ 41.183,28
6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	504,45	10,14	R\$ 5.115,12
7.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 6.242,84
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	268,30	R\$ 1.609,80
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	248,93	R\$ 1.493,58
7.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.717,05	R\$ 1.717,05
7.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	330,19	R\$ 330,19
7.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	546,11	R\$ 1.092,22
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 50.231,52
8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	467,96	VER 7,56	R\$ 8.208,60



ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
 CPF: 075.981.723-44
 ENGENHEIRO CIVIL
 RP: 067135562
 ADMINISTRADOR DE CRANº 15028

CNPJ: 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA
 Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE



CONSTRUTORA
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag8@gmail.com

8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	165,59	17,97	R\$ 2.975,65
8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	14,00	27,23	R\$ 381,22
8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	12,70	48,34	R\$ 613,92
8.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	12,00	15,29	R\$ 183,48
8.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	148,79	R\$ 148,79
8.7	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	298,84	R\$ 298,84
8.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	2,00	613,25	R\$ 1.226,50
8.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	32,00	25,72	R\$ 823,04
8.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UND	1,00	25,72	R\$ 25,72
8.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	25,72	R\$ 51,44
8.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	107,03	R\$ 214,06
8.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00	156,78	R\$ 313,56
8.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	2.939,75	7,47	R\$ 21.959,93
8.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	101,09	9,27	R\$ 937,10
8.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	119,64	11,50	R\$ 1.375,86
8.17	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	55,05	22,03	R\$ 1.212,75
8.18	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	64,40	42,00	R\$ 2.704,80
8.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	8,00	17,24	R\$ 137,92
8.20	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	23,65	R\$ 47,30
8.21	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	1,00	43,42	R\$ 43,42

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL
RPM 0621335682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028



CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AGLTDA
Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE





CONSTRUTORA
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

☎ 88 9 9790-2000 (CSL) construtoraag8@gmail.com

GOVERNO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

8.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	30,41	R\$ 456,15
8.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	42,96	R\$ 30,41
8.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	34,00	18,09	R\$ 615,06
8.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	21,00	34,80	R\$ 730,80
8.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	25,00	24,10	R\$ 602,50
8.27	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	45,00	17,71	R\$ 796,95
8.28	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	79,34	R\$ 79,34
8.29	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	3,00	363,38	R\$ 1.090,14
8.30	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	107,00	8,58	R\$ 918,06
9.0		PINTURA				R\$ 121.973,79
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	1.132,86	23,86	R\$ 27.030,04
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	1.132,86	22,12	R\$ 25.058,86
9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	M2	1.132,86	13,77	R\$ 15.599,48
9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	2.194,32	19,52	R\$ 42.833,13
9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	364,28	27,06	R\$ 9.857,41
9.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	71,40	19,09	R\$ 1.363,03
9.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,83	48,00	R\$ 231,84
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 22.999,20
10.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,78	370,07	R\$ 14.721,38
10.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	622,39	13,30	R\$ 8.277,82

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL
RPN-0641355682
ADMINISTRADOR - CRA Nº 15028

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA


Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE



CONSTRUTORA
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag8@gmail.com



B		AMPLIAÇÃO (02 SALAS AULAS, 01 SALA PROFESSOR E WC'S)			R\$ 254.551,18
1.0		SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 4.524,35
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	16,66	R\$ 838,75
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,78	R\$ 89,68
1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	29,98	R\$ 3.595,92
2.0		FUNDAÇÕES			R\$ 42.974,11
2.1	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	16,66	R\$ 8.005,69
2.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M3	3,61	R\$ 1.260,95
2.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,50	R\$ 2.542,65
2.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	70,00	R\$ 11.710,30
2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	215,83	R\$ 3.377,79
2.6	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOGO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA.	M3	17,50	R\$ 16.076,73
3.0		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO			R\$ 15.329,13
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	215,81	R\$ 15.329,13
4.0		SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS			R\$ 28.072,52
4.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO...VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	149,88	R\$ 21.010,18
4.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	149,88	R\$ 2.314,15
4.3	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	M2	149,88	R\$ 4.748,20
5.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS			R\$ 4.378,08

ENPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA
Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL
RPN/06924355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

5.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	1.008,43	R\$ 3.025,29
5.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	M2	1,00	972,63	R\$ 972,63
5.3	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,80	475,20	R\$ 380,16
6.0		COBERTURA				R\$ 44.851,22
6.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	198,02	142,55	R\$ 28.227,75
6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	198,02	81,30	R\$ 16.099,03
6.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	16,75	31,31	R\$ 524,44
7.0		REVESTIMENTOS				R\$ 24.770,66
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	431,62	8,09	R\$ 3.491,84
7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	431,62	42,53	R\$ 18.356,97
7.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	22,50	119,72	R\$ 2.693,70
7.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	22,50	10,14	R\$ 228,15
8.0		PISOS				R\$ 52.532,01
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,78	755,31	R\$ 8.145,57
8.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	26,80	141,99	R\$ 3.805,33
8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	152,94	109,64	R\$ 16.788,34
8.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	152,94	10,14	R\$ 1.550,81
8.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	22,28	190,09	R\$ 4.235,21
8.6	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	M2	222,80	80,91	R\$ 18.026,75

ABRILIANO DE AQUINO GUIMARÃES

CPF: 015.881.773-44

ENGENHEIRO CIVIL

RPN: 867.1557.682

ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

CNPJ: 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE

GOVERN.



GOVERNO

9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$	2.938,72
9.1	C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	268,30	R\$	536,60
9.2	C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	248,93	R\$	497,86
9.3	C0948 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	925,71	R\$	925,71
9.4	C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	978,55	R\$	978,55
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	5.793,48
10.1	C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	267,60	R\$	535,20
10.2	C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	25,72	R\$	25,72
10.3	C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	17,24	R\$	68,96
10.4	C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	10,00	18,09	R\$	180,90
10.5	C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	10,00	100,62	R\$	1.006,20
10.6	C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	500,00	7,06	R\$	3.530,00
10.7	C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	50,00	8,93	R\$	446,50
11.0	PINTURA				R\$	25.753,23
11.1	C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	215,81	23,86	R\$	5.149,27
11.2	C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	365,69	22,12	R\$	8.089,11
11.3	C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	M2	365,69	13,77	R\$	5.035,58
11.4	C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	365,69	19,52	R\$	7.138,31
11.5	C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,60	27,06	R\$	340,96
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$	2.633,67
12.1	C1628 LIMPEZA GERAL	M2	198,02	13,30	R\$	2.633,67

ABRAAO DE AQUINO GUIMARÃES

CPF: 015.981.723-44

ENGENHEIRO CIVIL

RPN: 0621355662

ADMINISTRADOR / CREA Nº 15028

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE

GOVERNOC




FL 1107

COREAU

C		ENTRADA DA ESCOLA		R\$
1.0		MOVIMENTO DE TERRA		R\$
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3 2,88	R\$ 145,01
2.0		ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS		R\$ 10.839,68
2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3 1,68	R\$ 1.220,47
2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2 1,68	R\$ 281,05
2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG 103,60	R\$ 1.621,34
2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3 8,40	R\$ 7.716,83
3.0		REVESTIMENTOS		R\$ 1.457,85
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2 28,80	R\$ 232,99
3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2 28,80	R\$ 1.224,86
4.0		PINTURA		R\$ 687,17
4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2 28,80	R\$ 687,17
5.0		COBERTURA		R\$ 13.750,65
5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2 58,78	R\$ 8.378,52
5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2 58,78	R\$ 4.778,49
5.3	C4463	CUIMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M 18,96	R\$ 593,64
6.0		PISOS		-R\$ 11.009,25
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3 3,53	R\$ 2.663,65
6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2 58,78	R\$ 8.345,60

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
 CPF: 015.982.723-44
 ENGENHEIRO CIVIL
 RPN: 062.135.982
 ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA
 Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE



7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 608,56
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 267,60
7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4,00	R\$ 340,96

D		REFEITORIO			R\$ 51.362,84
1.0		MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 157,09
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,12	R\$ 157,09
2.0		ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS			R\$ 1.322,18
2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,82	R\$ 1.322,18
3.0		REVESTIMENTOS			R\$ 3.778,78
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	18,08	R\$ 1.284,22
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	49,28	R\$ 398,68
3.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	49,28	R\$ 2.095,88
4.0		PINTURA			R\$ 744,43
4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	31,20	R\$ 744,43
5.0		COBERTURA			R\$ 21.151,86
5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	92,78	R\$ 13.225,67
5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	92,78	R\$ 7.542,95
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	12,24	R\$ 383,23
6.0		PISOS			R\$ 23.258,98
6.1	C3025	PISO-MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,57	R\$ 4.204,62
6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	69,18	R\$ 9.822,75
6.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	23,60	R\$ 9.231,61

7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$	949,52
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	267,60
7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	8,00	681,92
		TOTAL SEM BDI			R\$ 791.931,86
		BDI 23,51%			R\$ 186.183,18
		TOTAL COM BDI 23,51%			R\$ 978.115,03
IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 978.115,03 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS).					

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
 CPF: 045.983.723-44
 ENGENHEIRO CIVIL
 REN: 0624355782
 ADMINISTRADOR / CREA Nº 15028

