

26 de ABRIL de 2023

À Prefeitura Municipal COREAÚ - CE
Comissão Permanente de Licitação
REF: 2023.04.05.01TP/2023



Prezados(as) Senhores(as)


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO CONRADO NA LOCALIDADE DE UBAÚNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE COREAÚ/CE, pelo preço global é de R\$ 953.254,14 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) com prazo de execução de 03 (TRÊS) MESES, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de identidade n° **2006002013444** e CPF n° **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:



CONSTRUTORA AG LTDA | CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES | CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP Nº 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028



ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028



☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag@gmail.com

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE

Massapé/CE, 26 de Abril de 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO CONRADO
TABELA SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)
LOCAL: DISTRITO DE UBAÚNA - COREAÚ/CE


BDI = 23,51

ITEM	SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT./BDI	P. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	137,00	7,49	R\$ 1.026,13
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	199,20	R\$ 398,40
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,25	64,56	R\$ 16,27
1.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,61	279,77	R\$ 449,03
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA	M2	69,86	10,76	R\$ 751,69
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	35,00	17,22	R\$ 602,70
1.7	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	434,25	30,13	R\$ 13.084,06
1.8	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	50,68	36,06	R\$ 1.827,52
1.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,84	28,42	R\$ 194,41
1.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	6,84	42,83	R\$ 292,98
				SUBTOTAL		R\$ 18.643,19
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	119,52	55,67	R\$ 6.653,68
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	111,92	32,30	R\$ 3.615,02
				SUBTOTAL		R\$ 10.268,69
3.0		INFRA-ESTRUTURA				
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	17,27	665,84	R\$ 11.497,73
3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm (10.0) VIGA INFERIOR + FUNDAÇÃO	KG	305,04	15,65	R\$ 4.773,95
3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (4.2 mm) VIGA INFERIOR + FUNDAÇÃO	KG	235,72	13,73	R\$ 3.236,42

ÁREA DE AQUINO GOMARÃES
CPF: 017.981.773-14
ENGENHEIRO CIVIL
RPN 0621355682
ADMINISTRADOR DE CRAN N° 15028



1127



3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	22,60	80,74	R\$ 1.824,56
3.5	C0840	CONCRETO P/IVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,60	598,61	R\$ 4.549,56
3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	7,60	164,42	R\$ 1.249,62
					SUBTOTAL	R\$ 27.131,84
4.0		SUPERESTRUTURA				
4.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (10,0) PILAR + VIGA	KG	239,15	15,65	R\$ 3.742,70
4.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm VIGA	KG	106,32	16,74	R\$ 1.779,72
4.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (4,2 mm) PILAR + VIGA	KG	79,19	13,73	R\$ 1.087,32
4.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	32,58	80,74	R\$ 2.630,75
4.5	C0840	CONCRETO P/IVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,63	598,61	R\$ 3.372,21
4.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	5,63	278,05	R\$ 1.566,37
4.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,01	2.035,54	R\$ 18,32
					SUBTOTAL	R\$ 14.197,39
5.0		PAREDES E PAINÉIS				
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	164,10	71,03	R\$ 11.656,02
					SUBTOTAL	R\$ 11.656,02
6.0		ESQUADRIAS E ARREMATAS DE MADEIRA				
6.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	19,00	949,24	R\$ 18.035,56
6.2	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	4,00	1.035,34	R\$ 4.141,36
6.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	12,00	972,63	R\$ 11.671,56
					SUBTOTAL	R\$ 33.848,48
7.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO				
7.1	C4885	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,75	475,20	R\$ 1.306,80
7.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	2,80	247,01	R\$ 690,39
					SUBTOTAL	R\$ 1.997,19
8.0		COBERTURA				
8.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	177,93	81,30	R\$ 14.465,55

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES

CPF: 015.981.723-44

ENGENHEIRO CIVIL

RPN: 0671355682

ADMINISTRADOR - CREA Nº 15028

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE

8.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	1.494,15	63,48	R\$ 94.848,34
8.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	177,93	118,39	R\$ 21.064,90
8.4	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	46,48	68,01	R\$ 3.161,38
8.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	187,08	31,31	R\$ 5.857,47
8.6	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	437,47	14,81	R\$ 6.478,93
				SUBTOTAL		R\$ 145.876,56
9.0		REVESTIMENTO PAREDES				
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5 mm P/ PAREDE	M2	427,14	8,09	R\$ 3.455,52
9.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	249,18	40,22	R\$ 10.022,02
9.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	177,96	39,33	R\$ 6.998,97
9.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (PAREDE)	M2	197,43	114,94	R\$ 22.692,60
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE)	M2	197,43	9,78	R\$ 1.930,87
				SUBTOTAL		R\$ 45.099,98
10.0		PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,33	755,31	R\$ 2.513,37
10.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	156,58	28,60	R\$ 4.478,07
10.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	39,90	109,64	R\$ 4.374,47
10.4	C1423	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PIS)	M2	83,00	9,78	R\$ 811,73
10.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	554,93	141,99	R\$ 78.794,65
10.6	C5028	PISO INTERTRAVADO-TIPO TJO LINH@ (20x40x4cm)-GINZA - COMPACTAÇÃO-MECANIZADA	M2	35,55	54,54	R\$ 1.938,90
10.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	26,40	30,05	R\$ 793,32
				SUBTOTAL		R\$ 93.704,51
11.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES

CPF: 015.981.723-44

ENGENHEIRO CIVIL

RPN: 0621355682

ADMINISTRADOR DE CRAN Nº 15028

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE






CONSTRUTORA
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

☎ 88 9 9790-2000 (e), construtoraag@gmail.com

11.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00	57,60	R\$ 288,00
11.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	7,00	110,57	R\$ 773,99
11.3	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	7,00	40,84	R\$ 285,88
11.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	9,00	32,08	R\$ 288,72
11.5	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	6,00	56,08	R\$ 336,48
11.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00	73,01	R\$ 657,09
11.7	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	3,00	98,30	R\$ 294,90
11.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	268,30	R\$ 3.219,60
11.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	248,93	R\$ 2.489,30
11.10	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) - LAVATÓRIOS	M2	2,40	492,98	R\$ 1.183,15
11.11	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	545,85	R\$ 1.637,55
11.12	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	453,98	R\$ 907,96
11.13	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA	UN	2,00	140,76	R\$ 281,52
11.14	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	8,00	69,72	R\$ 557,76
					SUBTOTAL	R\$ 13.201,90
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	1.066,30	17,56	R\$ 18.724,23
12.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	172,50	17,97	R\$ 3.099,83
12.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	74,70	27,23	R\$ 2.034,08
12.4	G194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	-M	20,00	48,34	R\$ 966,80
12.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM ²	UN	12,00	15,29	R\$ 183,48
12.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/40V	UN	1,00	148,79	R\$ 148,79
12.7	C4534	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	298,84	R\$ 298,84
12.8	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	267,46	R\$ 267,46
12.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	321,92	R\$ 321,92
12.10	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	434,57	R\$ 869,14
12.11	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	613,25	R\$ 613,25
12.12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	55,00	25,72	R\$ 1.414,60



ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES
CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA
Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE



CONSTRUTORA
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag8@gmail.com

12.13	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	11,00	25,72	R\$ 282,92
12.14	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	4,00	107,03	R\$ 428,12
12.15	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	107,03	R\$ 214,06
12.16	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00	156,78	R\$ 313,56
12.17	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	3.865,80	7,47	R\$ 28.877,53
12.18	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	750,60	9,27	R\$ 6.958,06
12.19	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	391,40	11,50	R\$ 4.501,10
12.20	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	373,50	15,60	R\$ 5.826,60
12.21	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	67,00	62,08	R\$ 4.159,36
12.22	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	5,76	186,18	R\$ 1.072,40
12.23	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	3,00	17,24	R\$ 51,72
12.24	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	5,00	23,65	R\$ 118,25
12.25	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	6,00	43,42	R\$ 260,52
12.26	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	21,00	30,41	R\$ 638,61
12.27	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	33,57	R\$ 100,71
12.28	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	48,00	R\$ 48,00
12.29	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	42,96	R\$ 42,96
12.30	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	87,00	34,80	R\$ 3.027,60
12.31	C2484	TOMADA 2 POLS-MAIS-TERRA 29A-250V	UN	32,00	24,10	R\$ 771,20
12.32	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	76,00	86,45	R\$ 6.570,20
12.33	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	44,00	85,24	R\$ 3.750,56
12.34	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE 100W	UN	17,00	162,24	R\$ 2.758,08
12.35	C1050	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	2,00	79,34	R\$ 158,68
12.36	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5,00	363,38	R\$ 1.816,90
12.37	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	159,00	8,58	R\$ 1.364,22
13.0		MURETA			SUBTOTAL	R\$ 103.054,33

ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES

CPF: 015.981.723-44

ENGENHEIRO CIVIL

RPN:0621355682

ADMINISTRADOR / CREA nº 15028

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE





CONSTRUTORA
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



☎ 88 9 9790-2000 (whatsapp) construtoraag8@gmail.com

13.1	C1803	MURETA C/ TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	7,20	413,16	R\$ 2.974,75
					SUBTOTAL	R\$ 2.974,75
14.0		PINTURA				
14.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.145,30	13,77	R\$ 15.770,82
14.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.716,99	23,86	R\$ 40.967,45
14.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	962,00	22,12	R\$ 21.279,50
14.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.846,74	19,52	R\$ 36.048,42
14.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	123,74	19,09	R\$ 2.362,20
14.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	432,72	27,06	R\$ 11.709,31
14.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,80	48,00	R\$ 134,16
14.8	C1910	PINTURA P/PIPO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	416,00	27,34	R\$ 11.373,44
14.9	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	278,45	35,42	R\$ 9.862,87
					SUBTOTAL	R\$ 149.508,16
15.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
15.1	C4488	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	545,69	68,16	R\$ 37.194,23
15.2	C4089	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) - SALAS E REFEITÓRIO	M2	78,01	492,98	R\$ 38.457,37
15.3	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	46,82	50,54	R\$ 2.366,28
15.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,40	149,05	R\$ 506,77
15.5	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.662,82	13,30	R\$ 22.115,55
					SUBTOTAL	R\$ 100.640,20
		TOTAL DE CUSTO (SEM BDI) R\$				R\$ 771.803,21
		BDI DE 23,51%				R\$ 181.450,93
		TOTAL GERAL				R\$ 953.254,14

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 953.254,14 R\$ (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

ABRAAO DE AQUINO GUIMARÃES

CPF: 015.981.723-44

ENGENHEIRO CIVIL

RPN: 0621353682

ADMINISTRADOR / CREA Nº 15028

(Handwritten signatures and initials)



CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massape/CE