




# GK ENGENHARIA



## PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
EDITAL Nº: 20231201001-SME/2024  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

**OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO.**

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**VALOR GLOBAL R\$ 241.562,83 (Duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse o fim o Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora do CPF nº 055.084.863-05, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, despesas, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaro que cumprimos com inteira responsabilidade o prazo para início da obra conforme exigência editalícia a partir dos dias estabelecidos em edital, após entrega da ordem de serviço.

Garantia da obra será de 5 anos.

Proponente: GK ENGENHARIA LTDA  
Endereço: Rua André Furtado, 150 loja 06.  
CNPJ: 45.022.575/0001-43  
Prazo de Execução: 03 meses.  
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  
Contato: (85) 9 9657-6741 Grace Kelly  
E-mail: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
AG: 1369-2 CC: 31599-0 (BANCO DO BRASIL)

Fortaleza, 29 de maio de 2024.

GRACE KELLY  
CARDOSO  
MENDONCA:055084863  
05

Digitally signed by GRACE KELLY CARDOSO  
MENDONCA.05508486305  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN  
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,  
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado  
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACE  
KELLY CARDOSO MENDONCA.05508486305

Resp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça  
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.  
RNP: 0619907843 CREA: 353136  
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.  
Email: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
Cel: (85) 99657-6741- CEP 60.192-070  
CNPJ: 45.022.575/0001-43

# PLANILHA ORÇAMENTÁRI



**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE COREAÚJE  
**CLIENTE:** MUNICÍPIO DE COREAÚJE

**DATA:** 28/05/2024 **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% **BDI:** 26,43%  
**FONTE:** SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%  
 SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAÇÃO  
 SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%  
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								
1.1	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 928,49	R\$ 1.173,89	R\$ 928,49	R\$ 1.173,89
1.2	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 907,73	R\$ 1.147,64	R\$ 907,73	R\$ 1.147,64
1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 856,39	R\$ 1.082,73	R\$ 856,39	R\$ 1.082,73
1.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 918,69	R\$ 1.161,50	R\$ 918,69	R\$ 1.161,50
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 6,82	R\$ 8,62	R\$ 682,00	R\$ 862,00
2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 37,99	R\$ 48,03	R\$ 3.799,00	R\$ 4.803,00
2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 35,10	R\$ 44,38	R\$ 1.755,00	R\$ 2.219,00
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>								
3.1	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	847,20	R\$ 17,86	R\$ 22,58	R\$ 15.130,99	R\$ 19.129,78
3.2	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	360,00	R\$ 31,35	R\$ 39,64	R\$ 11.286,00	R\$ 14.270,40
3.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	847,20	R\$ 19,36	R\$ 24,48	R\$ 16.401,79	R\$ 20.739,46
3.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	480,00	R\$ 23,49	R\$ 29,70	R\$ 11.275,20	R\$ 14.256,00
3.5	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.114,00	R\$ 10,41	R\$ 13,16	R\$ 11.596,74	R\$ 14.660,24
3.6	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.114,00	R\$ 10,82	R\$ 13,68	R\$ 12.053,48	R\$ 15.239,92
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
4.1	C0015	ADAPTADOR P/ SIFÃO PVC 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 7,28	R\$ 9,20	R\$ 43,68	R\$ 55,20
4.2	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 4,67	R\$ 5,90	R\$ 56,04	R\$ 70,80
4.3	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,71	R\$ 7,22	R\$ 22,84	R\$ 28,88
4.4	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 10,81	R\$ 13,67	R\$ 43,24	R\$ 54,68
4.5	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,87	R\$ 22,59	R\$ 35,74	R\$ 45,18
4.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 499,41	R\$ 631,40	R\$ 1.498,23	R\$ 1.894,20
4.7	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 11,03	R\$ 13,95	R\$ 110,30	R\$ 139,50
4.8	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 18,97	R\$ 23,98	R\$ 56,91	R\$ 71,94



# PLANILHA ORÇAMENTAL

**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE ARCEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE COREAÚCE


**CLIENTE:** MUNICÍPIO DE COREAÚCE

**DATA:** 28/05/2024

**BDI:** 26,43%

**FONTE:** SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%  
SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAÇÃO -  
SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%  
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.9	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 39,05	R\$ 49,37	R\$ 78,10	R\$ 98,74
4.10	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 10,75	R\$ 13,59	R\$ 118,25	R\$ 149,49
4.11	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 18,11	R\$ 22,90	R\$ 108,66	R\$ 137,40
4.12	C1525	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10,17	R\$ 12,86	R\$ 20,34	R\$ 25,72
4.13	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 12,08	R\$ 15,27	R\$ 48,32	R\$ 61,08
4.14	C1561	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4"	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 21,24	R\$ 26,85	R\$ 339,84	R\$ 429,60
4.15	C1731	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 11,10	R\$ 14,03	R\$ 44,40	R\$ 56,12
<b>INSTALAÇÕES SNIATÁRIAS</b>									
4.16	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 13,09	R\$ 16,55	R\$ 65,45	R\$ 82,75
4.17	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 151,16	R\$ 191,11	R\$ 604,64	R\$ 764,44
4.18	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 35,56	R\$ 44,96	R\$ 213,36	R\$ 269,76
4.19	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 12,23	R\$ 15,46	R\$ 171,22	R\$ 216,44
<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>									
4.20	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	72,00	R\$ 59,90	R\$ 75,73	R\$ 4.312,80	R\$ 5.452,66
4.21	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	20,00	R\$ 61,72	R\$ 78,03	R\$ 1.234,40	R\$ 1.560,60
4.22	C1557	JOELHO PVC CINZA. PIESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 114,34	R\$ 144,56	R\$ 457,36	R\$ 578,24
4.23	C4026	CAVALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	72,00	R\$ 214,17	R\$ 270,78	R\$ 15.420,24	R\$ 19.496,16
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
5.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 14,80	R\$ 18,71	R\$ 88,80	R\$ 112,26
5.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15,28	R\$ 19,32	R\$ 15,28	R\$ 19,32
5.3	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 396,41	R\$ 501,18	R\$ 7.928,20	R\$ 10.023,60
5.4	C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO. INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	SEINFRA	M	10,00	R\$ 24,68	R\$ 31,20	R\$ 246,80	R\$ 312,00
5.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 8,13	R\$ 10,28	R\$ 130,08	R\$ 164,48
5.6	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 10,26	R\$ 12,97	R\$ 71,82	R\$ 90,79
5.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 26,13	R\$ 33,01	R\$ 66,02	R\$ 84,02



Página: 3  
**GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA**  
 ENGA. CIVIL - SOCIA PROPRIETÁRIA  
 CREA: 353136  
 CPF: 065.084.863-05

Digitally signed by GRACE KELLY  
 CARDOSO MENDONÇA 05508486305  
 DN: c=BR, o=CP-Rast, ou=CCN  
 COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL  
 S/A, postal=Digital, serial=1, email=grace@ccn.com.br, cn=GRACE KELLY CARDOSO

GRACE KELLY CARDOSO  
 MENDONÇA-05508486305

# PLANILHA ORÇAMENTÁRI

DATA : 28/05/2024 BDI : 26,43%



OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COREAÚCE  
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE COREAÚCE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA	2024/01	COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
SINAPI	2024/04	COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
PROPRIA				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8	C4931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATAO 4"x4", COM 2 CONECTORES. EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 101,46	R\$ 128,28	R\$ 101,46	R\$ 128,28
5.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,08	R\$ 20,33	R\$ 112,56	R\$ 142,31
5.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 22,09	R\$ 27,93	R\$ 110,45	R\$ 139,65
6		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>						<b>R\$ 2.376,48</b>	<b>R\$ 3.004,53</b>
6.1	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 151,16	R\$ 191,11	R\$ 755,80	R\$ 955,55
6.2	C3481	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1"	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 6,92	R\$ 8,75	R\$ 83,04	R\$ 105,00
6.3	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	SEINFRA	M	24,00	R\$ 55,86	R\$ 70,62	R\$ 1.340,64	R\$ 1.694,88
6.4	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA A TERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 26,43	R\$ 33,42	R\$ 132,15	R\$ 167,10
6.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 12,97	R\$ 16,40	R\$ 64,85	R\$ 82,00
7		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>R\$ 67.133,35</b>	<b>R\$ 84.874,89</b>
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	147,00	R\$ 295,79	R\$ 373,97	R\$ 43.481,13	R\$ 54.973,59
7.2	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.702,46	R\$ 2.152,42	R\$ 6.809,84	R\$ 8.609,68
7.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 377,05	R\$ 476,70	R\$ 1.809,84	R\$ 2.288,16
7.4	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	4,80	R\$ 173,20	R\$ 218,98	R\$ 831,36	R\$ 1.051,10
7.5	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 480,65	R\$ 607,69	R\$ 2.162,93	R\$ 2.734,61
7.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	10,00	R\$ 179,43	R\$ 226,85	R\$ 1.794,30	R\$ 2.268,50
7.7	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	861,56	R\$ 11,89	R\$ 15,03	R\$ 10.243,95	R\$ 12.949,25

VALOR ENCARGOS R\$ 53.268,26  
 VALOR COM ENCARGOS R\$ 191.063,40  
 VALOR BDI TOTAL R\$ 50.499,43  
 VALOR BDI R\$ 50.499,43  
 VALOR ORÇAMENTO R\$ 191.063,40  
 VALOR TOTAL R\$ 241.562,83




Página: 4  
 GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA  
 ENGA CIVIL E SOCIA PROPRIETÁRIA  
 CREA: 353136  
 CPF: 055.084.863-05



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FGNTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO	<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA:</b> 0,00%	<b>PRÓPRIA:</b> 0,00%



## 1.1. C1979 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m (UN)

605

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 76,4800	R\$ 0,8107
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 208,5300	R\$ 208,5300
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,8800	R\$ 1,5136
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,1180
I1030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,0900	R\$ 57,2700
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,2900	R\$ 61,2900
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,1500	R\$ 65,1500
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3100	R\$ 2,4800
I1710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 312,6400	R\$ 312,6400
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 15,5600	R\$ 3,8900
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6100	R\$ 9,6600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 724,3523</b>

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 65,8950
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 83,3520
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28800000	R\$ 24,1600	R\$ 31,1181
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,28800000	R\$ 18,4600	R\$ 23,7765
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 204,1418</b>

**VALOR: R\$ 928,49**

## 1.2. C1978 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 76,4800	R\$ 0,8107
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 208,5300	R\$ 208,5300
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,8800	R\$ 1,5136
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,1180
I1030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,0900	R\$ 57,2700
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,2900	R\$ 61,2900
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,1500	R\$ 65,1500
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3100	R\$ 2,4800
I1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 291,8800	R\$ 291,8800
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 15,5600	R\$ 3,8900
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6100	R\$ 9,6600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 703,5923</b>

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 65,8950
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 83,3520





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

HORA	MES
84,44%	47,48%
85,06%	47,67%
89,00%	0,00%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28800000	R\$ 24,1600	R\$ 31,1181
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28800000	R\$ 18,4600	R\$ 23,7765
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 204,1416</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 907,73</b>

### 1.3. C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 76,4800	R\$ 0,8107
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 208,5300	R\$ 208,5300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,8800	R\$ 1,5136
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,1180
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,0900	R\$ 57,2700
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,7000	R\$ 53,7000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 65,1500	R\$ 130,3000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3100	R\$ 2,4800
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 183,7500	R\$ 183,7500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,5600	R\$ 3,1120
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6100	R\$ 9,6600
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 652,2443</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 65,8950
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 83,3520
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28800000	R\$ 24,1600	R\$ 31,1181
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28800000	R\$ 18,4600	R\$ 23,7765
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 204,1416</b>

**VALOR: R\$ 856,39**

### 1.4. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 76,4800	R\$ 0,8107
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 208,5300	R\$ 208,5300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,8800	R\$ 1,5136
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,1180
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,0900	R\$ 57,2700
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,7000	R\$ 53,7000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 65,1500	R\$ 130,3000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3100	R\$ 2,4800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 246,0500	R\$ 246,0500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,5600	R\$ 3,1120
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6100	R\$ 9,6600





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>VERSAO:</b>	<b>HORA:</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SEINFRA:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%
		<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,88%
		<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA	0,00%
			47,67%

TOTAL Material: R\$ 714,5443

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA H	3,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 65,8950
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA H	3,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 83,3520
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	1,28800000	R\$ 24,1600	R\$ 31,1181
12543 SERVENTE	SEINFRA H	1,28800000	R\$ 18,4600	R\$ 23,7765
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 204,1416
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 918,69</b>

## 2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00610000	R\$ 76,4800	R\$ 0,4665
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,43000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,5795
TOTAL Material:				R\$ 2,0460

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,09200000	R\$ 24,1600	R\$ 2,2227
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,13800000	R\$ 18,4600	R\$ 2,5475
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,7702
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 6,82</b>

## 2.2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,55200000	R\$ 24,1600	R\$ 13,3363
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,55200000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1899
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 23,5262

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA M3	0,02500000	R\$ 578,7300	R\$ 14,4683
TOTAL Serviço:				R\$ 14,4683
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 37,99</b>

## 2.3. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,02430000	R\$ 76,4800	R\$ 1,8585
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	9,72000000	R\$ 0,6500	R\$ 6,3180
TOTAL Material:				R\$ 8,1765

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,55200000	R\$ 24,1600	R\$ 13,3363
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,73600000	R\$ 18,4600	R\$ 13,5866
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 26,9229



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b>	28/05/2024	<b>DIÁRIA:</b>	6,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SEINFRA:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>VERSÃO:</b>	84,44%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SICRO:</b>	2024/01 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	4,48%
		<b>SINAPI:</b>	2024/04 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	47,67%
		<b>PRÓPRIA:</b>	PRÓPRIA		0,00%

608

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 35,10</b>
---------------	------------------

### 3.1. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,48000000	R\$ 20,0200	R\$ 9,6096
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,6400
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 10,2496</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,16560000	R\$ 3,1630
12395	PINTOR	H	0,18400000	R\$ 4,4454
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 7,6084</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 17,86</b>
---------------	------------------

### 3.2. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,03000000	R\$ 11,1800	R\$ 0,3354
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 0,3354</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,46000000	R\$ 8,7860
12395	PINTOR	H	0,92000000	R\$ 22,2272
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 31,0132</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 31,35</b>
---------------	------------------

### 3.3. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	R\$ 11,0500	R\$ 1,3260
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,1600
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	R\$ 16,6700	R\$ 2,8339
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4,3199</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,32200000	R\$ 6,1502
12395	PINTOR	H	0,36800000	R\$ 8,8909
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 15,0411</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 19,36</b>
---------------	------------------

### 3.4. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,08000000	R\$ 6,3500	R\$ 0,5080
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,25000000	R\$ 20,3100	R\$ 5,0775

GRACE KELLY  
CARDOSO  
MENDONCA:055  
08496305

Digitally signed by GRACE KELLY  
CARDOSO MENDONCA:05508496305  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN  
COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL v5, ou=Renovacao  
Eletronica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A1, cn=GRACE  
KELLY CARDOSO

Página: 8  
GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA  
ENGA CIVIL E SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CREA: 353136  
CPF: 055.084.863-05





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	DATA:	28/05/2024	BDI:	26,43%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	FONTE:	VERSÃO		
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
		SICRO:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
		SINAPI:	2024/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: R\$ 5,5855

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 24,1600	R\$ 11,1136
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36800000	R\$ 18,4600	R\$ 6,7933
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,9069
VALOR:					R\$ 23,49

### 3.5. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 18,5700	R\$ 0,6128
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	R\$ 29,1700	R\$ 5,1339
I346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,9600	R\$ 0,5390
TOTAL Material:					R\$ 6,2857

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,06440000	R\$ 19,1000	R\$ 1,2300
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,11960000	R\$ 24,1600	R\$ 2,8895
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,1195
VALOR:					R\$ 10,41

### 3.6. C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,9600	R\$ 0,5390
I1735 PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 48,5200	R\$ 6,4046
I1890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 42,3200	R\$ 1,3966
TOTAL Material:					R\$ 8,3402

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,03680000	R\$ 19,1000	R\$ 0,7029
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,07360000	R\$ 24,1600	R\$ 1,7782
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,4811
VALOR:					R\$ 10,82

### 4.1. C0015 ADAPTADOR P/ SIFÃO PVC 40mm (1 1/4") (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0007 ADAPTADOR PVC P/SIFÃO 1 1/4"X40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,0900	R\$ 1,0900
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 57,9700	R\$ 0,2899
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 55,8300	R\$ 0,4187
TOTAL Material:					R\$ 1,7986

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4601



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b>	28/05/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>VERSIÃO:</b>	
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>SICRO</b>	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI</b>	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA</b>	PRÓPRIA



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 23,4800	R\$ 3,0242
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 5,4843
					<b>VALOR:</b>	R\$ 7,28

### 4.2. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8900	R\$ 0,8900
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 57,9700	R\$ 0,1739
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,0825
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 1,1464

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08280000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5815
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08280000	R\$ 23,4800	R\$ 1,9441
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 3,5256
					<b>VALOR:</b>	R\$ 4,67

### 4.3. C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I6723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7900	R\$ 1,7900
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 57,9700	R\$ 0,2319
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1650
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 2,1869

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08280000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5815
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08280000	R\$ 23,4800	R\$ 1,9441
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 3,5256
					<b>VALOR:</b>	R\$ 5,71

### 4.4. C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I6725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,4700	R\$ 4,4700
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 57,9700	R\$ 0,2319
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,2310
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 4,9329

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6358
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 23,4800	R\$ 3,2402
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 5,8760
					<b>VALOR:</b>	R\$ 10,81

**GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA:0**  
 Digitally signed by GRACE KELLY CARDOSO  
 MENDONÇA:05508486305  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC  
 CCN COMPANHIA CERTIFICADORA  
 NACIONAL vs, ou=Renovacao  
 Eletronica, ou=Certificado Digital,  
 ou=Certificado PF A1, cn=GRACE  
 KELLY CARDOSO

Página: 10  
**GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA**  
 ENGa CIVIL E SÓCIA PROPRIETÁRIA  
 CREA: 353136  
 CPF: 055.084.863-05



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	RPL: 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 83,44%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO	HORA: 47,65%
		<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA	0,00% 0,00%

## 4.5. C3657 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16726	ADAPTADOR PVC REGISTRO 60MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,1700	R\$ 11,1700
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 57,9700	R\$ 0,5797
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,2475
TOTAL Material:						R\$ 11,9972

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6358
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 23,4800	R\$ 3,2402
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,8760
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 17,87</b>

## 4.6. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 487,5200	R\$ 487,5200
TOTAL Material:						R\$ 487,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64400000	R\$ 18,4600	R\$ 11,8882
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,8882
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 499,41</b>

## 4.7. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,4600	R\$ 7,4600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,3300
TOTAL Material:						R\$ 7,7900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 23,4800	R\$ 3,2402
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,2402
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 11,03</b>

## 4.8. C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,8100	R\$ 14,8100
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 57,9700	R\$ 0,1449
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,2640
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 55,8300	R\$ 0,2233
TOTAL Material:						R\$ 15,4422



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,4%
		SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO 4,8%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08280000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5815
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08280000	R\$ 23,4800	R\$ 1,9441
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,5256
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 18,97</b>

## 4.9. C0023 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10015 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,0000	R\$ 32,0000
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 57,9700	R\$ 0,4348
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,57000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,5181
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 55,8300	R\$ 0,6141
TOTAL Material:					R\$ 33,5670

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4601
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 23,4800	R\$ 3,0242
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,4843
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 39,05</b>

## 4.10. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 57,9700	R\$ 0,1449
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1320
11303 JOELHO PVC SOLD/AVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 2,4200
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 55,8300	R\$ 0,2233
TOTAL Material:					R\$ 2,9202

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5144
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 23,4800	R\$ 4,3203
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,8347
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 10,75</b>

## 4.11. C1527 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	R\$ 57,9700	R\$ 0,2029
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1650
11304 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD/AVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,6000	R\$ 9,6000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	R\$ 55,8300	R\$ 0,3071
TOTAL Material:					R\$ 10,2750

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------


**GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA**  
 Digitally signed by GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA.05508486305  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Renovacao Elettronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA.05508486305

Página: 12  
**GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA**  
 ENGA CIVIL E SÓCIA PROPRIETÁRIA  
 CREA: 353136  
 CPF: 055.084.863-05



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b>	28/05/2024	<b>BDI:</b>	28,3%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SICRO:</b>	2024/01 COM DESONERAÇÃO	<b>SINAPI:</b>	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA:</b>	PRÓPRIA		0,00% 0,00%



10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5144
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 23,4800	R\$ 4,3203
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 7,8347
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 18,11</b>

## 4.12. C1525 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00150000	R\$ 57,9700	R\$ 0,0870
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,0990
11302	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9800	R\$ 1,9800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	R\$ 55,8300	R\$ 0,1675
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 2,3335

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5144
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 23,4800	R\$ 4,3203
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 7,8347
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 10,17</b>

## 4.13. C1560 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 57,9700	R\$ 0,1449
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1023
11308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,7700	R\$ 3,7700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 55,8300	R\$ 0,2233
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 4,2405

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5144
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 23,4800	R\$ 4,3203
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 7,8347
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 12,08</b>

## 4.14. C1561 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	R\$ 57,9700	R\$ 0,2029
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1287
11309	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	R\$ 55,8300	R\$ 0,3071
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 13,4087


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5144





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 84,43%
		<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO	<b>0,00%</b>
		<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA	<b>0,00%</b>



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 23,4800	R\$ 4,3203
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 7,8347
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 21,24</b>

## 4.15. C1731 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 57,9700	R\$ 0,5797
I1413	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,2500	R\$ 4,2500
I1888	SEINFRA	L	0,01400000	R\$ 55,8300	R\$ 0,7816
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 5,6113

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4601
12320	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 23,4800	R\$ 3,0242
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 5,4843
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 11,10</b>

## 4.16. C0489 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0303	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,1400	R\$ 7,1400
I1180	SEINFRA	M	1,42000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,4686
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 7,6086

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4601
12320	SEINFRA	H	0,12880000	R\$ 23,4800	R\$ 3,0242
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 5,4843
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 13,09</b>

## 4.17. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 76,4800	R\$ 4,6653
I0441	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,8800	R\$ 4,0040
I0805	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,6500	R\$ 7,6960
I2082	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 36,1200
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 52,4853

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	2,11600000	R\$ 24,1600	R\$ 51,1226
12543	SEINFRA	H	2,57600000	R\$ 18,4600	R\$ 47,5530
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 98,6756
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 151,16</b>





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	 DI: 25,43% MESA: 8,77% 0,00% 0,00%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b> VERSÃO	
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SEINFRA:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO	
		<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO	
		<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO	
		<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA	

615

## 4.18. C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,9700	R\$ 15,9700
TOTAL Material:						R\$ 15,9700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,7860
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,8008
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,5868

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 35,56</b>
---------------	------------------

## 4. C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10951	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,2700	R\$ 4,2700
TOTAL Material:						R\$ 4,2700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5144
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 24,1500	R\$ 4,4436
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,9580

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 12,23</b>
---------------	------------------

## 4.20. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 14,0300	R\$ 14,4509
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 14,6300	R\$ 1,0241
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 57,7100	R\$ 1,7313
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 117,2300	R\$ 3,5169
TOTAL Material:						R\$ 20,7232

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,92000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,5720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,92000000	R\$ 23,4800	R\$ 21,6016
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,1736

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 59,90</b>
---------------	------------------


## 4.21. C2600 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 37,8400	R\$ 38,2184
TOTAL Material:						R\$ 38,2184

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>VERSÃO:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,55200000	R\$ 19,1000	R\$ 10,5432
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,55200000	R\$ 23,4800	R\$ 12,9610
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 23,5042</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 61,72</b>

## 4.22. C1557 JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 57,9700	R\$ 5,7970
11305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,2300	R\$ 78,2300
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,15000000	R\$ 55,8300	R\$ 8,3745
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 92,4015</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51520000	R\$ 19,1000	R\$ 9,8403
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51520000	R\$ 23,4800	R\$ 12,0969
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 21,9372</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 114,34</b>

## 4.23. C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 15,6600	R\$ 62,6400
17546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2)	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 269,8000	R\$ 67,4500
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 130,0900</b>

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 469,6100	R\$ 28,1766
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	R\$ 45,0100	R\$ 4,5010
405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 128,5000	R\$ 51,4000
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 84,0776</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 214,17</b>

## 5.1. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1300	R\$ 8,1300
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 8,1300</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 24,1500	R\$ 6,6654
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 6,6654</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 14,80</b>

## 5.2. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)


GRACE KELLY  
CARDOSO  
MENDONÇA:05  
508486305

Digitally signed by GRACE KELLY  
CARDOSO MENDONÇA:05508486305  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN  
COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL v5, ou=Identidade  
Eletrônica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A1, cn=GRACE KELLY  
CARDOSO MENDONÇA:05508486305

Página: 16  
GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA  
ENGA CIVIL E SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CREA: 353135  
CPF: 055.084.863-05



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>VERSÃO:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,6100	R\$ 8,6100
TOTAL Material:						R\$ 8,6100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 24,1500	R\$ 6,6654
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,6654
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 15,28</b>

### 5.3. C4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 336,7200	R\$ 336,7200
TOTAL Material:						R\$ 336,7200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,38000000	R\$ 19,1000	R\$ 26,3580
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,38000000	R\$ 24,1500	R\$ 33,3270
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 59,6850
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 396,41</b>

### 5.4. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11067	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 12,1400	R\$ 12,7470
TOTAL Material:						R\$ 12,7470

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 19,1000	R\$ 5,2716
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 24,1500	R\$ 6,6654
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,9370
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 24,68</b>

### 5.5. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
TOTAL Material:						R\$ 2,1600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6358
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 24,1500	R\$ 3,3327
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,9685
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,13</b>


GRACE KELLY  
CARDOSO  
MENDONÇA:05  
508486305

Digitally signed by GRACE KELLY  
CARDOSO MENDONÇA-05508486305  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CGN  
COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL v3, ou=Renovacao  
Electronica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A1, ou=GRACE KELLY  
CARDOSO MENDONÇA-05508486305

Página: 17  
GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA  
ENGA CIVIL E SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CREA: 353136  
CPF: 055.084.863-05



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

**CLIENTE:** MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

**DATA:** 28/05/2024

**FONTE:** SEINFRA

**UNID:** UN

**COEFICIENTE:** 1,00000000

**PREÇO UNITÁRIO:** R\$ 4,2900

**TOTAL:** R\$ 4,2900

**VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO

**SICRO:** 2024/01 COM DESONERAÇÃO

**SINAPI:** 2024/04 COM DESONERAÇÃO

**PRÓPRIA:** PRÓPRIA

**HORA:** 26,42%

**MES:** 0,00%

## 5.6. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,2900	R\$ 4,2900
TOTAL Material:					R\$ 4,2900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6358
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13800000	R\$ 24,1500	R\$ 3,3327
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,9685

**VALOR: R\$ 10,26**

## 5.7. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1800	R\$ 3,1800
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,1900	R\$ 1,1900
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,1100	R\$ 10,2200
TOTAL Material:					R\$ 14,5900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26680000	R\$ 19,1000	R\$ 5,0959
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26680000	R\$ 24,1500	R\$ 6,4432
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,5391

**VALOR: R\$ 26,13**

## 5.8. C4931 TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19414 MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 32,2300	R\$ 64,4600
19413 PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,0600	R\$ 25,0600
TOTAL Material:					R\$ 89,5200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 19,1000	R\$ 5,2716
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 24,1500	R\$ 6,6654
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,9370


**VALOR: R\$ 101,46**

## 5.9. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,7200	R\$ 7,7200
TOTAL Material:					R\$ 7,7200



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b>	28/05/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>SICRO:</b>	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		<b>SINAPI:</b>	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		<b>PRÓPRIA:</b>	PRÓPRIA
			85,06% 47,67%
			0,00% 0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19320000	R\$ 19,1000	R\$ 3,6901
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19320000	R\$ 24,1500	R\$ 4,6658
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,3559
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 16,08</b>

## 5.10. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1500	R\$ 10,1500
TOTAL Material:					R\$ 10,1500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 19,1000	R\$ 5,2716
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27600000	R\$ 24,1500	R\$ 6,6654
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,9370
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 22,09</b>

## 6.1. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 76,4800	R\$ 4,6653
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,8800	R\$ 4,0040
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,6500	R\$ 7,6960
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 36,1200
TOTAL Material:					R\$ 52,4853

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,11600000	R\$ 24,1600	R\$ 51,1226
1543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,57600000	R\$ 18,4600	R\$ 47,5530
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 98,6756
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 151,16</b>

## 6.2. C3481 CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16426 BOX RETO DE D=1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9400	R\$ 2,9400
TOTAL Material:					R\$ 2,9400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09200000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7572
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09200000	R\$ 24,1500	R\$ 2,2218
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,9790
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 6,92</b>


GRACE KELLY  
CARDOSO  
MENDONCA:05  
508486305

Digitally signed by GRACE KELLY  
CARDOSO MENDONCA:05508486305  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, C=BR  
COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL v5, ou=Renovacao  
Eletronica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A1, cn=GRACE KELLY  
CARDOSO MENDONCA:05508486305





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SICRO:</b> 2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,24%
		<b>SINAPI:</b> 2024/04 COM DESONERAÇÃO	47,67%
		<b>PRÓPRIA:</b> PRÓPRIA	0,00%

## 6.3. C0869 CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 31,9400	R\$ 31,9400
I1910	SUORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 8,0500	R\$ 4,0250
TOTAL Material:						R\$ 35,9650

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,7860
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 24,1500	R\$ 11,1090
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,8950

**VALOR: R\$ 55,86**

## 6.4. C3572 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,3200	R\$ 15,3200
TOTAL Material:						R\$ 15,3200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 24,1500	R\$ 11,1090
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,1090

**VALOR: R\$ 26,43**

## 6.5. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,0100	R\$ 5,0100
TOTAL Material:						R\$ 5,0100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5144
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18400000	R\$ 24,1500	R\$ 4,4436
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,9580

**VALOR: R\$ 12,97**

## 7.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,7400	R\$ 1,3110
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 10,1100	R\$ 0,7077
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 29,1700	R\$ 3,5004
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 134,6200	R\$ 20,1930
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 26,1800	R\$ 27,4890
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 66,6700	R\$ 182,0091





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b>	28/05/2024	<b>BDI:</b>	26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b>	VERSÃO		
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>SEINFRA:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO		
		<b>SICRO:</b>	2024/01 COM DESONERAÇÃO		
		<b>SINAPI:</b>	2024/04 COM DESONERAÇÃO		
		<b>PRÓPRIA:</b>	PRÓPRIA		

I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 26,3600	R\$ 2,6360
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 237,8462

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,7860
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,82800000	R\$ 19,1000	R\$ 15,8148
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,38000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,3408
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 57,9416
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 295,79</b>

## 7.2. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M)	SEINFRA	KG	13,36250000	R\$ 8,0400	R\$ 107,4345
I2338	FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M)	SEINFRA	KG	5,31250000	R\$ 8,4000	R\$ 44,6250
I2339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	6,25000000	R\$ 8,4000	R\$ 52,5000
I2364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 15,9100	R\$ 63,6400
I2436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	SEINFRA	M2	2,50000000	R\$ 47,2800	R\$ 118,2000
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	11,03750000	R\$ 66,6700	R\$ 735,8701
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 1.122,2696

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 83,3520
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,90000000	R\$ 18,4600	R\$ 127,3740
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 25,0000	R\$ 57,5000
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 268,2260

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	8,50000000	R\$ 10,9600	R\$ 93,1600
I218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,26750000	R\$ 11,4700	R\$ 14,5382
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,34010000	R\$ 454,2700	R\$ 154,4972
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,34010000	R\$ 146,3500	R\$ 49,7736
					<b>TOTAL Serviço:</b>	R\$ 311,9690
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.702,46</b>


## 7.3. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 109,4200	R\$ 0,8754
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 313,4600	R\$ 313,4600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,6500	R\$ 2,0800
					<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 316,4154

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10400000	R\$ 24,1600	R\$ 26,6726
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26.424
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	R\$ 60,6390
<b>VALOR:</b>	R\$ 377,05

## 7.4. C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	R\$ 109,4200	R\$ 8,6442
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	R\$ 91,9600	R\$ 2,9427
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	R\$ 0,8800	R\$ 8,6812
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	R\$ 0,6500	R\$ 12,0387
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	R\$ 0,4800	R\$ 21,6000
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	R\$ 2,4500	R\$ 2,3520
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 56,2588

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,92000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,5720
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90440000	R\$ 24,1600	R\$ 46,0103
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,89064000	R\$ 18,4600	R\$ 53,3612
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 116,9435
<b>VALOR:</b>					R\$ 173,20

## 7.5. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 406,0800	R\$ 406,0800
I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 5,8300	R\$ 23,3200
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 429,4000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 24,1600	R\$ 44,4544
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36800000	R\$ 18,4600	R\$ 6,7933
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 51,2477
<b>VALOR:</b>					R\$ 480,65

## 7.6. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 109,4200	R\$ 0,0547
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,6500	R\$ 0,0975
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 145,5500	R\$ 145,5500
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 145,7022

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,92000000	R\$ 24,1600	R\$ 22,2272
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 24,1600	R\$ 5,5568
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32200000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9441





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA :</b> 28/05/2024	<b>BDI :</b> 26,43%		
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,7281
--------------------	-------------

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 179,43</b>
---------------	-------------------

## 7.7. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,64400000	R\$ 18,4600	R\$ 11,8882
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,8882

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 11,89</b>
---------------	------------------





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINAI

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE ARCEIRAS E NA LOCALIDADE DE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE COREAÚICE

CLIENTE: MUNICÍPIO DE COREAÚICE

DATA: 28/05/2024 BDI: 26,43%

FONTE: VERSÃO HORA MES


SEINFRA 028-1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	QUINZENA 4	QUINZENA 5	QUINZENA 6	Total parcela
1	ESQUADRIAS	R\$ 4.565,76					50,00 % R\$ 2.282,88	50,00 % R\$ 2.282,88	100,00 % R\$ 4.565,76
2	REVESTIMENTOS	R\$ 7.884,00				50,00 % R\$ 3.942,00	50,00 % R\$ 3.942,00	100,00 % R\$ 7.884,00	100,00 % R\$ 7.884,00
3	PINTURA	R\$ 98.295,40						100,00 % R\$ 98.295,40	100,00 % R\$ 98.295,40
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 31.739,48			50,00 % R\$ 15.869,74				100,00 % R\$ 31.739,48
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.198,77		33,33 % R\$ 3.732,55	33,33 % R\$ 3.732,55	33,34 % R\$ 3.733,67			100,00 % R\$ 11.198,77
6	SISTMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 3.004,53	100,00 % R\$ 3.004,53						100,00 % R\$ 3.004,53
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 84.874,89						100,00 % R\$ 84.874,89	100,00 % R\$ 84.874,89
		R\$ 241.562,83	R\$ 3.004,53 R\$ 3.004,53	R\$ 3.732,55 R\$ 6.737,08	R\$ 19.602,29 R\$ 26.339,37	R\$ 23.545,41 R\$ 49.884,78	R\$ 6.224,88 R\$ 56.109,66	R\$ 185.453,17 R\$ 241.562,83	R\$ 241.562,83





# COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA :</b> 28/05/2024	<b>BDI :</b> 26,43%		
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
DF	Despesas financeiras	1,00%
AC	Administração central	3,00%
R	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,97%</b>

T	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

**BDI = 26,43%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$





# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO DISTRITO DE AROEIRAS E NA LOCALIDADE MOTA, NESTE MUNICÍPIO.	<b>DATA:</b> 28/05/2024	<b>BDI:</b> 26,43%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

