



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE
COREAU

REF.: Concorrência N°2024022801-CE/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Concorrência N°2024022801-CE/2024**, cujo objeto é A **EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU**, pelo preço global de R\$ **1.370.776,51 (Um Milhão Trezentos e Setenta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinquenta e Um centavos)**, com prazo de execução de 90 (NOVENTA) DIAS.

RESUMO DAS OBRAS		
LOTE	SERVIÇO	VALOR TOTAL
01	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA, DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU.	R\$ 1.370.776,51

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. SERGIO PONTE RIBEIRO PARENTE**, portador (a) da carteira de identidade n° **2004031011903 SSP-CE** e **CPF n° 021.621.423-84**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidades pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Varjota, 27 DE MAIO DE 2024

NORTH
EMPREENDEMENTOS E
SERVICOS
LTDA:35131683000109
Assinado de forma digital por
NORTH EMPREENDEMENTOS E
SERVICOS LTDA:35131683000109
Dados: 2024.05.27 08:55:05
-03'00'

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal

**PAULO
ROMULO**

Assinado de forma digital
por PAULO ROMULO
Dados: 2024.05.27
08:55:18 -03'00'




NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA:	24/05/2024	BR:	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição:	PROPRIA	HOR:	81,33%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE			MES:	0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA						R\$ 1.035.274,17
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 39.267,03
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,72	R\$ 61,97	R\$ 44,61
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	549,92	R\$ 26,85	R\$ 14.765,35
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	822,48	R\$ 14,45	R\$ 11.884,83
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1.061,46	R\$ 10,32	R\$ 10.954,26
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	98,00	R\$ 16,51	R\$ 1.617,98
1.2	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 103,75
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3)	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 61,76	R\$ 103,75
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						R\$ 84.809,46
1.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 619,09	R\$ 8.914,89
1.3.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	43,20	R\$ 353,09	R\$ 15.253,48
1.3.3	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	43,20	R\$ 281,55	R\$ 12.162,96
1.3.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	31,00	R\$ 971,92	R\$ 30.129,52
1.3.5	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 906,29	R\$ 17.219,51
1.3.6	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,40	R\$ 470,46	R\$ 1.129,10
1.4	COBERTURA						R\$ 435.590,92
1.4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	829,95	R\$ 67,03	R\$ 55.631,54
1.4.2	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	1.698,27	R\$ 148,44	R\$ 252.091,19
1.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	1.698,27	R\$ 68,78	R\$ 116.807,01
1.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	193,75	R\$ 29,51	R\$ 5.717,56
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	387,50	R\$ 13,79	R\$ 5.343,62
1.5	REVESTIMENTOS						R\$ 48.572,40
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.061,46	R\$ 7,26	R\$ 7.706,19
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.061,46	R\$ 38,50	R\$ 40.866,21
1.6	PISOS						R\$ 215.390,69
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	82,34	R\$ 629,67	R\$ 51.847,02
1.6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	549,92	R\$ 133,04	R\$ 73.161,35
1.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	822,48	R\$ 100,00	R\$ 82.248,00
1.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	822,48	R\$ 9,89	R\$ 8.134,32
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS						R\$ 20.704,58
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	21,00	R\$ 251,43	R\$ 5.280,03
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	21,00	R\$ 233,68	R\$ 4.907,28
1.7.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.566,72	R\$ 1.566,72
1.7.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 291,61	R\$ 3.499,32
1.7.5	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.398,43	R\$ 4.398,43
1.7.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 526,40	R\$ 1.052,80
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 59.621,82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA:	24/05/2024
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	156,60	R\$ 17,25	R\$ 2.701,35
1.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	719,40	R\$ 17,65	R\$ 12.697,41
1.8.3	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 261,53	R\$ 261,53
1.8.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 452,17	R\$ 904,34
1.8.5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,50	R\$ 47,00
1.8.6	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 96,43	R\$ 96,43
1.8.7	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 139,57	R\$ 139,57
1.8.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	539,20	R\$ 7,01	R\$ 3.779,79
1.8.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	101,09	R\$ 8,46	R\$ 855,22
1.8.10	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1.121,90	R\$ 10,12	R\$ 11.353,62
1.8.11	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	67,60	R\$ 18,10	R\$ 1.223,56
1.8.12	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1.427,70	R\$ 13,31	R\$ 19.002,68
1.8.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 17,10	R\$ 769,50
1.8.14	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,44	R\$ 46,88
1.8.15	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,07	R\$ 43,07
1.8.16	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 30,16	R\$ 30,16
1.8.17	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 42,61	R\$ 42,61
1.8.18	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 17,98	R\$ 611,32
1.8.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 27,74	R\$ 915,42
1.8.20	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 22,73	R\$ 772,82
1.8.21	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	78,00	R\$ 16,22	R\$ 1.265,16
1.8.22	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 363,78	R\$ 1.091,34
1.8.23	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	112,00	R\$ 8,67	R\$ 971,04
1.9	PINTURA						R\$ 113.674,25
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.438,49	R\$ 22,38	R\$ 32.193,40
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.111,56	R\$ 20,68	R\$ 22.987,06
1.9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.111,56	R\$ 12,61	R\$ 14.016,77
1.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	2.334,72	R\$ 18,96	R\$ 44.266,29
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,83	R\$ 43,63	R\$ 210,73
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 17.539,27
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.372,40	R\$ 12,78	R\$ 17.539,27
2	ENTRADA DA ESCOLA						R\$ 15.267,77
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 92,94
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,92	R\$ 48,41	R\$ 92,94
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS						R\$ 6.051,32
2.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,12	R\$ 630,95	R\$ 706,66
2.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,12	R\$ 146,94	R\$ 164,57
2.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	69,07	R\$ 11,58	R\$ 799,83
2.2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	5,60	R\$ 782,19	R\$ 4.380,26
2.3	REVESTIMENTOS						R\$ 878,59
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 7,26	R\$ 139,39
2.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 38,50	R\$ 739,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA:	24/05/2024	BDF:	25,00%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4	PINTURA						R\$ 429,69
2.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 22,38	R\$ 429,69
2.5	COBERTURA						R\$ 3.999,23
2.5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	18,90	R\$ 131,89	R\$ 2.492,72
2.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	18,90	R\$ 68,78	R\$ 1.299,94
2.5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	7,00	R\$ 29,51	R\$ 206,57
2.6	PISOS						R\$ 3.225,97
2.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,13	R\$ 629,67	R\$ 711,52
2.6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	18,90	R\$ 133,04	R\$ 2.514,45
2.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 590,03
2.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 258,87	R\$ 258,87
2.7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 82,79	R\$ 331,16
3	REFEITORIO						R\$ 46.079,27
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 185,89
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,84	R\$ 48,41	R\$ 185,89
3.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS						R\$ 1.413,32
3.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,24	R\$ 630,95	R\$ 1.413,32
3.3	REVESTIMENTOS						R\$ 2.460,56
3.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,12	R\$ 61,76	R\$ 563,25
3.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	47,52	R\$ 7,26	R\$ 344,99
3.3.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	40,32	R\$ 38,50	R\$ 1.552,32
3.4	PINTURA						R\$ 859,39
3.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	38,40	R\$ 22,38	R\$ 859,39
3.5	COBERTURA						R\$ 20.791,16
3.5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	101,75	R\$ 131,89	R\$ 13.419,80
3.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	101,75	R\$ 68,78	R\$ 6.998,36
3.5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	12,64	R\$ 29,51	R\$ 373,00
3.6	PISOS						R\$ 19.447,76
3.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,11	R\$ 629,67	R\$ 3.847,28
3.6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	92,63	R\$ 133,04	R\$ 12.323,49
3.6.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	9,12	R\$ 359,32	R\$ 3.276,99
3.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 921,19
3.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 258,87	R\$ 258,87
3.7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 82,79	R\$ 662,32

VALOR EDI TOTAL: R\$ 274.155,30
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1896.621,21
 VALOR TOTAL: R\$ 1.170.776,51

Um Milhão, Trezentos e Setenta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinquenta e Um Centavos

PAULO ROMULO
 Assinado de forma digital por PAULO ROMULO
 Dados: 2024.05.27 08:33:35 -03'00'

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
 Assinado de forma digital por NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA:35131683000109
 Dados: 2024.05.27 08:33:13 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

LOCAL: SEDE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA: 24/05/2024

BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO:

FONTES	VERSÃO	QUANTIDADE	PREÇO	PERCENTUAL
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO			34%
	PRÓPRIA			0,00%



1.1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,87	R\$ 7,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,27	R\$ 54,81
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,97
VALOR:					R\$ 61,97

1.1.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRÔ DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,87	R\$ 3,10
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,27	R\$ 23,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,85
VALOR:					R\$ 26,85

1.1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 23,87	R\$ 1,67
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,27	R\$ 12,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,45
VALOR:					R\$ 14,45

1.1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,87	R\$ 1,19
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,27	R\$ 9,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,32
VALOR:					R\$ 10,32

1.1.5. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,87	R\$ 1,90
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,27	R\$ 14,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,51
VALOR:					R\$ 16,51


1.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M3)

Materiais	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 80,57	R\$ 1,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA:	24/05/2024	BDI:	28,00%				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HDRA:	81,32%	MES:	44,37%
LOCAL:	SEDE	Composição:	PROPRIA						0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE								



10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,92	R\$ 2,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,68	R\$ 1,48
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,51	R\$ 12,75
TOTAL Material:						R\$ 17,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,87	R\$ 23,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,27	R\$ 20,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,33
VALOR:						R\$ 61,76

1.3.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 80,57	R\$ 0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,68	R\$ 0,79
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 536,60	R\$ 536,60
TOTAL Material:						R\$ 537,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,87	R\$ 35,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,27	R\$ 45,67
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,47
VALOR:						R\$ 619,09

1.3.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M²)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 353,09	R\$ 353,09
TOTAL Material:						R\$ 353,09
VALOR:						R\$ 353,09


1.3.3. C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 10,43	R\$ 15,64
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 244,54	R\$ 244,54
TOTAL Material:						R\$ 260,18

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,89	R\$ 9,44
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,87	R\$ 11,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,37
VALOR:						R\$ 281,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PROPRIA
	LOCAL:	SEDE	BDI: 35,00% HORA: 81,33% MES: 34,57% 0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	



1.3.4. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 80,57	R\$ 0,85
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 219,69	R\$ 219,69
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,92	R\$ 1,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,68	R\$ 1,16
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,10	R\$ 60,30
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,57	R\$ 56,57
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 68,63	R\$ 137,26
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,32	R\$ 2,56
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 259,22	R\$ 259,22
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,38	R\$ 3,27
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,69	R\$ 10,14
TOTAL Material:						R\$ 752,60

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 18,89	R\$ 70,83
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 23,87	R\$ 89,51
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 23,87	R\$ 33,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,27	R\$ 25,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 219,32
VALOR:						R\$ 971,92

1.3.5. C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 80,57	R\$ 0,85
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 219,69	R\$ 219,69
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,92	R\$ 1,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,68	R\$ 1,16
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,10	R\$ 60,30
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,57	R\$ 56,57
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 68,63	R\$ 137,26
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,32	R\$ 2,56
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 193,59	R\$ 193,59
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,38	R\$ 3,27
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,69	R\$ 10,14
TOTAL Material:						R\$ 686,97

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 18,89	R\$ 70,83
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 23,87	R\$ 89,51
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 23,87	R\$ 33,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


North
Empreendimentos

OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL: SEDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA: 24/05/2024

EDI: 25100

FONTES: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VERSÃO: 0000%
COMPOSIÇÃO: PROPRIA 0000%



TOTAL Material: R\$ 22,44

Mão de Obra	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 23,87	R\$ 26,25
12543	SERVENTE	H	1,10000000	R\$ 18,27	R\$ 20,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,34
VALOR:					R\$ 68,78

1.4.4. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,00000000	R\$ 2,46	R\$ 7,38
TOTAL Material:					R\$ 7,38

Mão de Obra	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 23,87	R\$ 11,93
12543	SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,27	R\$ 9,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,06

Serviço	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,00200000	R\$ 539,87	R\$ 1,07
TOTAL Serviço:					R\$ 1,07
VALOR:					R\$ 29,51

1.4.5. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00250000	R\$ 115,27	R\$ 0,28
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	R\$ 0,92	R\$ 0,29
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	R\$ 0,68	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,79

Mão de Obra	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 23,87	R\$ 7,16
12543	SERVENTE	H	0,32000000	R\$ 18,27	R\$ 5,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,00
VALOR:					R\$ 13,79

1.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)


Material	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 80,57	R\$ 0,49
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,68	R\$ 1,65
TOTAL Material:					R\$ 2,14

Mão de Obra	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 23,87	R\$ 2,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	BID: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,27	R\$ 2,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,12
VALOR:						R\$ 7,26

1.5.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,87	R\$ 14,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,27	R\$ 10,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,28

Serviço	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 528,87	R\$ 13,22
TOTAL Serviço:						R\$ 13,22
VALOR:						R\$ 38,50

1.6.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,87	R\$ 47,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,27	R\$ 109,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 157,36

Serviço	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 472,31	R\$ 472,31
TOTAL Serviço:						R\$ 472,31
VALOR:						R\$ 629,67


1.6.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,87	R\$ 0,37
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,33	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,43


Material	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,46	R\$ 9,66
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 115,27	R\$ 3,45
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 19,28	R\$ 2,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,68	R\$ 18,07
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 22,92	R\$ 0,68
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 43,48	R\$ 4,34
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 44,24	R\$ 2,21
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,58	R\$ 3,95
TOTAL Material:						R\$ 45,25

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	R\$ 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição:	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		



11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,87	R\$ 35,80
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,87	R\$ 28,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,27	R\$ 21,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,36
VALOR:						R\$ 133,04

1.6.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,33
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 50,99
TOTAL Material:					R\$ 74,72

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,28
VALOR:					R\$ 100,00

1.6.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,33
TOTAL Material:					R\$ 1,47

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,42
VALOR:					R\$ 9,89

1.7.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 115,27
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,68
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,76
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,55
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,72
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,10
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,26
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,97
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,17
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA:	24/05/2024
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA



TOTAL Material:	R\$ 79,52
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	R\$ 18,89	R\$ 56,67
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	R\$ 23,19	R\$ 69,57
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	R\$ 18,27	R\$ 45,67
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 171,91
VALOR:				R\$ 251,43

1.7.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00400000	R\$ 115,27	R\$ 0,46	
10141 CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	3,00000000	R\$ 0,92	R\$ 2,76	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	3,00000000	R\$ 0,68	R\$ 2,04	
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA UN	2,00000000	R\$ 2,27	R\$ 4,54	
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 3,13	R\$ 3,13	
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 8,50	R\$ 8,50	
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 3,78	R\$ 3,78	
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 16,36	R\$ 16,36	
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA M	0,33000000	R\$ 15,25	R\$ 5,03	
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA M	1,50000000	R\$ 6,66	R\$ 9,99	
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA M	0,50000000	R\$ 10,36	R\$ 5,18	
TOTAL Material:					R\$ 61,77

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	R\$ 18,89	R\$ 56,67
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	3,00000000	R\$ 23,19	R\$ 69,57
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	R\$ 18,27	R\$ 45,67
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 171,91
VALOR:				R\$ 233,68


1.7.3. C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA KG	1,14000000	R\$ 7,31	R\$ 8,33	
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,03000000	R\$ 115,27	R\$ 3,45	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	16,38000000	R\$ 0,68	R\$ 11,13	
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	2,26000000	R\$ 0,34	R\$ 0,76	
11605 PEDRISCO	SEINFRA M3	0,04000000	R\$ 96,88	R\$ 3,87	
11648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 575,80	R\$ 575,80	
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA UN	2,00000000	R\$ 201,83	R\$ 403,66	
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA UN	2,00000000	R\$ 106,40	R\$ 212,80	
12265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA UN	2,00000000	R\$ 36,63	R\$ 73,26	
TOTAL Material:					R\$ 1.293,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	BDI 35,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	4,00000000	R\$ 18,89	R\$ 75,56
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	4,00000000	R\$ 23,19	R\$ 92,76
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	2,50000000	R\$ 23,87	R\$ 59,67
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	R\$ 18,27	R\$ 45,67
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 273,66
VALOR:				R\$ 1.566,72

1.7.4. C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA KG	1,31700000	R\$ 7,31	R\$ 9,62
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA KG	0,02200000	R\$ 15,93	R\$ 0,35
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,10500000	R\$ 80,57	R\$ 8,45
10280 BRITA	SEINFRA M3	0,04200000	R\$ 96,88	R\$ 4,06
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	5,46000000	R\$ 0,92	R\$ 5,02
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA M2	0,10000000	R\$ 34,65	R\$ 3,46
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	26,17800000	R\$ 0,68	R\$ 17,80
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA M	0,03000000	R\$ 12,31	R\$ 0,36
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA UN	100,80000000	R\$ 0,45	R\$ 45,36
TOTAL Material:				R\$ 94,48

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,11500000	R\$ 18,89	R\$ 2,17
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,60500000	R\$ 18,89	R\$ 11,42
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,11500000	R\$ 23,87	R\$ 2,74
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,60500000	R\$ 23,87	R\$ 14,44
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	2,90700000	R\$ 23,87	R\$ 69,39
12543 SERVENTE	SEINFRA H	5,30800000	R\$ 18,27	R\$ 96,97
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 197,13
VALOR:				R\$ 291,61


1.7.5. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA M3	1,49200000	R\$ 96,88	R\$ 144,54
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA UN	3,00000000	R\$ 56,33	R\$ 168,99
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA M	2,50000000	R\$ 15,25	R\$ 38,12
TOTAL Material:				R\$ 351,65


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	R\$ 18,27	R\$ 36,54
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 36,54

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA M2	10,05000000	R\$ 61,76	R\$ 620,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA:	24/05/2024
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		



CODIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 106,59	R\$ 1.377,14
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	R\$ 11,58	R\$ 484,73
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 455,10	R\$ 131,97
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R\$ 479,68	R\$ 286,84
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 48,41	R\$ 689,35
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 76,10	R\$ 140,02
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 25,41	R\$ 279,51
TOTAL Serviço:						R\$ 4.010,24
VALOR:						R\$ 4.398,43

1.7.6 C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 513,62	R\$ 513,62
TOTAL Material:						R\$ 513,62
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,27	R\$ 12,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,78
VALOR:						R\$ 526,40

1.8.1. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,14	R\$ 2,14
TOTAL Material:						R\$ 2,14
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,89	R\$ 15,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,11
VALOR:						R\$ 17,25


1.8.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,40	R\$ 4,84
TOTAL Material:						R\$ 4,84
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,89	R\$ 5,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,86	R\$ 7,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,81
VALOR:						R\$ 17,65


1.8.3. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	B.O.: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 235,89
TOTAL Material:					R\$ 235,89

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 11,33
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 14,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,64
VALOR:					R\$ 261,53

1.8.4. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,83
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,18
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,39
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 169,77
TOTAL Material:					R\$ 281,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 75,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 95,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 171,00
VALOR:					R\$ 452,17

1.8.5. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,69
TOTAL Material:					R\$ 10,69

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 5,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 7,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,81
VALOR:					R\$ 23,50

1.8.6. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,96
TOTAL Material:					R\$ 57,96

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 17,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA : 24/05/2024	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	VERSAO	HORA MES
LOCAL:	SEDE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%



1.8.7. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11016		DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,00000000	R\$ 101,10	R\$ 101,10
TOTAL Material:						R\$ 101,10

Mão de Obra	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 18,89	R\$ 17,00
12312		ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 23,86	R\$ 21,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,47
VALOR:						R\$ 139,57

1.8.8. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229		CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,02000000	R\$ 2,28	R\$ 2,32
TOTAL Material:						R\$ 2,32

Mão de Obra	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 18,89	R\$ 2,07
12312		ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 23,86	R\$ 2,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,69
VALOR:						R\$ 7,01

1.8.9. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374		CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,02000000	R\$ 3,28	R\$ 3,34
TOTAL Material:						R\$ 3,34


Mão de Obra	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 18,89	R\$ 2,26
12312		ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 23,86	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,12
VALOR:						R\$ 8,46

1.8.10. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375		CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,02000000	R\$ 4,49	R\$ 4,57
TOTAL Material:						R\$ 4,57

Mão de Obra	QTD	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 18,89	R\$ 2,45
12312		ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 23,86	R\$ 3,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU	DATA: 24/05/2024	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU	SEINFRA	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE		

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,55
VALOR:	R\$ 10,12

1.8.11. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 11,05
TOTAL Material:					R\$ 11,27

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 18,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,83
VALOR:					R\$ 18,10

1.8.12. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 7,19
TOTAL Material:					R\$ 7,33

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 18,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,98
VALOR:					R\$ 13,31

1.8.13. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,13
TOTAL Material:					R\$ 8,13


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,97
VALOR:					R\$ 17,10

1.8.14. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,06
TOTAL Material:					R\$ 11,06

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		



I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,86	R\$ 6,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,38
VALOR:						R\$ 23,44

1.8.15. C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,42
TOTAL Material:					R\$ 20,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 18,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,65
VALOR:					R\$ 43,07

1.8.16. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,36
TOTAL Material:					R\$ 14,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 18,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,80
VALOR:					R\$ 30,16

1.8.17. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,96
TOTAL Material:					R\$ 19,96

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 18,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,65
VALOR:					R\$ 42,61

1.8.18. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,01
TOTAL Material:					R\$ 9,01

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,89	R\$ 3,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 23,86	R\$ 5,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,97
VALOR:						R\$ 17,98

1.8.19. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,35	R\$ 3,35
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,38	R\$ 10,76
TOTAL Material:						R\$ 15,36

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,89	R\$ 5,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,86	R\$ 6,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,38
VALOR:						R\$ 27,74

1.8.20. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35
TOTAL Material:						R\$ 10,35

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,89	R\$ 5,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,86	R\$ 6,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,38
VALOR:						R\$ 22,73

1.8.21. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,07	R\$ 9,07
TOTAL Material:						R\$ 9,07

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,86	R\$ 7,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,15
VALOR:						R\$ 16,22


1.8.22. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 22,85	R\$ 68,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA : 24/05/2024	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	Composição	PRÓPRIA



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,49	R\$ 63,49
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,72	R\$ 2,72
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 127,12	R\$ 127,12
TOTAL Material:						R\$ 261,88

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,89	R\$ 66,11
12312	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,86	R\$ 35,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 101,90

VALOR:	R\$ 363,78
---------------	-------------------

1.8.23. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16432	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
TOTAL Material:					R\$ 2,27

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,89	R\$ 2,83
12312	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 23,86	R\$ 3,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,40

VALOR:	R\$ 8,67
---------------	-----------------

1.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,55	R\$ 0,97
11488	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,31	R\$ 1,47
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,67	R\$ 0,16
1197	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,40	R\$ 3,63
TOTAL Material:					R\$ 6,23

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,89	R\$ 6,61
12395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,87	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,15

VALOR:	R\$ 22,38
---------------	------------------

1.9.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,64	R\$ 1,39
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,67	R\$ 0,16
12096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,56	R\$ 2,98
TOTAL Material:					R\$ 4,53


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA:	24/05/2024
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,89	R\$ 6,61
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,87	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,15
VALOR:						R\$ 20,68

1.9.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,67	R\$ 0,26
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,04	R\$ 1,42
TOTAL Material:						R\$ 1,68

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,89	R\$ 3,77
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,87	R\$ 7,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,93
VALOR:						R\$ 12,61

1.9.4. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 21,09	R\$ 10,12
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
TOTAL Material:						R\$ 10,79

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 18,89	R\$ 3,40
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,87	R\$ 4,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,17
VALOR:						R\$ 18,96

1.9.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 19,55	R\$ 0,58
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 30,73	R\$ 4,91
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,06	R\$ 0,61
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 27,77	R\$ 3,33
TOTAL Material:						R\$ 9,43

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,89	R\$ 15,11
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 23,87	R\$ 19,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,20
VALOR:						R\$ 43,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	BDI: 25,00% ★
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	HORA: Composição	MES: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	PROPRIA	0,00%



1.10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,78
VALOR:					R\$ 12,78

2.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,41
VALOR:					R\$ 48,41

2.2.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 80,57
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 96,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,68
TOTAL Material:					R\$ 290,89

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 340,06
VALOR:					R\$ 630,95

2.2.2. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 89,41
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 234,26
TOTAL Serviço:					R\$ 136,26
VALOR:					R\$ 146,94


2.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,84
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,93
TOTAL:					R\$ 7,86
VALOR:					R\$ 0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	Composição:	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	HORA: 81,34	MES: 44,32%



TOTAL Material:	R\$ 8,17
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,89
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,41
VALOR:					R\$ 11,58

2.2.4. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 1,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,43

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 129,84
TOTAL Material:					R\$ 38,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,87
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 99,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 455,10
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 157,36
TOTAL Serviço:					R\$ 643,07
VALOR:					R\$ 782,19

2.2.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 80,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,68
TOTAL Material:					R\$ 2,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,87
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,12
VALOR:					R\$ 7,26

2.3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,87
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,32
VALOR:					R\$ 10,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA :	24/05/2024	BDI :	28,00%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PROPRIA	HDP:	81,94%
		MES:	44,37%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,28
--------------------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 528,87	R\$ 13,22
TOTAL Serviço:					R\$ 13,22

VALOR:	R\$ 38,50
--------	-----------

2.4.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,55	R\$ 0,97
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,31	R\$ 1,47
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,67	R\$ 0,16
97 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,40	R\$ 3,63
TOTAL Material:					R\$ 6,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,89	R\$ 6,61
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,87	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,15

VALOR:	R\$ 22,38
--------	-----------

2.5.1. C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 13,40	R\$ 2,41
11495 MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 3.048,85	R\$ 76,22
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 16,38	R\$ 1,96
TOTAL Material:					R\$ 80,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,89	R\$ 22,66
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,87	R\$ 28,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,30


VALOR:	R\$ 131,89
--------	------------


2.5.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,68	R\$ 22,44
TOTAL Material:					R\$ 22,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 23,87	R\$ 26,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,27	R\$ 20,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA : 24/05/2024	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE	Composição	PROPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		



VALOR:	R\$ 68,78
---------------	------------------

2.5.3. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,46	R\$ 7,38
TOTAL Material:					R\$ 7,38	

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,87	R\$ 11,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,27	R\$ 9,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,06	

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 539,87	R\$ 1,07
TOTAL Serviço:					R\$ 1,07	
VALOR:					R\$ 29,51	

2.6.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,87	R\$ 47,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,27	R\$ 109,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 157,36	



Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 472,31	R\$ 472,31
TOTAL Serviço:					R\$ 472,31	
VALOR:					R\$ 629,67	

2.6.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,87	R\$ 0,37
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,33	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,43	

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,46	R\$ 9,66
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 115,27	R\$ 3,45
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 19,28	R\$ 2,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,68	R\$ 18,07
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 22,92	R\$ 0,68
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 43,48	R\$ 4,34
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 44,24	R\$ 2,21
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,58	R\$ 3,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA: 24/05/2024	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE	Composição:	81,34% HORA 24,37% MES 0,00% PROPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ  FL 770	

TOTAL Material:	R\$ 45,25
-----------------	-----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,87	R\$ 35,80
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,87	R\$ 28,64
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,27	R\$ 21,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,36
VALOR:					R\$ 133,04

2.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,03	R\$ 24,36
1119 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,79	R\$ 10,79
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,69	R\$ 1,06
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,40	R\$ 13,20
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,79	R\$ 2,79
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,72	R\$ 2,16
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,84	R\$ 23,84
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,13	R\$ 2,26
TOTAL Material:					R\$ 84,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,89	R\$ 56,67
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,86	R\$ 71,58
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,27	R\$ 45,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,92
VALOR:					R\$ 258,87

2.7.2. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,49	R\$ 49,49
TOTAL Material:					R\$ 49,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,89	R\$ 9,44
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,86	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,30
VALOR:					R\$ 82,79

3.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA:	24/05/2024
FONTES:	SEINFRA
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO:	PROPRIA



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,27	R\$ 48,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,41
VALOR:						R\$ 48,41

3.2.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 80,57	R\$ 56,23
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 96,88	R\$ 85,06
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,68	R\$ 149,60
TOTAL Material:					R\$ 290,89

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,87	R\$ 47,74
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,27	R\$ 292,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 340,06
VALOR:					R\$ 630,95

3.3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 80,57	R\$ 1,20
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,92	R\$ 2,00
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,68	R\$ 1,48
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,51	R\$ 12,75
TOTAL Material:					R\$ 17,43

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,87	R\$ 23,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,27	R\$ 20,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,33
VALOR:					R\$ 61,76

3.3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Materia	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 80,57	R\$ 0,49
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,68	R\$ 1,65
TOTAL Material:					R\$ 2,14


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,87	R\$ 2,38
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,27	R\$ 2,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,12
VALOR:					R\$ 7,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

North
Empreendimentos

OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL: SEDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA: 24/05/2024
RPI: 25,00%
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 81,44% 24,37%
Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%



3.3.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,87	R\$ 14,32
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,27	R\$ 10,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 528,87	R\$ 13,22
TOTAL Serviço:					R\$ 13,22
VALOR:					R\$ 38,50

3.3.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,55	R\$ 0,97
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,31	R\$ 1,47
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,67	R\$ 0,16
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,40	R\$ 3,63
TOTAL Material:					R\$ 6,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,89	R\$ 6,61
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,87	R\$ 9,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,15
VALOR:					R\$ 22,38

3.5.1. C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 13,40	R\$ 2,41
11495 MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 3.048,85	R\$ 76,22
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 16,38	R\$ 1,96
TOTAL Material:					R\$ 80,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,89	R\$ 22,66
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,87	R\$ 28,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,30
VALOR:					R\$ 131,89


3.5.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,66	R\$ 22,44
TOTAL Material:					R\$ 22,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA:	24/05/2024
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA



Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 23,87	R\$ 26,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,27	R\$ 20,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,34
VALOR:					R\$ 68,78

3.5.3. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,46	R\$ 7,38
TOTAL Material:					R\$ 7,38

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,87	R\$ 11,93
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,27	R\$ 9,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,06

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 539,87	R\$ 1,07
TOTAL Serviço:					R\$ 1,07
VALOR:					R\$ 29,51

3.6.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,87	R\$ 47,74
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,27	R\$ 109,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,36

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 472,31	R\$ 472,31
TOTAL Serviço:					R\$ 472,31
VALOR:					R\$ 629,67

3.6.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,87	R\$ 0,37
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,33	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,43

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,46	R\$ 9,66
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 115,27	R\$ 3,45
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 19,28	R\$ 2,89
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,68	R\$ 18,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ

LOCAL: SEDE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA: 24/05/2024

BDI: 25,00%

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO: PROPRIA

HORA: 81,34%
MES: 0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 22,92	R\$ 0,68
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 43,48	R\$ 4,34
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 44,24	R\$ 2,21
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,58	R\$ 3,95
TOTAL Material:						R\$ 45,25

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,87	R\$ 35,80
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,87	R\$ 28,64
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,27	R\$ 21,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,36
VALOR:					R\$ 133,04

3.6.3. C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	R\$ 0,68	R\$ 1,76
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 261,90	R\$ 274,99
17890 REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 6,33	R\$ 1,58
TOTAL Material:					R\$ 278,33

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,87	R\$ 35,80
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	R\$ 18,27	R\$ 31,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 67,77

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 528,87	R\$ 13,22
TOTAL Serviço:					R\$ 13,22
VALOR:					R\$ 359,32

3.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,03	R\$ 24,36
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,79	R\$ 10,79
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,69	R\$ 1,06
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,40	R\$ 13,20
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,79	R\$ 2,79
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,72	R\$ 2,16
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,84	R\$ 23,84
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,13	R\$ 2,26
TOTAL Material:					R\$ 84,95

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 67,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA : 24/05/2024	BDE: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE	Composição	PROPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,89	R\$ 56,67
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,86	R\$ 71,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,27	R\$ 45,67
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,92
VALOR:						R\$ 258,87

3.7.2. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,49
TOTAL Material:					R\$ 49,49


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 9,44
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,30
VALOR:					R\$ 82,79

NORTH
 EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS
 LTDA:35131683000109
 Dados: 2024.05.27 08:50:28
 -03'00'


Assinado de forma digital por
 NORTH EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS
 LTDA:35131683000109
 Dados: 2024.05.27 08:50:28
 -03'00'

PAULO
 ROMULO

Assinado de forma digital
 por PAULO ROMULO
 Dados: 2024.05.27
 08:49:43 -03'00'

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA : 24/05/2024	BDI : 25,00%												
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,34%</td> <td>44,37%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,37%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,37%													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	SEDE															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE															

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	REFORMA	R\$ 1.035.274,17	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 517.637,08	R\$ 310.582,25	R\$ 207.054,84	R\$ 1.035.274,17
2	ENTRADA DA ESCOLA	R\$ 15.267,77	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 3.816,94	R\$ 3.816,94	R\$ 7.633,89	R\$ 15.267,77
3	REFEITORIO	R\$ 46.079,27	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 13.823,78	R\$ 18.431,70	R\$ 13.823,79	R\$ 46.079,27
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 274.155,30	48,81 %	30,35 %	20,84 %	100,00 %
			R\$ 133.815,20	R\$ 83.206,13	R\$ 57.133,97	R\$ 274.155,30
		R\$ 1.370.776,51	R\$ 669.093,00	R\$ 416.037,02	R\$ 285.646,49	R\$ 1.370.776,51
			R\$ 669.093,00	R\$ 1.085.130,02	R\$ 1.370.776,51	R\$ 1.370.776,51

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

 FL 776

NORTH
 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
 LTDA:35131683000109
 0109

Assinado de forma digital por NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
 LTDA:35131683000109
 Dados: 2024.05.27 08:51:14 -03'00'

PAULO ROMULO

Assinado de forma digital por PAULO ROMULO
 Dados: 2024.05.27 08:50:57 -03'00'

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	DATA : 24/05/2024	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,37%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		6,62%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
TOTAL		5,87%

Impostos		
C	COFINS	3,00%
CP	PIS	0,65%
	ISS	1,50%
CPRB	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL		9,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

NORTH
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
 LTDA:35131683-000109

Assinado de forma digital por NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
 LTDA:35131683000109
 Dados: 2024.05.27 08:51:46 -03'00'

PAULO ROMULO

Assinado de forma digital por PAULO ROMULO
 Dados: 2024.05.27 08:51:32 -03'00'





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZAURA MARIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE

DATA:	24/05/2024	BR:	25,00*
FONTE:	VERSAO:	MES:	
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	Composição:	PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,70%	13,70%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 81,34% 44,37%

**NORTH
EMPREENDIMEN
TOS E SERVICOS
LTDA:35131683
000109**

Assinado de forma digital por NORTH EMPREENDIMEN E SERVICOS LTDA:35131683000109
Dados: 2024.05.27 08:52:14 -03'00'

PAULO ROMULO

Assinado de forma digital por PAULO ROMULO
Dados: 2024.05.27 08:52:01 -03'00'