

1º (PRIMEIRO) ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 101101/2024



A Secretaria Municipal de Educação de Coreau, por meio de sua Ordenadora de Despesas, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do Artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 14.133/21, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital que tem como objeto REFORMA, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL DA ANTIGA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE, conforme segue:

DAS ALTERAÇÕES:

ALTERAÇÃO 1:
ONDE LÊ-SE:

Projeto Básico /Planilha Orçamentária

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
A		REFORMA				
4.0		COBERTURA				
4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	383,58	69,54	26.674,35
4.2	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	674,11	152,36	102.707,52
4.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	674,11	108,42	73.087,09
4.4	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	674,11	70,31	47.396,73
6.0		PISOS				
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	40,45	647,03	26.170,19
6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	321,31	136,06	43.716,94
6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	34,40	103,12	3.547,68
6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	34,40	10,05	345,75
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.6	C1103	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	24,07	96,28
8.7	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	12,00	24,07	288,84
8.16	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	80,00	16,66	1.332,80
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
10.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	18,60	428,32	7.966,81

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
10.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	809,11	12,92	10.458,71
B		REFEITORIO				
1.0		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,18	48,92	
2.2	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,18	461,19	1929,25
6.0		PISOS				
6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	53,11	108,38	5.755,95
6.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,55	646,46	2.942,82
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,59	647,03	4.909,02
6.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	75,87	68,64	5.207,72
6.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	75,87	10,05	762,49
C		AMPLIAÇÃO (02 SALA DE AULA)				
1.0		SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	11,57	48,92	566,14
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,79	31,38	181,58
1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	95,81	108,38	10.383,35
2.0		FUNDAÇÕES				
2.1	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,79	461,19	2.668,63
2.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M3	2,51	296,81	744,23
2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	28,93	151,28	4.376,83
2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	594,71	11,96	7.112,77
2.5	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	28,93	802,22	23.209,83
3.0		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	154,30	62,98	9.718,07
3.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	8,32	50,37	419,05
7.0		REVESTIMENTOS				
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	300,21	7,42	2.227,54
7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	300,21	39,21	11.771,16
8.0		PISOS				
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,00	647,03	7.116,04
10.0		PINTURA				
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	150,10	22,85	3.429,88
10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	150,10	21,07	3.162,69

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

R\$ 19.292,55

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	300,21	12,83	3.851,67
10.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	300,21	19,47	5.845,05
TOTAL SEM BDI						949.165,53
BDI 25%						237.289,38
TOTAL COM BDI 25%						1.186.454,91

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 1.183.554,46 R\$ (UM MILHÃO CENTO E OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

LEIA-SE:

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
A		REFORMA				
4.0		COBERTURA				
4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	383,58	69,54	26.674,15
4.2	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	674,11	152,36	102.707,40
4.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	674,11	108,42	73.087,01
4.4	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	674,11	70,31	47.396,67
6.0		PISOS				
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	40,45	647,03	26.172,36
6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	321,31	136,06	43.717,44
6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	34,40	103,12	3.547,33
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.6	C1103	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	24,06	96,24
8.7	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	12,00	24,06	288,72
8.16	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	80,00	16,65	1.332,00
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
10.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	18,60	455,23	8.467,28
10.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	809,11	12,92	10.453,70
B		REFEITORIO				
1.0		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,18	48,92	204,49
2.2	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,18	461,19	1.927,77
6.0		PISOS				
6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	53,11	108,38	5.756,06
6.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,55	646,46	2.941,39

6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,59	647,03	
C		AMPLIAÇÃO (02 SALA DE AULA)				
1.0		SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				FL 105
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	11,57	48,92	566,00
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,79	31,38	181,69
1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	95,81	108,38	10.383,89
2.0		FUNDAÇÕES				
2.1	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,79	461,19	2.670,29
2.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M3	2,51	296,81	744,99
2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	28,93	151,28	4.376,53
2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	594,71	11,96	7.112,73
2.5	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	28,93	802,22	23.208,22
3.0		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	154,30	62,98	9.717,81
3.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	8,32	503,66	4.190,45
7.0		REVESTIMENTOS				
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	300,21	7,42	2.227,56
7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	300,21	39,21	11.771,23
8.0		PISOS				
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,00	647,03	7.117,33
10.0		PINTURA				
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	150,10	22,85	3.429,79
10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	150,10	21,07	3.162,61
10.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	300,21	12,83	3.851,69
10.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	300,21	19,47	5.845,09
				TOTAL SEM BDI		R\$ 918.753,51
				BDI 25%		R\$ 229.688,38
				TOTAL COM BDI 25%		R\$ 1.148.441,89

IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE 1.148.441,89 R\$ (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E OITO MIL QUATYROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

ALTERAÇÃO 2:


Fica remarcada a sessão de abertura do certame para dia 06 de dezembro de 2024, às 09:00hs.

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÃO 1: Ficam mantidas todas as demais condições do Edital no que não colidirem com este adendo.

OBSERVAÇÃO 2: Por força deste Adendo, o processo deverá voltar à fase de edição, assim, todos as licitantes interessadas que cadastraram propostas deverão recadastrá-las quando o processo for editado e republicado.

Coreau-CE, 18 de novembro de 2024.



Francisco Douglas de Souza Farias
Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal da Educação

