




PROPOSTA READEQUADA



À

Prefeitura Municipal de Coreaú

Referente à: Concorrência Eletrônica Nº 291001/2024

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE: MOSQUITO - MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.

Prezado(a) Senhor(a),

APEX PROJECTS, inscrita no CNPJ sob o nº 52.401.451/0001-34, com sede à Av. Dom Luis, 807, SL PV 21 Meireles, Fortaleza-CE, representada por seu representante legal, **Gabriel Ponte dos Santos Feijão**, CPF 074.402.593-19, vem por meio desta apresentar sua proposta para a Construção de Anexo da Unidade Básica de Saúde na localidade de Mosquito, Coreaú-CE, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital da Concorrência Eletrônica Nº 291001/2024.

1. Valor Global Proposto:

R\$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais).

Esta proposta tem garantia de 90 dias.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Agradecemos a oportunidade de participar deste processo e reiteramos nosso compromisso com a qualidade e pontualidade na execução dos serviços.

Atenciosamente,

GABRIEL PONTE DOS
SANTOS
FEIJÃO: 07440259319

Autorizado da Firma Digital por
GABRIEL PONTE DOS SANTOS
FEIJÃO: 07440259319
Data: 2025/01/11 11:46:07
-02:00

Gabriel Ponte dos Santos Feijão
Engenheiro Civil
Sócio Proprietário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VRFSAO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚNCE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	18,84%	41,69%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚNCE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	-05,22%	85,96%
		Compostição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.048,93
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	188,26	R\$ 5,44	R\$ 1.030,23
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	67,60	R\$ 6,74	R\$ 455,06
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 177,82	R\$ 355,64
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 70.013,36
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	58,28	R\$ 51,64	R\$ 3.008,55
2.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGRÉGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	47,46	R\$ 629,35	R\$ 29.868,05
2.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	47,46	R\$ 622,67	R\$ 29.551,92
2.4	C0330	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLO E, MAT C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	72,29	R\$ 104,51	R\$ 7.563,94
3	INFRA-ESTRUTURA						R\$ 65.286,34
3.1	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	47,46	R\$ 804,73	R\$ 38.192,49
3.2	C0154	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	51,78	R\$ 523,23	R\$ 27.092,85
4	SUPERESTRUTURA						R\$ 18.010,28
4.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,72	R\$ 622,67	R\$ 2.316,33
4.2	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	128,66	R\$ 121,98	R\$ 15.693,65
5	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 10.119,66
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10mm (1:2:8)	SEINFRA	M2	167,62	R\$ 60,41	R\$ 10.119,66
6	ESQUADRIAS E ARREMATES DE ALUMÍNIO						R\$ 18.672,42
6.1	C1966	PORTA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 434,24	R\$ 9.119,04
6.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	14,94	R\$ 639,46	R\$ 9.563,38
7	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 5.147,26
7.1	C1969	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOQUINHO	SEINFRA	M2	3,73	R\$ 205,24	R\$ 775,81
7.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	14,94	R\$ 230,80	R\$ 3.448,15
7.3	C2284	SOLFIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	10,00	R\$ 92,33	R\$ 923,30
8	COBERTURA						R\$ 17.841,36
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	160,54	R\$ 104,63	R\$ 16.797,30
8.2	C4463	CUMECIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	11,73	R\$ 26,87	R\$ 315,05
8.3	C0347	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	52,80	R\$ 13,36	R\$ 705,41
9	FORRO						R\$ 11.872,62
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	128,66	R\$ 7,12	R\$ 916,06
9.2	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	128,66	R\$ 29,77	R\$ 3.831,55
9.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	128,66	R\$ 25,27	R\$ 3.251,24
9.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,43	R\$ 622,67	R\$ 4.003,77
10	REVESTIMENTO						R\$ 20.322,38
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	296,44	R\$ 7,12	R\$ 2.110,65
10.2	C2122	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	296,44	R\$ 24,51	R\$ 7.265,74
10.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	57,90	R\$ 44,51	R\$ 2.577,13
10.4	C4134	CERÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	57,90	R\$ 130,96	R\$ 7.582,68
10.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	57,90	R\$ 13,58	R\$ 786,28
11	PISOS INTERNOS						R\$ 21.356,69
11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	10,29	R\$ 44,06	R\$ 453,38
11.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	128,66	R\$ 25,27	R\$ 3.251,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	MORA	MEB
LOCAL	MOSQUITO - COREAÍCE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78,64%	41,68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÍCE	SI NAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	109,22%	65,88%
		Compostos das Propostas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
11.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,85	R\$ 25,88	R\$ 100,28
11.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	128,66	R\$ 122,84	R\$ 15.804,59
11.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,66	R\$ 15,92	R\$ 1.747,20
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 21.735,76
12.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	42,00	R\$ 23,04	R\$ 967,68
12.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	20,00	R\$ 30,84	R\$ 616,80
12.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	20,00	R\$ 38,57	R\$ 771,40
12.4	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 75,21	R\$ 300,84
12.5	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 107,09	R\$ 428,36
12.6	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 99,52	R\$ 99,52
12.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 530,88	R\$ 1.061,76
12.8	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 43,80	R\$ 87,60
12.9	C2555	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	38,00	R\$ 17,27	R\$ 656,26
12.10	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	16,00	R\$ 23,84	R\$ 381,44
12.11	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	16,00	R\$ 36,79	R\$ 588,64
12.12	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	45,00	R\$ 40,55	R\$ 1.824,75
12.13	C2093	RAIO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 53,63	R\$ 107,26
12.14	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 158,08	R\$ 948,48
12.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.324,07	R\$ 4.324,07
12.16	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUMA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 525,14	R\$ 2.100,56
12.17	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 404,89	R\$ 404,89
12.18	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 642,06	R\$ 2.568,24
12.19	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 12,74	R\$ 50,96
12.20	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ ALÇA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 73,88	R\$ 295,52
12.21	C1986	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 90,89	R\$ 363,56
12.22	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	SEINFRA	M	4,00	R\$ 189,69	R\$ 759,56
12	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 74,25	R\$ 297,04
12.24	C1980	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 51,69	R\$ 206,76
12.25	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 133,89	R\$ 535,56
12.26	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58)cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 875,45	R\$ 875,45
12.27	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 28,20	R\$ 112,80
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 16.059,51
13.1	C2012	POSTE P/ EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 692,17	R\$ 692,17
13.2	C2092	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.532,39	R\$ 1.532,39
13.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	263,30	R\$ 17,25	R\$ 4.541,93
13.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	5,00	R\$ 26,19	R\$ 130,95
13.5	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 304,13	R\$ 304,13
13.6	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3" 4"X2" 4"X4"	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 8,06	R\$ 161,20
13.7	C0616	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4"X6", 5"X5"	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 15,58	R\$ 311,60
13.8	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 30,46	R\$ 30,46
13.9	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,15	R\$ 23,15
13.10	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,15	R\$ 23,15
13.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,15	R\$ 23,15



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21.65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL	MOSQUITO - COREAUCÉ	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	78.04%	41.62%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ	SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	85.96%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,15	R\$ 23,15
13.13	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2 5 MM2	SEINFRA	M	589,28	R\$ 3,686,39	R\$ 3 686,39
13.14	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	36,00	R\$ 372,60	R\$ 372,60
13.15	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 158,50	R\$ 317,00
13.16	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,87	R\$ 118,09
13.17	C1497	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES UMA P/ CAMPAINHA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,31	R\$ 26,31
13.18	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 17,75	R\$ 532,50
13.19	C2494	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 22,40	R\$ 89,60
13.20	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 82,07	R\$ 574,49
13.21	C1605	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 108,30	R\$ 324,90
13.22	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 124,40	R\$ 1 741,60
1	C1650	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 184,62	R\$ 184,62
13.24	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 291,98	R\$ 291,98
14	PINTURA						R\$ 33.515,37
14.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	425,10	R\$ 21,90	R\$ 9 309,69
14.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	425,10	R\$ 20,17	R\$ 8 574,27
14.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	425,10	R\$ 18,78	R\$ 7 983,98
14.4	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	425,10	R\$ 15,54	R\$ 6 606,05
14.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	71,86	R\$ 12,26	R\$ 881,25
14.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,78	R\$ 42,52	R\$ 160,73
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 16.927,16
15.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	62,80	R\$ 283,07	R\$ 14 946,10
15.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	160,64	R\$ 12,34	R\$ 1 981,06
VALOR BDI TOTAL							R\$ 15.755.771,86
VALOR ORÇAMENTO							R\$ 343.598,99
VALOR TOTAL							R\$ 424.000,00




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	TITULO	VALOR
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	7,84%	41,68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	100,22%	65,86%
		Comparticipação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO


1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2	MOVIMENTO DE TERRA				
3	INFRA-ESTRUTURA				
4	SUPERESTRUTURA				
5	PAREDES E PAINÉIS				
6	ESQUADRIAS E ARREMATES DE ALUMÍNIO				
7	ESQUADRIAS METÁLICAS				
8	COBERTURA				
9	FORRO				
	REVESTIMENTO				
11	PISOS INTERNOS				
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
14	PINTURA				
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)				
		VALOR BDI TOTAL	R\$ 75.471,68	100,00%	
		VALOR ORÇAMENTO	R\$ 348.598,99		
		VALOR TOTAL	R\$ 424.000,00		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	GDI	21.65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78.04%	1.68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	100.02%	65.96%
		Composições Públicas	PROPRIA		0.30%



1.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.25000000	R\$ 18.1070
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4.5275
VALOR					R\$ 4,41

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	SEINFRA	KG	0.02000000	R\$ 21.1500
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0.04000000	R\$ 15.6600
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0.01200000	R\$ 16.5400
I29	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	SEINFRA	M2	0.00900000	R\$ 35.6600
TOTAL Material					R\$ 1.5688
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.12647143	R\$ 23.6353
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.12647143	R\$ 18.1070
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5.2802
VALOR					R\$ 6,85

1.3. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1.02000000	R\$ 37.9800
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1.00000000	R\$ 31.0300
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4.50000000	R\$ 15.6600
I1725	PREGO 15X15 (1.14" x 1.3) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0.15000000	R\$ 15.5600
TOTAL Material					R\$ 142.6708
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.94621497	R\$ 18.1070
TOTAL Mão de Obra					R\$ 35.2460
VALOR					R\$ 177,32

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.93000000	R\$ 18.1070
TOTAL Mão de Obra					R\$ 53.0623
VALOR					R\$ 51,64

2.2. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Quilômetro	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0.48596550	R\$ 24.7100
					R\$ 12.0082

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	109,22%
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE	SINAM	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	109,22%	65,66%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	Compostos e Materiais	PROPOSTA	0,00%	76,00%

TOTAL Equipamento e Material de Mão de Obra: R\$ 16.0082

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 81,3400	R\$ 52,5619
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 97,8100	R\$ 57,2384
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 135,2400
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 110,2100	R\$ 44,0840
TOTAL Material					R\$ 289,1243

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94703245	R\$ 23,6353	R\$ 46,0278
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	15,58192474	R\$ 18,1070	R\$ 282,1887
TOTAL Mão de Obra					R\$ 328,2165

VALOR R\$ 629,35

2.3. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 81,3400	R\$ 56,7753
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 97,8100	R\$ 85,8772
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 151,8000
TOTAL Material					R\$ 294,4525

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94528130	R\$ 23,6353	R\$ 45,9866
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	15,58436272	R\$ 18,1070	R\$ 282,2328
TOTAL Mão de Obra					R\$ 328,2193

VALOR R\$ 622,67

2. 3330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 68,1200	R\$ 74,9320
TOTAL Material					R\$ 74,9320

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,65522714	R\$ 18,1070	R\$ 29,9762
TOTAL Mão de Obra					R\$ 29,9762

VALOR R\$ 104,91

3.1. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 81,3400	R\$ 26,0125
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,97000000	R\$ 0,3300	R\$ 17,1501
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,97000000	R\$ 0,6900	R\$ 35,7903
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,4600	R\$ 365,7000
TOTAL Material					R\$ 475,7419



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAU/CE	SEINFRA	928.1 COM DESONERAÇÃO	75,00%	11,68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	110,22%	65,86%
		Compostagem Populim	PROPIRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,77582792	R\$ 23,6353	R\$ 160,1806
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,32119990	R\$ 18,1070	R\$ 168,8069
TOTAL Mão de Obra					R\$ 328,9875
VALOR					R\$ 804,73

3.2. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 81,3400	R\$ 29,6728
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,6900	R\$ 75,5550
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 110,2100	R\$ 121,2310
TOTAL Material					R\$ 226,4588

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,84161268	R\$ 23,6353	R\$ 138,0957
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,76203181	R\$ 18,1070	R\$ 158,6804
TOTAL Mão de Obra					R\$ 296,7761
VALOR					R\$ 523,23

4.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 81,3400	R\$ 56,7753
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 97,8100	R\$ 85,8772
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 151,8000
TOTAL Material					R\$ 294,4525

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94528136	R\$ 23,6353	R\$ 45,9865
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	15,56436272	R\$ 18,1070	R\$ 282,2328
TOTAL Mão de Obra					R\$ 328,2193
VALOR					R\$ 622,67

4.2. C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,3900	R\$ 5,4688
18265 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 45,6500	R\$ 45,6500
11691 BONTALETA / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 15,6600	R\$ 20,3580
11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 108UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,8200	R\$ 0,4146
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,8900	R\$ 5,7113
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 12,4300	R\$ 8,0795
TOTAL Material					R\$ 85,6840

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34307217	R\$ 23,6353	R\$ 8,1102

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE

DATA	15/01/2025	BPI	21,65%
VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	41,60
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	PROPRI	85,66%
Composição Pública			0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34349527	R\$ 18,1070	R\$ 6,2207
TOTAL Mão de Obra						R\$ 14,3309

Súmço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO PAVIR , FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02844245	R\$ 483,1000	R\$ 14,2236
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,02844245	R\$ 263,0800	R\$ 7,7457
TOTAL Serviço						R\$ 21,9693
VALOR:						R\$ 121,98

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 81,3400	R\$ 1,2201
141	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9300	R\$ 2,0274
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,5042
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 13,0000
					TOTAL Material	R\$ 17,7517

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97164462	R\$ 23,6353	R\$ 22,9697
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08713735	R\$ 18,1070	R\$ 19,6881
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 42,6578
					VALOR:	R\$ 60,41

6.1 C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 81,3400	R\$ 0,2359
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,8073
115	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 9,0900	R\$ 13,6350
11623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 37,6400	R\$ 94,1000
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 246,8800	R\$ 246,8800
					TOTAL Material	R\$ 355,6582

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	F	1,45982052	R\$ 23,6353	R\$ 34,5102
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43349289	R\$ 18,1070	R\$ 44,0706
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 78,5808
					VALOR:	R\$ 434,24

6.2 C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	BATENTE ALUMINIO L 1 1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 75,4900
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 479,1200
TOTAL Material					R\$ 554,6100


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAUNCE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUNCE

DATA: 15/01/2025

FEITE	VERBA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024-12 SEM DESONERAÇÃO
Compostos e preços	PRÓPRIA



10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,45934102	R\$ 18,7085	R\$ 27,3043
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,43363833	R\$ 23,6353	R\$ 57,5312
TOTAL Mão de Obra						R\$ 84,8355
VALOR						R\$ 639,45

7.1. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 116,3800	R\$ 0,0582
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 24,5000	R\$ 31,8500
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1035
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 28,1400	R\$ 9,2862
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 128,4800	R\$ 128,4800
TOTAL Material						R\$ 169,7779

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,97369553	R\$ 23,6353	R\$ 23,0182
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34024341	R\$ 23,6353	R\$ 8,0434
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24308315	R\$ 18,1070	R\$ 4,4022
TOTAL Mão de Obra						R\$ 35,4638
VALOR						R\$ 205,24

7.2. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 81,3400	R\$ 0,6507
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,9300	R\$ 0,5301
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,8900	R\$ 1,9586
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 105,7700	R\$ 105,7700
TOTAL Material						R\$ 108,9104

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,91963158	R\$ 23,6353	R\$ 69,0201
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,91950241	R\$ 18,1070	R\$ 52,8722
TOTAL Mão de Obra						R\$ 121,8923
VALOR						R\$ 230,80

7.3. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 73,8100	R\$ 73,8100
TOTAL Material						R\$ 73,8100

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48820715	R\$ 23,6353	R\$ 11,5412
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24376285	R\$ 18,1070	R\$ 4,4145
TOTAL Mão de Obra						R\$ 15,9557

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	41,63%
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESCONTINUAÇÃO	0,00%	3,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	PROPRIETÁRIO			

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREIA SIPEN TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0.0036504	R\$ 701,3200	R\$ 2.5594
TOTAL Serviço						R\$ 2.5594
VALOR						R\$ 92,33

8.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 6,2300	R\$ 21,8050
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 25,3900	R\$ 33,7687
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 16,5400	R\$ 1,9848
I1824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,60000000	R\$ 1,6700	R\$ 5,6450
TOTAL Material						R\$ 63,4035

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,97336618	R\$ 18,7085	R\$ 18,2117
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,97347780	R\$ 23,6353	R\$ 23,0130
TOTAL Mão de Obra						R\$ 41,2247
VALOR						R\$ 104,63

8.2. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,4900	R\$ 7,4700
TOTAL Material						R\$ 7,4700

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48700470	R\$ 23,6353	R\$ 11,5128
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48742780	R\$ 18,1070	R\$ 8,8273
TOTAL Mão de Obra						R\$ 20,3401

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREIA SIPEN TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00194971	R\$ 542,4500	R\$ 1,0578
TOTAL Serviço						R\$ 1,0578
VALOR						R\$ 26,87


8.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 116,3800	R\$ 0,2910
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,9300	R\$ 0,3013
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2236
TOTAL Material						R\$ 0,8159

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29211679	R\$ 23,6353	R\$ 6,9056
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31159124	R\$ 18,1070	R\$ 5,6429

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	VERBA	MEF
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	100,00%	0,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	SEINFRA	2024/1/2 SEM DESONERAÇÃO	100,00%	65,56%
		SEINFRA	Compostos Públicos	PRÓPRIA	0,00%



TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 12,5485
TOTAL MATERIAL	R\$ 13,36

FI

9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 81,3400	R\$ 0,4962
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,6787
TOTAL Material					R\$ 2,1729

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09765517	R\$ 23,6353	R\$ 2,3086
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14593049	R\$ 18,1070	R\$ 2,6428
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,9514

VALOR	R\$ 7,12
-------	----------

9.2. C2113 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 81,3400	R\$ 0,4962
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,84000000	R\$ 0,8600	R\$ 0,7224
TOTAL Material					R\$ 1,2186

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58394852	R\$ 23,6353	R\$ 13,8045
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75913368	R\$ 18,1070	R\$ 13,7479
TOTAL Mão de Obra					R\$ 27,5524

VALOR	R\$ 28,77
-------	-----------

9.3. J219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 16,0900	R\$ 0,1609
12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 (M (3,11KG/M2))	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 23,2300	R\$ 23,9269
TOTAL Material					R\$ 24,0878

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03886774	R\$ 18,7085	R\$ 0,7272
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01912218	R\$ 23,6353	R\$ 0,4520
TOTAL Mão de Obra					R\$ 1,1792

VALOR	R\$ 25,27
-------	-----------

9.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,62800000	R\$ 81,3400	R\$ 51,6753
10280 PRITA	SEINFRA	M3	0,37800000	R\$ 97,8100	R\$ 37,1772

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAU/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	100,00	41,68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU/CE	SINAPI	2024.12 SEM DESONERAÇÃO	100,22%	65,86%
		Co: 1 pontuação	PROPRIA		0,00%

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220.00000000	R\$ 0,6900	R\$ 151.8000
					TOTAL Material	R\$ 294.4525

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.94528136	R\$ 23.6353	R\$ 45.9865
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15.58436272	R\$ 18,1070	R\$ 282,2328
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 328 2193
					VALOR	R\$ 622,67

10.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.00610000	R\$ 81,3400	R\$ 0,4962
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.43000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,6767
					TOTAL Material	R\$ 2,1729

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09765517	R\$ 23.6353	R\$ 2,3085
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14593049	R\$ 18,1070	R\$ 2,6428
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 4 9514
					VALOR	R\$ 7,12

10.2 C2122 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 81,3400	R\$ 0,4962
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	R\$ 0,8600	R\$ 0,7138
					TOTAL Material	R\$ 1 2100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48648649	R\$ 23,6353	R\$ 11,5005
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65133562	R\$ 18,1070	R\$ 11,7958
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 23 2963
					VALOR	R\$ 24,51

10.3 C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.58678288	R\$ 23,6353	R\$ 13,8715
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58720598	R\$ 18,1070	R\$ 10,6343
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 24 5058

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01957353	R\$ 1 021,9200	R\$ 20,0026
					TOTAL Serviço	R\$ 20 0026
					VALOR	R\$ 44,51

10.4 C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	PONTE	SEINFRA	VERSÃO	029.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SINAFI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	HORAS	78,34% 41,35%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	Composições Preços	PRÓPRIA	100,00% 100,00%	



12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 50MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 23,2300	R\$ 25,9260
					TOTAL Material	R\$ 24,0878

Mão de Obra		UNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03886774	R\$ 18,7085	R\$ 0,7272
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01912219	R\$ 23,6353	R\$ 0,4520
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 1,1792
					VALOR:	R\$ 25,27

11.3. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 81,3400	R\$ 2,9689
05	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R\$ 0,6900	R\$ 7,5555
					TOTAL Material	R\$ 10,5244

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24355817	R\$ 23,6353	R\$ 5,7577
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53527570	R\$ 18,1070	R\$ 9,6938
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 15,4515
					VALOR	R\$ 25,98

11.4. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 51,4800	R\$ 56,6280
					TOTAL Material	R\$ 56,6280

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
128	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,17065892	R\$ 23,6353	R\$ 27,6744
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17108202	R\$ 18,1070	R\$ 21,2083
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 48,8827

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01951803	R\$ 888,0600	R\$ 17,3332
					TOTAL Serviço	R\$ 17,3332
					VALOR	R\$ 122,84


11.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 6,3900	RS 4,223
					TOTAL Material	RS 4,223

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,22417932	R\$ 23,6353	R\$ 5,2996
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22417932	R\$ 18,1070	R\$ 4,0599
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 9,3595

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	HORA	DES
LOCAL	MOSQUITO - GOREAÚLE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	78,64%	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOREAÚLE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	109,6%	85,86%
		Comparações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**12.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)**

FL 148

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 61,6600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 59,3800
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 4,2100
TOTAL Material					R\$ 6,8031

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38923966	R\$ 18,7085
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38977418	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,2319

VALOR	R\$ 23,04
-------	-----------

12.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 61,6600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 59,3800
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 8,3300
TOTAL Material					R\$ 12,9925

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43754761	R\$ 18,7095
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43808233	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,2449

VALOR	R\$ 30,84
-------	-----------

12.3. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 61,6600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 59,3800
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 12,1300
TOTAL Material					R\$ 18,2987

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48630422	R\$ 18,7085
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48640311	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,2666

VALOR	R\$ 38,57
-------	-----------

12.4. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3500
					R\$ 0,4200

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO
LOCAL	MOSQUITO - COREAUC/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUC/CE	SINAPI	2024-12 SEM DESONERAÇÃO
		Compostos e Derivados	PREC-RIA



11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,8900	R\$ 52,8900
					TOTAL Material	R\$ 52,8900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52536180	R\$ 18,7085	R\$ 9,8295
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52589632	R\$ 22,9553	R\$ 12,0748
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,9043
					VALOR	R\$ 75,21

12.5. C2169 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,5250
900	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 72,0800	R\$ 72,0800
					TOTAL Material	R\$ 72,6050

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,82751122	R\$ 18,7085	R\$ 15,4827
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,82781011	R\$ 22,9553	R\$ 19,0019
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 34,4846
					VALOR	R\$ 107,09

12.6. C2171 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1960
11810	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 15MM (1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,5900	R\$ 74,5900
					TOTAL Material	R\$ 74,7860

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59245451	R\$ 18,7085	R\$ 11,1035
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59386340	R\$ 22,9553	R\$ 13,6280
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 24,7315
					VALOR	R\$ 99,52

12.7. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 518,5300	R\$ 518,5300
					TOTAL Material	R\$ 518,5300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68171874	R\$ 18,1070	R\$ 12,3459
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,3459
					VALOR	R\$ 530,88

12.8. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA:	15/01/2025
	DISCRICÃO:	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	VERSAO:	028.1 COM DESONERACAO
	LOCAL:	MOSQUITO - COREAÚCE	SINAPI:	2024/12 SEM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	Composições Próprias	PRONÓRIA	



I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.47000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1645
I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1.00300000	FL R\$ 32,2700	R\$ 32,2700
TOTAL Material						R\$ 32.4345

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27260833	R\$ 18,7085	R\$ 5,1005
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27270722	R\$ 22,9553	R\$ 6,2614
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 11,3619

VALOR:	R\$ 43,80
--------	-----------

12.9. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0.00500000	R\$ 61,6600	R\$ 0,3083
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0.00750000	R\$ 59,3800	R\$ 0,4454
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1.01000000	R\$ 6,7200	R\$ 6,7872
				TOTAL Material		R\$ 7,5409

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23356898	R\$ 18,7085	R\$ 4,3701
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23356898	R\$ 22,9553	R\$ 5,3627
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 9,7328

VALOR:	R\$ 17,27
--------	-----------

12.10. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 61,6600	R\$ 0,4625
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 59,3800	R\$ 0,6532
95	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,4600	R\$ 10,5646
					TOTAL Material	R\$ 11,6803

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29140096	R\$ 18,7085	R\$ 5,4521
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29193548	R\$ 22,9553	R\$ 6,7028
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,1549

VALOR:	R\$ 23,84
--------	-----------

12.11. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 61,6600	R\$ 1,0482
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 59,3800	R\$ 1,5439
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 14,5800	R\$ 14,7258
					TOTAL Material	R\$ 17,3179


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46711821	R\$ 18,7085	R\$ 8,739



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE

DATA	15/01/2025
VERSÃO	21.65%
SEINFRA	028.1 COM DESCONEPÇÃO
SINAPI	2024/12 SEM DESCONEPÇÃO
Composições Proprias	100.00%



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46721710	R\$ 10,7273
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,4671
VALOR					R\$ 36,79

12.12. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 61,6600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 59,3800
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,4000
TOTAL Material					R\$ 19,4707

Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50568814	R\$ 18,7085
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50878703	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,0743
VALOR					R\$ 40,55

12.13. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,8900
TOTAL Material					R\$ 13,8900

Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95332259	R\$ 18,7085
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95385711	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 39,7373
VALOR					R\$ 53,63

12.14. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 81,3400
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,9300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,6900
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,4600
TOTAL Material					R\$ 59,0028

Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,23452362	R\$ 23,6353
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,72000000	R\$ 18,1070
TOTAL Mão de Obra					R\$ 102,0780
VALOR					R\$ 158,08

12.15. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAC	100%	100%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAC	100%	100%
		Contratados Programa	PRÓPRIA	0,00%	3,00%

10280	BRITA	SEINFRA	M3	1.49200000	R\$ 97,8100	R\$ 145,9325
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3.00000000	R\$ 56,8700	R\$ 170,6100
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2.50000000	R\$ 15,4000	R\$ 38,5000
					TOTAL Material	R\$ 355,0425

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96933798	R\$ 18,1070	R\$ 35,6647
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 35,6647

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (3x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,89592335	R\$ 60,4100	R\$ 597,8127
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,72192335	R\$ 106,6100	R\$ 1.356,2842
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,21738629	R\$ 11,6800	R\$ 480,5947
C0838	CONCRETO P/VIBR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,28555401	R\$ 458,1400	R\$ 130,8237
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,58883206	R\$ 483,1000	R\$ 284,4648
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,02198642	R\$ 47,9900	R\$ 672,9007
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	1,81179684	R\$ 75,7900	R\$ 137,3156
C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	10,83135889	R\$ 25,2200	R\$ 273,1669
					TOTAL Serviço	R\$ 3.933,3833
					VALOR	R\$ 4.324,07

12.16. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,9800	R\$ 21,9800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,2940
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,2500	R\$ 98,2500
11379	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,1500	R\$ 18,3000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 160,1700	R\$ 160,1700
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 96,0200	R\$ 96,0200
12272	VALVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,6100	R\$ 18,6100
					TOTAL Material	R\$ 413,6240

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,67599263	R\$ 18,7085	R\$ 50,0678
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,87619041	R\$ 22,9553	R\$ 61,4453
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 111,5131
					VALOR	R\$ 525,14


12.17. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 170,7100	R\$ 170,7100
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 169,6300	R\$ 169,6300
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,0400	R\$ 31,0400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	EDI	21.65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - CORUAU/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78.66%	100.00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUAU/CE	SINAPI	2024-12 SEM DESONERAÇÃO	100.22%	65.86%
		Composições Previd.	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,45956068	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 33,5115
VALOR					R\$ 404,89

12.18. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 230,8800
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 253,6500
11001	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 21,9800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.56000000	R\$ 0,3500
1579	PARAFUSO CROMADO F/ FIXAÇÃO SANITARIOS INCLUSIVE PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 9,1500
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 35,9400
TOTAL Material					R\$ 560,9460

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94630806	R\$ 18,7085
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94680473	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 81,1094
VALOR					R\$ 642,05

12.19. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 7,0300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.35000000	R\$ 0,3500
TOTAL Material					R\$ 7,1525

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24355196	R\$ 22,9553
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,5920
VALOR					R\$ 12,74

12.20. C2254 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.00100000	R\$ 81,3400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0.45000000	R\$ 0,6900
11840	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 32,8600
TOTAL Material					R\$ 33,2518

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,97291025	R\$ 23,6353
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97333335	R\$ 18,1070
TOTAL Mão de Obra					R\$ 40,8267

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE

DATA	15/01/2025	BDI	2,85%
VERSÃO	029.1 COM DESONERACAO	SEINFRA	41,88%
SEINFRA	2024/12 SEM DESONERACAO	SINAPI	38,22%
SINAPI	2024/12 SEM DESONERACAO	PROPRIA	10,00%

VALOR R\$ 73,88
FL 154

12.21. C1995 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,00050000	R\$ 81,3400	R\$ 0,0407
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,62000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,4278
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00000000	R\$ 22,8600	R\$ 45,7200
TOTAL Material					R\$ 46,1885

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	H	1,07056724	R\$ 23,6353
12543	SERVEnte	H	1,07098034	R\$ 18,1070
TOTAL Mão de Obra				R\$ 44,7035

VALOR R\$ 90,89

12.22. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00050000	R\$ 116,3800	R\$ 0,0582
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1035
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,00000000	R\$ 154,8100	R\$ 154,8100
TOTAL Material					R\$ 154,9717

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11630	MONTADOR	H	0,97327094	R\$ 23,6353
12391	PEDREIRO	H	0,24310819	R\$ 23,6353
12543	SERVEnte	H	0,34038673	R\$ 18,1070
TOTAL Mão de Obra				R\$ 34,9195

VALOR R\$ 189,89

12.23. C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,00100000	R\$ 81,3400	R\$ 0,0813
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,45000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,3105
11711	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	UN	1,00000000	R\$ 23,1700	R\$ 23,1700
TOTAL Material					R\$ 26,5618

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	H	1,07072540	R\$ 23,6353
12543	SERVEnte	H	1,07059023	R\$ 18,1070
TOTAL Mão de Obra				R\$ 44,7004

VALOR R\$ 74,26

12.24. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAUXE	SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	100,22%	65,86%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUXE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	100,22%	65,86%
		Compostos Proprietários	PROPRIA		0,00%

11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,1700	R\$ 40,1700
					TOTAL Material	R\$ 40,1700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48713226	R\$ 23,6353	R\$ 11,5158
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,5158
					VALOR	R\$ 51,69

12.25. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0980
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 107,4200	R\$ 107,4200
					TOTAL Material	R\$ 107,5180

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63275672	R\$ 18,7085	R\$ 11,8389
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63285561	R\$ 22,9553	R\$ 14,5304
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 26,3693
					VALOR	R\$ 133,89

12.26. C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-80	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 7,3900	R\$ 4,4340
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 116,3800	R\$ 2,2112
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,33000000	R\$ 0,6900	R\$ 6,4327
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,3955
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 97,8100	R\$ 2,5431
11649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 261,8800	R\$ 261,8800
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 203,7600	R\$ 203,7600
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 107,4200	R\$ 107,4200
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,6900	R\$ 54,6900
					TOTAL Material	R\$ 644,1165


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,40613322	R\$ 18,7085	R\$ 63,7288
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,40633100	R\$ 22,9553	R\$ 78,2094
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,14124689	R\$ 23,6353	R\$ 50,6191
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,14111772	R\$ 18,1070	R\$ 38,7756
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 231,3329
					VALOR	R\$ 875,45

12.27. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0980
11865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	POSTO	KECASA
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE	SEINFRA	029.1 COM DESONERACAO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	SINAPI	2024-12 SEM DESONERACAO



TOTAL Material R\$ 13,5080

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48652842	R\$ 18,7085	R\$ 9,1029
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24153147	R\$ 22,9553	R\$ 5,5915
TOTAL Mão de Obra						R\$ 14,6944
VALOR						R\$ 28,20

13.1. C2012 POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5-KW (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,6800	R\$ 10,6800
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,5300	R\$ 33,5300
332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7900	R\$ 6,7900
I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 25,5000	R\$ 51,0000
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 4,8400	R\$ 14,5200
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 8,8600	R\$ 88,6000
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6 00MM2 - 750V	SEINFRA	M	20,00000000	R\$ 3,9900	R\$ 79,8000
I1718	POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 201,2800	R\$ 201,2800
TOTAL Material						R\$ 486,2600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,86535139	R\$ 18,7085	R\$ 91,0120
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,86510839	R\$ 23,6253	R\$ 114,9625
TOTAL Mão de Obra						R\$ 205,9745
VALOR						R\$ 692,17

13.2. C2092 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMARIA 15KV (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,3100	R\$ 3,9300
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0700	R\$ 23,0700
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,0800	R\$ 9,0800
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 432,1700	R\$ 432,1700
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7500	R\$ 2,7500
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,5700	R\$ 5,3550
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 128,3400	R\$ 128,3400
I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMARIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 783,4600	R\$ 783,4600
TOTAL Material						R\$ 1,389,1550

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,40373475	R\$ 18,7085	R\$ 63,6839
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,40865663	R\$ 23,6253	R\$ 80,5466
TOTAL Mão de Obra						R\$ 144,2305
VALOR						R\$ 1,532,39

13.3. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA: 15/01/2025		BDI: 21,65%
		DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	VERSAO	028.1 COM DESONERAC	HORA: 88%
		LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAC	MES: 88%
		CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	PROFHA	100%	3,00%

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	RS 4,4500
TOTAL Material					RS 4,4500

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29181818	RS 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29181818	RS 23,6253
TOTAL Mão de Obra					RS 12,3558
VALOR					RS 17,25

13.4. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	RS 6,9500
TOTAL Material					RS 7,6450

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43763627	RS 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43794751	RS 23,6253
TOTAL Mão de Obra					RS 18,5406
VALOR					RS 26,19

13.5. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 40,2100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 39,5600
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 32,7000
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 109,2300
TOTAL Material					RS 221,7000

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,94664296	RS 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,94686544	RS 23,6253
TOTAL Mão de Obra					RS 92,4281
VALOR					RS 304,13

13.6. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,8800
TOTAL Material					RS 1,8800

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14599028	RS 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14599028	RS 23,6253
TOTAL Mão de Obra					RS 5,1813
VALOR					RS 8,06

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21.66%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78.04%	41.62%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	108.22%	65.88%
		SEINFRA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

13.7. C0616 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4"X6", 5"X5" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10420	CAIXA ESTAMPADA 4"X6" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,000,000.00	R\$ 5,2700
TOTAL Material					R\$ 5,2700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24353720	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24353720	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,3144

VALOR: R\$ 15,58**13.8. C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10889	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,000,000.00	R\$ 18,1000
TOTAL Material					R\$ 18,1000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29177068	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29188192	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,3562

VALOR: R\$ 30,48**13.9. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,000,000.00	R\$ 10,7900
TOTAL Material					R\$ 10,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29154722	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29208174	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,3567

VALOR: R\$ 23,15**13.10. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,000,000.00	R\$ 10,7900
TOTAL Material					R\$ 10,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29154722	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29208174	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,3567

VALOR: R\$ 23,15


**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE

DATA 15/01/2025

FONTE
SEINFRA
SINAPI
Empresas
Públicas

PREÇO
02811001 DESONERAÇÃO
2624112 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

**13.11. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)**

FL 159

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7900
TOTAL Material					R\$ 10,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26154722	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29208174	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,3567

VALOR R\$ 23,15

13.12. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7900
TOTAL Material					R\$ 10,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29154722	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29208174	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,3567

VALOR R\$ 23,15

13.13. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,6900
TOTAL Material					R\$ 1,7238

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10724138	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10724138	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,5408

VALOR R\$ 6,26

13.14. C1372 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 6,5200
TOTAL Material					R\$ 6,6504

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13801558	R\$ 18,7085
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13855008	R\$ 23,6253
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,7718

VALOR R\$ 12,42

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAUX/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	79,04%	41,08%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUX/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	100,00%	86,00%
		Cooperativas Prestadores	PROPRIA	10,00%	6,00%

13.15. C0636 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 81,3400	R\$ 4,9617
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 4,6500
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,6900	R\$ 8,1696
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,4600	R\$ 38,6400
TOTAL Material					R\$ 56,4213

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,23435090	R\$ 23,6353	R\$ 52,8201
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,72004217	R\$ 16,1070	R\$ 49,2600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 102,0801
VALOR:					R\$ 158,50

13.16. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,2100	R\$ 8,2100
TOTAL Material					R\$ 8,2100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20436758	R\$ 16,7085	R\$ 3,4226
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20484210	R\$ 23,6253	R\$ 4,8404
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,6630
VALOR:					R\$ 16,87

13.17. C1497 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES UMA P/CAMPAINHA 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
256 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 CAMPAINHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0600	R\$ 11,0600
TOTAL Material					R\$ 11,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35077589	R\$ 18,7085	R\$ 6,7314
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36031051	R\$ 23,6253	R\$ 8,5141
TOTAL Mão de Obra					R\$ 15,2455
VALOR:					R\$ 26,31

13.18. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,1000	R\$ 9,1000
TOTAL Material					R\$ 9,1000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20439689	R\$ 18,7085	R\$ 3,8243
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20439689	R\$ 23,6253	R\$ 4,8299

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE

DATA	15/01/2025
VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	PROPRIA
Composições Pláticas	

TOTAL R\$ 8,6542

FL VALOR R\$ 17,75

13.19. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,4500
TOTAL Material					R\$ 10,4500

MÃO DE OBRA		FORÇA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2820655	R\$ 18,7005	R\$ 5,2774
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2821765	R\$ 23,6253	R\$ 6,6678
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,9452

VALOR R\$ 22,40

13.20. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360	LUMINARIA FLUOR 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,9600
TOTAL Material					R\$ 49,9600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.48650587	R\$ 18,7085	R\$ 9,1025
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.97365749	R\$ 23,6253	R\$ 23,0075
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 32.1100

VALOR R\$ 82,07

13.21. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,9800
TOTAL Material					R\$ 62,9800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07034637	R\$ 18,7085	R\$ 20,0262
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07045761	R\$ 23,6253	R\$ 25,2949
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 45,3211

VALOR R\$ 108,30

13.22. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,0800
TOTAL Material					R\$ 79,0800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07031308	R\$ 18,7085	R\$ 20,0256
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07042432	R\$ 23,6253	R\$ 25,2941

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OSPA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE

DATA 15/01/2025

PONTE	VERSÃO
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
Composições Ingressos	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra R\$ 45.319,7

FL VALOR R\$ 124,40

13.23. C1650 LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,7900	R\$ 3,7900
11364 LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 153,3300	R\$ 153,3300
TOTAL Material					R\$ 157,1200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48801645	R\$ 18,7085	R\$ 9,0934
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77892218	R\$ 23,6253	R\$ 18,4059
TOTAL Mão de Obra					R\$ 27,4993

VALOR R\$ 184,62

13.24. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 23,0700	R\$ 69,2100
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,1000	R\$ 64,1000
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7500	R\$ 2,7500
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 128,3400	R\$ 128,3400
TOTAL Material					R\$ 264,4000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,40711060	R\$ 18,7085	R\$ 63,7470
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,45999608	R\$ 23,6253	R\$ 34,4997
TOTAL Mão de Obra					R\$ 98,2467

VALOR R\$ 362,65

14.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 19,7500	R\$ 0,9875
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,4400	R\$ 1,4928
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,1700
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,6100	R\$ 3,6737
TOTAL Material					R\$ 5,3240

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34075235	R\$ 18,7085	R\$ 6,3755
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,38900818	R\$ 23,6353	R\$ 9,1962
TOTAL Mão de Obra					R\$ 15,5717

VALOR R\$ 21,90

14.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,66%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	VERBA	RECURSOS
LOCAL	MOSQUITO - COREAU/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	RECURSOS	RECURSOS
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	RECURSOS	RECURSOS
		Composição Proprietária	PRÓPRIA	RECURSOS	RECURSOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 1,4112
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,1700
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 3,0141
TOTAL Material					R\$ 4,5953

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34065534	R\$ 5,3737
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38932039	R\$ 9,2035
TOTAL Mão de Obra					R\$ 15,5772

VALOR	R\$ 20,17
-------	-----------

1 C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 10,2192
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6800
TOTAL Material					R\$ 10,8992

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17554737	R\$ 3,2845
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19462953	R\$ 4,6010
TOTAL Mão de Obra					R\$ 7,8855

VALOR	R\$ 18,78
-------	-----------

14.4. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,3400
511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,5970
TOTAL Material					R\$ 2,9370

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24339207	R\$ 4,5539
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34032580	R\$ 8,0453
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,5992

VALOR	R\$ 15,54
-------	-----------

14.5. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,2720
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,4420
TOTAL Material					R\$ 1,7140

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19474104	R\$ 3,6436
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29211158	R\$ 6,9055

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL	MOSQUITO - CORUAUCE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	MGRA	15,04%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUAUCE	SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	MES	41,68%
		SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	MGRA	15,04%
		SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	MES	41,68%
		SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	MGRA	15,04%
		SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	MES	41,68%

TOTAL Mão de Obra R\$ 10.549,1

TOTAL R\$ 12,26

14.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 19,7500	R\$ 0,5925
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,0300	R\$ 4,9648
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,0800	R\$ 0,6240
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 28,0400	R\$ 3,3648
TOTAL Material					R\$ 9,5461

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77828186	R\$ 18,7085	R\$ 14,5617
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,77881648	R\$ 23,6353	R\$ 18,4112
TOTAL Mão de Obra					R\$ 32,9729

VALOR R\$ 42,52

15.1. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,17853674	R\$ 804,7300	R\$ 143,6739
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SI/ PENEIRAR TRACO 1 2 4 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,51577280	R\$ 35,9000	R\$ 18,5162
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,11902449	R\$ 47,9900	R\$ 5,7120
C1603 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,06843095	R\$ 622,6700	R\$ 43,2326
C2898 PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,51577280	R\$ 11,1500	R\$ 5,7509
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR TRACO 1 4 ESP = 15mm	SEINFRA	M2	0,99187077	R\$ 49,7300	R\$ 49,3257
C2921 REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL SI/ CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,11902449	R\$ 30,7900	R\$ 3,6649
C2121 REPOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA SI/ PENEIRAR TRACO 1 3 ESP = 5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,51577280	R\$ 25,5800	R\$ 13,1986
TOTAL Serviço					R\$ 233,6747

VALOR R\$ 283,07

15.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,79000000	R\$ 18,1070	R\$ 12,6770
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,6770

VALOR R\$ 12,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES




OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚÇE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚÇE

DATA: 15/01/2025

BDI 31,65%

VERSÃO
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2024.12 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias PRÓPRIA



C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 81,3400	R\$ 26,0125
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,9300	R\$ 48,2391
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,6900	R\$ 35,7903
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,4600	R\$ 365,7000
TOTAL Material					R\$ 475,7419

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77582792	R\$ 23,6353	R\$ 180,1808
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,32119990	R\$ 18,1070	R\$ 168,8069
TOTAL Mão de Obra					R\$ 328,9875

VALOR: R\$ 804,73

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 81,3400	R\$ 1,2201
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9300	R\$ 2,0274
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,5042
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 13,0000
TOTAL Material					R\$ 17,7517

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97164462	R\$ 23,6353	R\$ 22,9697
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,08713735	R\$ 18,1070	R\$ 19,6681
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,6378

VALOR: R\$ 60,41

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 81,3400	R\$ 3,3593
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9300	R\$ 5,7567
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,6900	R\$ 4,2711
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 24,4400
TOTAL Material					R\$ 37,8271

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,6353	R\$ 35,4600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,1070	R\$ 33,3224
TOTAL Mão de Obra					R\$ 68,7824

VALOR: R\$ 106,61

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	41,68%
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	100,02%	63,06%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCE	PROPRIA		0,37%	

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1 21800000	R\$ 81,3400	R\$ 98,9094
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486 00000000	R\$ 0,6900	R\$ 335,3400
TOTAL Material						R\$ 434,2494

Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,1070	R\$ 587,6695
TOTAL Mão de Obra						R\$ 587,6695
VALOR						R\$ 1.021,92

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 81,3400	R\$ 98,9094
305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 201,4800
TOTAL Material						R\$ 300,3894

Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,1070	R\$ 587,6695
TOTAL Mão de Obra						R\$ 587,6695
VALOR						R\$ 888,05

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1 21600000	R\$ 81,3400	R\$ 98,9094
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 169,2600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 251,8500
TOTAL Material						R\$ 520,0194

Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,1070	R\$ 181,1000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 181,1000
VALOR						R\$ 701,12

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 81,3400	R\$ 98,9094
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 150,6600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 111,7800
TOTAL Material						R\$ 361,3494

Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,1070	R\$ 181,1000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 181,1000
VALOR						R\$ 542,45

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERBA	FGRA	MBS
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚCL	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78,04%	41,76%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚCL	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	109,22%	65,66%
		Composições Próprias	PRÓPRIA		9,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1.15000000	R\$ 6.9100	R\$ 7.9465
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0.02000000	R\$ 16.0900	R\$ 0.3218
TOTAL Material						R\$ 8.2683

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0.08000000	R\$ 12.7085	R\$ 1.4968
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0.08000000	R\$ 23.6353	R\$ 1.8912
TOTAL Mão de Obra						R\$ 3.3880

VALOR. R\$ 11,66

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 20.8200	R\$ 20.8200
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2.26540000	R\$ 1.0000	R\$ 2.2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0.42620000	R\$ 1.5000	R\$ 0.4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1.10230000	R\$ 1.0000	R\$ 1.1923
TOTAL Geral						R\$ 24.7089

VALOR. R\$ 24,71

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.71400000	R\$ 24.7100	R\$ 17.6429
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 17.6429

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.91970000	R\$ 81.3400	R\$ 74.8084
J805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254.00000000	R\$ 0.6900	R\$ 175.2600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0.83600000	R\$ 97.8100	R\$ 81.7692
TOTAL Material						R\$ 331.8376

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6.00000000	R\$ 18.1070	R\$ 108.6600
TOTAL Mão de Obra						R\$ 108.6600

VALOR. R\$ 458 14

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.71400000	R\$ 24.7100	R\$ 17.6429
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 17.6429

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.88720000	R\$ 81.3400	R\$ 72.1648
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294.00000000	R\$ 0.6900	R\$ 202.8600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0.83600000	R\$ 97.8100	R\$ 81.7692



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21.65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10.00%	11.68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	109.22%	109.22%
		CONDIÇÃO	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6.00000000	R\$ 18,1070	R\$ 108,6600
TOTAL Mão de Obra						R\$ 108,6600
VALOR:						R\$ 483,10

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2.9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0.02430000	R\$ 81,3400	R\$ 1,9766
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3.24000000	R\$ 0,9300	R\$ 3,0132
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.24000000	R\$ 0,6900	R\$ 2,2356
TOTAL Material						R\$ 7,2254

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.60000000	R\$ 23,6353	R\$ 14,1840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.80000000	R\$ 18,1070	R\$ 14,4880
TOTAL Mão de Obra						R\$ 28,6720
VALOR:						R\$ 35,90

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.65000000	R\$ 18,1070	R\$ 47,9915
TOTAL Mão de Obra						R\$ 47,9915
VALOR:						R\$ 47,99

C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0.40000000	R\$ 8,2200	R\$ 3,2880
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0.15000000	R\$ 13,8200	R\$ 2,0730
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0.50000000	R\$ 5,8900	R\$ 2,9450
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1.00000000	R\$ 12,4300	R\$ 12,4300
TOTAL Material						R\$ 20,7360

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.30000000	R\$ 18,7085	R\$ 24,3230
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.30000000	R\$ 23,6353	R\$ 30,7320
TOTAL Mão de Obra						R\$ 55,0550
VALOR:						R\$ 75,79

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5.00000000	R\$ 23,6353	R\$ 118,2000

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21.65%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DEGRADATION
	LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SINAP	2024-12 SEM DEGRADATION	HORA	109.2%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	Compostagem Plástica	PROPRIA	MES	69.6%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8.00000000	R\$ 18,1070	R\$ 144,8800
TOTAL Mão de Obra						R\$ 263,0800
FL VALOR						R\$ 263,08

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.69800000	R\$ 81,3400	R\$ 56,7753
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0.87800000	R\$ 97,8100	R\$ 85,8772
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220.00000000	R\$ 0.6900	R\$ 151,8000
					TOTAL Material	R\$ 294,4525

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.94528136	R\$ 23,6353	R\$ 45,9865
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15.58436272	R\$ 18,1070	R\$ 282,2328
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 328,2193

					VALOR	R\$ 622,67
--	--	--	--	--	-------	------------

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 20.8190	R\$ 20,8200	
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,8200	
VALOR					R\$ 20,82	

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,4300	R\$ 0,5005
347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,1160
					TOTAL Material	R\$ 0,6165
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 23,6353	R\$ 7,8012
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,1070	R\$ 2,7165
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,5177
					VALOR	R\$ 11,1342

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.01820000	R\$ 81,3400	R\$ 1,4804
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5.48000000	R\$ 0.6900	R\$ 3.7812
					TOTAL Material	R\$ 5.2616

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 23.8353	R\$ 23.6400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.15000000	R\$ 18,1070	R\$ 20,8265



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA : 15/01/2025		BDI : 21,65%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAU/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78,84%	41,08%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU/CE	SINAPI	2024.12 SEM DESONERAÇÃO	109,22%	65,86%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

RS 44,4685

RS 49,73

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	RS 30,7870
TOTAL Mão de Obra					RS 30,7870

VALOR: RS 30,79

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	RS 0,4982
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	RS 0,9546
TOTAL Material					RS 1,4508

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,6353
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	RS 12,3148
TOTAL Mão de Obra					RS 24,1348

VALOR: RS 25,59

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	RS 0,4962
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	RS 1,1346
TOTAL Material					RS 1,6308

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,6353
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	RS 11,7715
TOTAL Mão de Obra					RS 23,5915

VALOR: RS 25,22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA : 15/01/2025	BDI : 21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SEIAFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		Condições Programa	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			78,04%
			41,68%
			5,88%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.648,93	100,00 % R\$ 1.648,93			100,00 % R\$ 1.648,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 70.013,36	100,00 % R\$ 70.013,36			100,00 % R\$ 70.013,36
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 65.285,34	100,00 % R\$ 65.285,34			100,00 % R\$ 65.285,34
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 18.010,28	100,00 % R\$ 18.010,28			100,00 % R\$ 18.010,28
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.119,88	40,00 % R\$ 4.047,95	40,00 % R\$ 4.047,95	20,00 % R\$ 2.023,98	100,00 % R\$ 10.119,88
6	ESQUADRIAS E ARREMATES DE ALUMÍNIO	R\$ 18.672,42		60,00 % R\$ 11.203,45	40,00 % R\$ 7.468,97	100,00 % R\$ 18.672,42
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 5.147,26		60,00 % R\$ 3.088,36	40,00 % R\$ 2.058,90	100,00 % R\$ 5.147,26
8	COBERTURA	R\$ 17.841,36	20,00 % R\$ 3.568,27	60,00 % R\$ 10.704,82	20,00 % R\$ 3.568,27	100,00 % R\$ 17.841,36
9	FORRO	R\$ 11.872,62		100,00 % R\$ 11.872,62		100,00 % R\$ 11.872,62
10	REVESTIMENTO	R\$ 20.322,38	20,00 % R\$ 4.064,48	60,00 % R\$ 12.193,43	20,00 % R\$ 4.064,47	100,00 % R\$ 20.322,38
11	PISOS INTERNOS	R\$ 21.356,69	20,00 % R\$ 4.271,34	60,00 % R\$ 12.814,01	20,00 % R\$ 4.271,34	100,00 % R\$ 21.356,69
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 21.735,76	20,00 % R\$ 4.347,15	40,00 % R\$ 8.694,30	40,00 % R\$ 8.694,31	100,00 % R\$ 21.735,76
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.130,18	20,00 % R\$ 3.226,04	40,00 % R\$ 6.452,07	40,00 % R\$ 6.452,07	100,00 % R\$ 16.130,18
14	PINTURA	R\$ 33.515,37			100,00 % R\$ 33.515,37	100,00 % R\$ 33.515,37
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.059,51			100,00 % R\$ 16.059,51	100,00 % R\$ 16.059,51
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 75.471,68	51,20 % R\$ 38.640,47	23,26 % R\$ 17.552,06	25,54 % R\$ 19.279,15	100,00 % R\$ 75.471,68
		R\$ 424.000,00	R\$ 217.123,61	R\$ 99.623,07	R\$ 108.323,99	R\$ 424.000,00
			R\$ 217.123,61	R\$ 315.746,68	R\$ 424.000,00	



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAUCÉ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78,64%	41,68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	109,22%	65,86%
		Composição Proposta	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,40%
L	LUCRO	7,00%
	TOTAL	FL 7,40%

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	5,32%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISS	1,50%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	6,97%

BDI = 21,65%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2026	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	MOSQUITO - COREAU/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78,64%	41,68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	109,22%	65,66%
		Condições Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	REINTEGRISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	11,00%	11,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 78,64% 41,68%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DATA	15/01/2025	BDI	21,65%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	FORTE	VERSÃO	NORA	PRE
LOCAL	MOSQUITO - COREAÚ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	78,04%	41,68%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	1,09 22%	65,86%
		Contribuição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	37,00%	37,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	11,00%	11,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	3,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29%	7,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,78%	7,68%

A + B + C + D = 109,22% 65,86%