

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ – CE
APRESENTAMOS A V. SAS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 060101/2025

PREZADO (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO, PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA ESCRITA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:

RAZÃO SOCIAL: CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4500272 **CGF:** ISENTO.

ENDEREÇO: AV. DRA. LUIZA HELENA CAMELO PAIVA, 147, BAIRRO RAMPA, RERIUTABA-CE.

CONTA: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 8650-9 - **CONTA CORRENTE:** 4381-8

NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR: ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES.

IDENTIDADE Nº 2007684401-8 **CPF:** 061.507.613-04

CNPJ: 29.093.349.0001-05

EMAIL: carneiroconstrucoes@yahoo.com.br

TELEFONE: (88) 9.9690.9764.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS (CENTO E OITENTA DIAS).

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS.

2 FORMAÇÃO DO PREÇO:

Número do lote	Descrição do Lote	Descrição do item	Quantidade	Unidade de medida	Valor proposto final
1	Lote 01	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	1	SERVIÇO	R\$ 1.294.936,10
VALOR GLOBAL: HUM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS.					R\$ 1.294.936,10

- A PRESENTE PROPOSTA DE PREÇOS É VÁLIDA POR **180 (CENTO E OITENTA) DIAS**, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.
- COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

3 CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESTE FIM O SR (A). ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20076844018 E DO CPF Nº 061.507.613-04, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.
- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CONSTANTE DO PROJETO EXECUTIVO.



CARNEIRO CONSTRUTORA

VAREJO E SERVIÇOS

CNPJ: 29.093.349/0001-05



FL. 616

- O LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO PROJETO EXECUTIVO.
- DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
- FINALIZANDO DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,
RERIUTABA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025.

**CARNEIRO
CONSTRUTORA
E SERVIÇOS
LTDA:**

29093349000105

Assinado digitalmente por CARNEIRO
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
29093349000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital P.J.A.1, OU=Presencial,
OU=4-556555000150, OU=AC SingularID
Municipal, CN=CARNEIRO CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA-29093349000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.07 13:12:46
Font Reader Versão: 9.3.0

29.093.349.0001-05

**ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES**

CPF: 061.507.613-04
CNPJ: 29.093.349.0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 061.507.613-04

CARNEIRO CONSTRUTORA

CNPJ Nº 29.093.349.0001-05

**Leonardo Carneiro da Silveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51495**

LEONARDO CARNEIRO DA SILVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA: 51495CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO


CPF Nº 041.949.733-13



ENGENHARIA E SERVIÇOS
 CNPJ: 20.099.340/0001-05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025																				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	<table> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>NO</th> <th>PREÇO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> <td>14,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>16,4%</td> <td>44,18%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>9,4%</td> <td>25,71%</td> </tr> <tr> <td>Corporações Privadas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,05%</td> <td>0,13%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	NO	PREÇO	ORSE	2024/09	14,54%	70,11%	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	16,4%	44,18%	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	9,4%	25,71%	Corporações Privadas	PRÓPRIA	0,05%	0,13%
FORTE	VERSÃO	NO	PREÇO																			
ORSE	2024/09	14,54%	70,11%																			
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	16,4%	44,18%																			
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	9,4%	25,71%																			
Corporações Privadas	PRÓPRIA	0,05%	0,13%																			
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE																					
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ																					



617

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 37.114,98
1.1	COMP 01 CRU	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	6,00	R\$ 6.185,83	R\$ 37.114,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.145,51
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	550,44	R\$ 8,44	R\$ 4.645,71
2.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	1,00	R\$ 499,80	R\$ 499,80
3	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 22.839,63
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	135,00	R\$ 106,56	R\$ 14.385,60
3.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	SINAPI	M3	74,59	R\$ 113,34	R\$ 8.454,03
4	FUNDAÇÕES						R\$ 106.501,52
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	20,60	R\$ 772,76	R\$ 15.918,86
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.999,80	R\$ 13,43	R\$ 26.857,31
4.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	243,07	R\$ 13,52	R\$ 3.286,31
4.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	77,66	R\$ 67,79	R\$ 5.264,57
4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	49,42	R\$ 924,35	R\$ 45.681,38
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	49,42	R\$ 192,09	R\$ 9.493,09
5	SUPERESTRUTURA						R\$ 223.328,69
5.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	69,18	R\$ 14,65	R\$ 1.013,49
5.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.241,89	R\$ 13,43	R\$ 30.108,58
5.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	413,09	R\$ 13,52	R\$ 5.584,98
5.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	91,83	R\$ 67,79	R\$ 6.225,16
5.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	20,73	R\$ 924,35	R\$ 19.161,78
5.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	20,73	R\$ 324,14	R\$ 6.719,42
5.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,99	R\$ 2.066,86	R\$ 4.113,05
5.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	550,44	R\$ 273,24	R\$ 150.402,23
6	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 68.048,39
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	921,94	R\$ 73,81	R\$ 68.048,39
7	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 124.905,73
7.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 969,60	R\$ 4.072,32
7.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	78,75	R\$ 953,56	R\$ 75.092,85
7.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,72	R\$ 687,28	R\$ 4.618,52
7.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	44,45	R\$ 339,82	R\$ 15.105,00
7.5	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	44,45	R\$ 276,89	R\$ 12.307,76
7.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SINAPI	M	52,00	R\$ 263,64	R\$ 13.709,28
8	COBERTURA						R\$ 71.350,76

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU VAREJO E SERVIÇOS CNPJ 30.899.340/0001-05	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSAO</th> <th>PERCENTUAL</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>44,18%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>20,18%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSAO	PERCENTUAL	ORSE	2024/09	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	44,18%	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	20,18%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
	FONTE	VERSAO	PERCENTUAL															
	ORSE	2024/09	70,11%															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	44,18%																
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	20,18%																
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%																
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1	C4554	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	446,78	R\$ 75,35	R\$ 33.664,87
9.2	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	446,78	R\$ 84,35	R\$ 37.685,89
9	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 12.425,49
9.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	175,70	R\$ 44,21	R\$ 7.767,70
9.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	119,40	R\$ 39,01	R\$ 4.657,79
10	REVESTIMENTO FORRO						R\$ 29.028,87
10.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1.3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	497,24	R\$ 17,12	R\$ 8.512,75
10.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	497,24	R\$ 41,26	R\$ 20.516,12
11	REVESTIMENTO PAREDES						R\$ 142.788,84
11.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1.3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.957,86	R\$ 8,69	R\$ 17.013,80
11.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	1.711,43	R\$ 44,85	R\$ 76.757,64
11.3	C1226	EMBÓÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	246,43	R\$ 42,06	R\$ 10.364,85
11.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	246,43	R\$ 156,85	R\$ 38.652,55
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS						R\$ 123.811,51
12.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PRÉPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	29,82	R\$ 739,01	R\$ 22.037,28
12.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	496,98	R\$ 34,16	R\$ 16.976,84
12.3	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	404,19	R\$ 150,67	R\$ 60.899,31
12.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	404,19	R\$ 11,50	R\$ 4.648,19
12.5	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	92,78	R\$ 121,50	R\$ 11.272,77
12.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	54,54	R\$ 56,59	R\$ 3.086,42
12.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	6,81	R\$ 53,64	R\$ 365,29
12.8	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	20,20	R\$ 224,03	R\$ 4.525,41
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 37.953,16
13.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 124,94	R\$ 1.499,28
13.2	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 115,04	R\$ 805,28
13.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 65,90	R\$ 1.120,30
13.4	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 701,15	R\$ 2.804,60
13.5	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 202,38	R\$ 809,52
13.6	C3442	CAIXA D ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 596,03	R\$ 1.192,06
13.7	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 65,38	R\$ 65,38
13.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	56,00	R\$ 299,79	R\$ 16.788,24
13.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	46,00	R\$ 279,75	R\$ 12.868,50
14	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS						R\$ 39.629,50
14.1	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 272,24	R\$ 4.900,32
14.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 1.331,29	R\$ 6.656,45
14.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 730,63	R\$ 2.922,52
14.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 1.014,01	R\$ 5.070,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 07/02/2025	
OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE	VERSAO
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	ORSE	2024/09
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

FL 619


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.5	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.795,52	R\$ 3.591,04
14.6	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.253,44	R\$ 1.253,44
14.7	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 825,93	R\$ 2.477,79
14.8	I10861	Lavatório coletivo em aço inox 304, dimensão:400x440x200mm com duas valvulas americana (obra Mercado Lagarto)	ORSE	un	1,00	R\$ 6.787,01	R\$ 6.787,01
14.9	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,35	R\$ 670,46	R\$ 1.575,58
14.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 15,08	R\$ 105,56
14.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	1,00	R\$ 217,70	R\$ 217,70
14.12	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 83,91	R\$ 587,37
14.13	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 89,68	R\$ 807,12
14.14	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 115,70	R\$ 809,90
14.15	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 59,55	R\$ 1.131,45
14.16	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 81,80	R\$ 736,20
15	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						R\$ 1.112,09
15.1	89848	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	21,00	R\$ 30,55	R\$ 641,55
15.2	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 33,61	R\$ 470,54
16	REDE DE AR COMPRIMIDO						R\$ 32.264,10
16.1	C2574	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	219,93	R\$ 72,83	R\$ 16.017,60
16.2	C2575	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E	SEINFRA	M	143,94	R\$ 109,35	R\$ 15.739,84
16.3	I06493	Valvula esférica fecho rápido de latão d=1"	ORSE	un	6,00	R\$ 84,46	R\$ 506,76
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 42.467,86
17.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	255,00	R\$ 21,48	R\$ 5.472,30
17.2	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	20,00	R\$ 43,84	R\$ 876,80
17.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 431,54	R\$ 431,54
17.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 177,50	R\$ 355,00
17.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 27,73	R\$ 277,30
17.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 112,47	R\$ 224,94
17.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	850,00	R\$ 6,07	R\$ 5.159,50
17.8	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	420,00	R\$ 8,98	R\$ 3.771,60
17.9	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	125,00	R\$ 12,74	R\$ 1.592,50
17.10	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	175,00	R\$ 17,67	R\$ 3.092,25
17.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	125,00	R\$ 19,72	R\$ 2.465,00
17.12	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	70,00	R\$ 17,82	R\$ 1.247,40
17.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 36,93	R\$ 997,11
17.14	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 56,59	R\$ 622,49
17.15	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 76,23	R\$ 304,92

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



CARNEIRO CONSTRUÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 20.092.849/0001-05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	VERSÃO:	2024/09
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 32,51	R\$ 617,69
17.17	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	68,00	R\$ 26,84	R\$ 1.823,12
17.18	S13031	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	ORSE	un	36,00	R\$ 117,04	R\$ 4.213,44
17.19	S12102	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	ORSE	un	36,00	R\$ 63,99	R\$ 2.303,64
17.20	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 420,37	R\$ 1.681,48
17.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R\$ 308,49	R\$ 4.935,84
18	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA						R\$ 572,55
18.1	C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 50,79	R\$ 50,79
18.2	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 246,84	R\$ 246,84
18.3	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 274,92	R\$ 274,92
19	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO E PÂNICO						R\$ 6.147,42
19.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	30,00	R\$ 24,16	R\$ 724,80
19.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 937,58	R\$ 3.750,32
19.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 62,57	R\$ 250,28
19.4	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA SAÍDA PARA DIREITA/ ESQUERDA (26X 13) CM	SINAPI	UN	22,00	R\$ 22,25	R\$ 489,50
19.5	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (40X 15) CM	SINAPI	UN	20,00	R\$ 41,48	R\$ 829,50
19.6	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE EXTINTOR (20 X 20) CM	SINAPI	UN	4,00	R\$ 25,73	R\$ 102,92
20	PINTURA						R\$ 153.193,68
20.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	415,95	R\$ 16,34	R\$ 6.796,62
20.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.482,89	R\$ 24,88	R\$ 36.894,30
20.3	C1905	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	SEINFRA	M2	309,83	R\$ 154,96	R\$ 48.011,26
20.4	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	404,45	R\$ 35,88	R\$ 14.511,67
20.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.078,44	R\$ 15,28	R\$ 16.478,56
20.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.375,17	R\$ 22,18	R\$ 30.501,27
21	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 14.305,82
21.1	C0384	BATE-MAÇAS EM MADEIRA BOLEADA	SEINFRA	M	45,80	R\$ 142,88	R\$ 6.543,90
21.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	497,24	R\$ 15,61	R\$ 7.761,92
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 234.545,05
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 1.060.391,05
VALOR TOTAL:							R\$ 1.294.936,10

29.092.849/0001-05

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

CARNEIRO CONSTRUÇÕES

CEP: 82.260-000

Leonardo Carneiro Da Silveira

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CE 51495



CARNEIRO CONSTRUÇÕES
VAREJO E SERVIÇOS
CNPJ: 09.029.380/0001-65

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025	BDI: 22,12%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	ORSE: 2024/03	MEB: 112,34% 70,11%
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	SENFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	10,14% 4,16%
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO	48,14% 13,44,18%
		Composição Propria	PROPRIA 0,00% 0,00%

FL 621

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 37.114,98	2,87%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.145,51	0,40%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 22.839,63	1,76%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 106.501,52	8,22%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 223.328,69	17,25%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 68.048,39	5,25%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 124.905,73	9,85%
8	COBERTURA	R\$ 71.350,76	5,51%
	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.425,49	0,98%
10	REVESTIMENTO FORRO	R\$ 29.028,87	2,24%
11	REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 142.788,84	11,03%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 123.811,51	9,56%
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 37.953,16	2,93%
14	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS	R\$ 39.629,50	3,06%
15	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 1.112,09	0,09%
16	REDE DE AR COMPRIMIDO	R\$ 32.264,10	2,49%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.467,86	3,28%
18	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA	R\$ 572,55	0,04%
19	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO E PÂNICO	R\$ 6.147,42	0,47%
20	PINTURA	R\$ 153.193,68	11,83%
21	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 14.305,82	1,10%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 234.545,05 100,00%
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.060.391,05
VALOR TOTAL: R\$ 1.294.936,10

29.098.849/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
R. Dr. Oscar Osório Honorato Lemos
559 - Centro - Barro Preto - Ceará
CEP: 62.269-000

Leonardo Carneiro da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51493




CARNEIRO CONSTRUÇÕES

20.045.279/0001-05

CNPJ 20.045.279/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025	EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	ORSE	2024/09
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
		Propriet	



FL 622

1.1. COMP 01 CRU ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	110,20000000	R\$ 28,73	R\$ 3.166,05
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	19,68000000	R\$ 96,51	R\$ 1.899,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5.065,37
					VALOR:	R\$ 5.065,37

2.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	SEINFRA	KG	0,01920000	R\$ 20,1900	R\$ 0,3876
891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,03840000	R\$ 14,9500	R\$ 0,5741
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01152000	R\$ 15,8000	R\$ 0,1822
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00864000	R\$ 34,0500	R\$ 0,2942
					TOTAL Material:	R\$ 1,4379

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,8653	R\$ 3,1031
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,2570	R\$ 2,3738
TOTAL Mão de Obra						R\$ 5,4769
VALOR:						R\$ 6,91

2.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	0,96000000	R\$ 371,68	R\$ 356,81
5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01084799	R\$ 32,27	R\$ 0,35
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01267200	R\$ 17,29	R\$ 0,21
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,07996800	R\$ 2,84	R\$ 8,74
					TOTAL Material	R\$ 366,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 25,44	R\$ 9,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 19,95	R\$ 22,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 31,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 22,75	R\$ 11,37
TOTAL Serviço:						R\$ 11,37
VALOR:						R\$ 409,27

3.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)

20.045.279/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 29.098.819/0001-05 VARIEDADE E RESERVAÇÃO CNPJ: 29.098.819/0001-05	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025 VERSÃO: 024/09		
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FORTE: ORSE SEINFRA: 028.1 COM DESONERACAO SINAPI: 2024/11 COM DESONERACAO Condições Próprias: PRÓPRIA		
	LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE			
	CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	FL 623		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	R\$ 25,78	R\$ 24,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,12600000	R\$ 19,95	R\$ 62,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 87,26
VALOR:						R\$ 87,26

3.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 69,02	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 336,44	R\$ 1,81
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 36,36	R\$ 7,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,33334399	R\$ 51,11	R\$ 68,14
TOTAL Material:						R\$ 68,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78650000	R\$ 19,95	R\$ 15,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,69
VALOR:						R\$ 92,97

4.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	225,60000000	R\$ 0,4900	R\$ 110,5440
TOTAL Material:						R\$ 110,5440

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 23,8653	R\$ 202,8950
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,2570	R\$ 167,9920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 370,8870

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 504,5200	R\$ 151,3560
TOTAL Serviço:						R\$ 151,3560

VALOR:						R\$ 632,79
--------	--	--	--	--	--	------------

4.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro da Silva
ENGENHEIRO-CR



CARNEIRO CONSTRUÇÕES

VARIEDADE E SERVIÇOS

CNPJ: 20.084.340/0001-03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA

AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS

DESCRIÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS

LOCAL

SEDE - COREAÚ-CE

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

DATA: 07/02/2025

VERSÃO

2024/09

ORSE

SEINFRA

SINAPI

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/11 COM DESONERAÇÃO

Composição Própria

PRÓPRIA



FL. 604

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,10400000	R\$ 6,6000	R\$ 7,2864
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,01920000	R\$ 15,3600	R\$ 0,2949
TOTAL Material						R\$ 7,5813

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,8785	R\$ 1,5104
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,8653	R\$ 1,9098
TOTAL Mão de Obra						R\$ 3,4202
VALOR:						R\$ 11,00

4.0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,10400000	R\$ 7,0500	R\$ 7,7832
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,01920000	R\$ 15,3600	R\$ 0,2949
TOTAL Material						R\$ 8,0781

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 18,8785	R\$ 1,3216
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 23,8653	R\$ 1,6709
TOTAL Mão de Obra						R\$ 3,9925
VALOR:						R\$ 11,07

4.4.96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 27,45	R\$ 1,45
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 29,11	R\$ 0,37
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,82

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01603199	R\$ 8,24	R\$ 0,13
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,58080000	R\$ 5,60	R\$ 3,25
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02496000	R\$ 17,29	R\$ 0,43
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05087999	R\$ 20,94	R\$ 1,06
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,52512000	R\$ 1,96	R\$ 1,02
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,08863999	R\$ 9,29	R\$ 10,11
TOTAL Material						R\$ 16,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	R\$ 21,02	R\$ 10,02

ANTHONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro da Silveira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 26.983.548/0001-98	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																								
	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025																						
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>ORSE</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> <td>028.1</td> <td>70.11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>2024/11</td> <td>028.1</td> <td>44.18%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11</td> <td>028.1</td> <td>81.18%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição Própria</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>			FONTE	VERSÃO	ORSE	MES	ORSE	2024/09	028.1	70.11%	SEINFRA	2024/11	028.1	44.18%	SINAPI	2024/11	028.1	81.18%	Composição Própria		PROPRIA	0,00%
	FONTE	VERSÃO	ORSE	MES																					
ORSE	2024/09	028.1	70.11%																						
SEINFRA	2024/11	028.1	44.18%																						
SINAPI	2024/11	028.1	81.18%																						
Composição Própria		PROPRIA	0,00%																						
LOCAL	SEDE - COREAU-CE																								
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU																								

FL 025

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	R\$ 25,44	R\$ 27,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 37,69
VALOR:						R\$ 55,51

4.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,37	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 2,16	R\$ 1,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,69398399	R\$ 102,21	R\$ 70,93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	348,15158399	R\$ 1,21	R\$ 421,26
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56966400	R\$ 332,77	R\$ 189,56
TOTAL Material:						R\$ 681,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 18,57	R\$ 27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 19,95	R\$ 46,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 73,29
VALOR:						R\$ 756,92

4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 47,7400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 109,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 157,3000
VALOR:						R\$ 157,30

5.1. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,10400000	R\$ 6,6000	R\$ 7,2864
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02880000	R\$ 15,3600	R\$ 0,4424
TOTAL Material						R\$ 7,7288

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,8785	R\$ 1,8880
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,8653	R\$ 2,3870

20.098.779/0001-05
ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



FERNANDO TELES CAMILO
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 25.099.378/0001-03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS
DATA: 07/02/2025
BDI: 28,12%

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS
ORSE: 2024/03
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias:

LOCAL: SEDE - COREAÚ-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Fontes de Custos:
 ORSE: 12,54%
 SEINFRA: 8,914%
 SINAPI: 7,6143%
 PRÓPRIA: 0,003%
 BDI: 28,12%

FL 686

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,2750
VALOR:	R\$ 12,00

5.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,10400000	R\$ 6,6000	R\$ 7,2864
I0103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,01920000	R\$ 15,3600	R\$ 0,2949
TOTAL Material:					R\$ 7,5813

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,8785	R\$ 1,5104
I21 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,8653	R\$ 1,9096
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4200
VALOR:					R\$ 11,00

5.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,10400000	R\$ 7,0500	R\$ 7,7832
I0103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,01920000	R\$ 15,3600	R\$ 0,2949
TOTAL Material:					R\$ 8,0781

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 18,8785	R\$ 1,3216
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 23,8653	R\$ 1,6709
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,9925
VALOR:					R\$ 11,00

5.4. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 27,45	R\$ 1,45
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 29,11	R\$ 0,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,82

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01603199	R\$ 8,24	R\$ 0,13
00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,58080000	R\$ 5,60	R\$ 3,25
00005073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02496000	R\$ 17,29	R\$ 0,43
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05087999	R\$ 20,94	R\$ 1,06
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,52512000	R\$ 1,96	R\$ 1,02

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

Leonardo Carneiro da Silveira

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 CARNEIRO CONSTRUÇÕES VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 20.093.349/0001-05	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	
	LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	
		DATA:	07/02/2025
		FONTE:	VERSIÃO
		ORSE	2024/09
		SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERACÃO
		Composição Própria	PRÓPRIA

00006212	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,08863999	R\$ 9,29	R\$ 10,11
					TOTAL Material:	R\$ 16,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	R\$ 21,02	R\$ 10,02
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	R\$ 25,44	R\$ 27,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 37,69
					VALOR:	R\$ 55,51

5.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,37	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 2,16	R\$ 1,62
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,69398399	R\$ 102,21	R\$ 70,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	348,15158399	R\$ 1,21	R\$ 421,26
00004721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56966400	R\$ 332,77	R\$ 189,56
					TOTAL Material:	R\$ 681,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 18,57	R\$ 27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 19,95	R\$ 46,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 73,29
					VALOR:	R\$ 756,92

5.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 119,3500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 146,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 265,4300
					VALOR:	R\$ 265,43

5.7. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 24,9100	R\$ 17,7857

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE NOVAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

 PREFETURA MUNICIPAL DE COREAU CHP. 0.24093.340001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		DATA : 07/02/2025												
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>ORSE</th> <th>SEINFRA</th> <th>SINAPI</th> <th>Composições Próprias</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2024/09</td> <td>028-1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	SEINFRA	SINAPI	Composições Próprias		2024/09	028-1 COM DESONERAÇÃO	2024/11 COM DESONERAÇÃO		
	FONTE	VERSÃO	ORSE	SEINFRA	SINAPI	Composições Próprias										
	2024/09	028-1 COM DESONERAÇÃO	2024/11 COM DESONERAÇÃO													
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE		PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU															

TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 17,7857
---------------------------------	-------------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	57,60000000	R\$ 7,8500	R\$ 440,6400
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	1,15200000	R\$ 15,3600	R\$ 17,6947
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,59856000	R\$ 77,6600	R\$ 46,4842
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,84288000	R\$ 93,3800	R\$ 78,7081
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	314,49600000	R\$ 0,6600	R\$ 207,5674
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,57600000	R\$ 14,9500	R\$ 8,6112
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	1,92000000	R\$ 13,1900	R\$ 25,3248
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	4,80000000	R\$ 11,8700	R\$ 56,9760
TOTAL Material:					R\$ 882,0064

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 18,8785	R\$ 232,2219
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 23,8653	R\$ 114,5760
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 23,8653	R\$ 179,0250
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 47,7400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 219,1200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 792,6850
VALOR:					R\$ 1.692,48

5.8. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736 LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,96000000	R\$ 83,63	R\$ 80,28
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03840000	R\$ 20,94	R\$ 0,80
0006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,79520000	R\$ 14,91	R\$ 26,76
TOTAL Material:					R\$ 107,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 25,44	R\$ 12,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 19,95	R\$ 7,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,80

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	R\$ 16,15	R\$ 16,00
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 1.574,53	R\$ 69,27
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 11,18	R\$ 10,84
TOTAL Serviço:					R\$ 96,11

29.098.210.0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

MANOEL DE SAUS

CNPJ nº 20.083.560/0001-43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	DATA:	07/02/2025
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	VERSÃO:	2024/09
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias:	PRÓPRIA



FL 629

VALOR:	R\$ 223,75
--------	------------

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01440000	R\$ 77,6600	R\$ 1,1183
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,09280000	R\$ 0,8900	R\$ 1,8626
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,09280000	R\$ 0,6600	R\$ 1,3812
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	24,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 11,7600
TOTAL Material:					R\$ 16,1221

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 23,8700
543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,2570	R\$ 20,4512
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,3212

VALOR:	R\$ 60,44
--------	-----------

7.1. C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8357 ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	KG	2,20800000	R\$ 81,5700	R\$ 180,1066
I8358 VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	M2	0,96000000	R\$ 424,4000	R\$ 407,4240
TOTAL Material:					R\$ 587,5306

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,60000000	R\$ 23,8653	R\$ 62,0620
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 54,9010
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,90000000	R\$ 18,2570	R\$ 89,4740
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 206,4370

VALOR:	R\$ 793,97
--------	------------

7.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,62393600	R\$ 0,57	R\$ 2,63
00036888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,57638399	R\$ 26,99	R\$ 177,49
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	0,96000000	R\$ 576,19	R\$ 553,14
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,84758400	R\$ 41,13	R\$ 34,86
TOTAL Material:					R\$ 768,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 25,78	R\$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R\$ 19,95	R\$ 3,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CARNEIRO CONSTRUÇÕES VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 20.993.349/0001-05	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025 		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	2024/09
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	2024/11
			Composição Própria	PRÓPRIA	

FL 630

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,72
VALOR:	R\$ 780,84

7.3. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,96000000	R\$ 586,2400	R\$ 562,7904
TOTAL Material:						R\$ 562,7904
VALOR:						R\$ 562,79

7.4. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	0,96000000	R\$ 289,8600	R\$ 278,2656
TOTAL Material:						R\$ 278,2656
VALOR:						R\$ 278,27

7.5. C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,96000000	R\$ 236,1900	R\$ 226,7424
TOTAL Material:						R\$ 226,7424
VALOR:						R\$ 226,74

7.6. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento: Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	R\$ 27,45	R\$ 10,92
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R\$ 29,11	R\$ 0,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,53

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	0,99840000	R\$ 186,52	R\$ 186,22
TOTAL Material:						R\$ 186,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 25,65	R\$ 10,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 19,95	R\$ 4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,90

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

 PREPARO E SERVIÇOS CNPJ: 29.093.219/0001-05		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/02/2025	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024/09
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	Composição Propria:	PRÓPRIA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ				

FL 631

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 540,16	R\$ 3,24
TOTAL Serviço:						R\$ 3,24
VALOR:						R\$ 215,89

8.1. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	2,88000000	R\$ 2,1300	R\$ 6,1344
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	2,88000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,9216
13434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	0,96000000	R\$ 43,7600	R\$ 42,0096
TOTAL Material:						R\$ 49,0656

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,2570	R\$ 5,4780
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,6390
VALOR:						R\$ 61,70

8.2. C4511 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00979200	R\$ 2.938,7900	R\$ 28,7766
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11520000	R\$ 15,8000	R\$ 1,8202
TOTAL Material:						R\$ 30,5968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 18,8785	R\$ 16,9920
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,8653	R\$ 21,4830
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,4750
VALOR:						R\$ 69,07

9.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	1,92000000	R\$ 16,8900	R\$ 32,4288
TOTAL Material:						R\$ 32,4288

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,8785	R\$ 3,7760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,7760
VALOR:						R\$ 36,20

29.093.219/0001-05
 ANTONIA DE MARIA LOPEZ DE MORAIS
 CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro da Silva
 CARNEIRO CONSTRUÇÕES



CARNEIRO CONSTRUÇÕES
MANEJO E SERVIÇOS
CNPJ: 20.063.348/0001-08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS

DATA: 07/02/2025

VERSAO: 2024/09

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2024/11 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO

Composições Prioritárias: PRÓPRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

FL 632

9.2. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10146 ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	1,92000000	R\$ 4,3600	R\$ 8,3712
12099 TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,57600000	R\$ 7,2800	R\$ 4,1933
12251 VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,05600000	R\$ 6,2000	R\$ 6,5472
TOTAL Material					R\$ 19,1117

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8785	R\$ 5,6640
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,8250

VALOR:	R\$ 31,94
---------------	------------------

10.1. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00691200	R\$ 77,6600	R\$ 0,5368
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80320000	R\$ 0,6600	R\$ 1,8501
TOTAL Material					R\$ 2,3869

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,8853	R\$ 5,9675
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 18,2570	R\$ 5,6606
TOTAL Mão de Obra					R\$ 11,6281

VALOR:	R\$ 14,02
---------------	------------------

10.2. 90408 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TUBOS CAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53250000	R\$ 25,78	R\$ 13,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26620000	R\$ 19,95	R\$ 5,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 19,03


Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 761,02	R\$ 14,76
TOTAL Serviço					R\$ 14,76

VALOR:	R\$ 33,79
---------------	------------------

11.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00685600	R\$ 77,6600	R\$ 0,4548
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,33280000	R\$ 0,6600	R\$ 1,5396

29.098.819/0001-05
ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

 29.095.849/0001-03 CARNEIRO CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			DATA: 07/02/2025
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			FONTE: ORSE VERSÃO: 2024/09 SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias: PROPRIA
	LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE			 FL 633
	CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ			

TOTAL Material:						R\$ 1,9944
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,8653	R\$ 2,3870
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,2570	R\$ 2,7390
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1260
VALOR:						R\$ 7,12

11.2. C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8653	R\$ 14,3220
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2570	R\$ 10,9560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,2780
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 458,2700	R\$ 11,4568
TOTAL Serviço:						R\$ 11,4568
VALOR:						R\$ 36,73

11.3. C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02332800	R\$ 77,6600	R\$ 1,8117
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,80640000	R\$ 0,6600	R\$ 3,7002
TOTAL Material:						R\$ 5,5119
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8653	R\$ 14,3220
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,2570	R\$ 14,6080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,9300
VALOR:						R\$ 34,44

11.4. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,68000000	R\$ 2,2500	R\$ 17,2800
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,05600000	R\$ 76,5400	R\$ 80,8262
TOTAL Material:						R\$ 98,1062
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 23,8653	R\$ 17,1864
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,2570	R\$ 13,1472
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,3336
VALOR:						R\$ 128,44

29.095.849/0001-03
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

CARNEIRO CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/02/2025		MUNICÍPIO DE COREAÚ		
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		FONTE:		VERSÃO:		BOMBA D'ÁGUA	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		ORSE:		2024/09		112	
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE		SEINFRA:		028.1 COM DESONERAÇÃO		44,18%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ		SINAPI:		2024/11 COM DESONERAÇÃO		0,00%	
			Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	

12.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 47,7400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 109,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 157,3000
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 447,8500	R\$ 447,8500
TOTAL Serviço:						R\$ 447,8500
VALOR:						R\$ 605,15

12.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03504000	R\$ 77,6600	R\$ 2,7215
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,99680000	R\$ 0,6600	R\$ 9,2379
TOTAL Material:						R\$ 11,9594
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,8653	R\$ 5,9675
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,2570	R\$ 10,0430
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,0105
VALOR:						R\$ 27,97

12.3. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
308	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,68000000	R\$ 2,2500	R\$ 17,2800
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,05800000	R\$ 76,5400	R\$ 80,8262
TOTAL Material:						R\$ 98,1062
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8653	R\$ 14,3220
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2570	R\$ 10,9560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,2780
VALOR:						R\$ 123,38


12.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16224000	R\$ 6,1000	R\$ 0,9897
TOTAL Material:						R\$ 0,9897
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,8653	R\$ 4,7740



CARNEIRO CONSTRUÇÕES
MATERIAL E SERVIÇOS
CNPJ: 20.063.340/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA:	07/02/2025
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	ORSE:	2024/09
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	SEINFRA:	028-1 COM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SINAPI:	2024/11 COM DESONERACAO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



FL **635**

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,2570	R\$ 3,6520
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,4260
					VALOR:	R\$ 9,42

12.5. C4504 PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18329	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2.0mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,96000000	R\$ 103,6400	R\$ 99,4944
					TOTAL Material:	R\$ 99,4944
					VALOR:	R\$ 99,49

1 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,1100	R\$ 2,4307
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,2600	R\$ 0,1979
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 2,6286

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05452800	R\$ 77,6600	R\$ 4,2348
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00624000	R\$ 71,6700	R\$ 0,4472
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM) COR NATURAL	SEINFRA	UN	48,96000000	R\$ 0,6600	R\$ 32,3136
				TOTAL Material:		R\$ 36,9954

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 23,8653	R\$ 3,8073
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,2570	R\$ 2,9125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7198
VALOR:						R\$ 46,34

12 7 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 24,9100	R\$ 0,8968
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,8968

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03187200	R\$ 77,6600	R\$ 2,4752
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04224000	R\$ 93,3800	R\$ 3,9444
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,56000000	R\$ 0,6600	R\$ 6,9696
				TOTAL Material:		R\$ 13,3892

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8653	R\$ 9,5480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,2570	R\$ 20,0827
29.098.819-0001-05				TOTAL Mão de Obra		R\$ 29.630,63

29.098.819/0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

CARNEIRO CONSTRUÇÕES

 CARNEIRO CONSTRUÇÕES VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 20.993.349/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					 FL 636	
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			DATA:		07/02/2025
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			FONTE:		VERSÃO
	LOCAL:	SEDE - COREAU-CE			ORSE		2024/09
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	12,54%	
				SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	70,11%	
				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	

VALOR:	R\$ 43,52
--------	-----------

12.8. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,23840000	R\$ 3,43	R\$ 4,24
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	0,96000000	R\$ 166,40	R\$ 159,74
TOTAL Material:					R\$ 163,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 25,65	R\$ 14,03
316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,95	R\$ 5,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,47
VALOR:					R\$ 183,45

13.1. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,44000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,4752
I1800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 68,8300	R\$ 66,0768
TOTAL Material:					R\$ 66,5520

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 18,8785	R\$ 16,0480
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,1853	R\$ 19,7115
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,7595
VALOR:					R\$ 102,31

13.2. C2171 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,53760000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1774
I1810 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2")	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 71,2100	R\$ 68,3616
TOTAL Material:					R\$ 68,5390

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 18,8785	R\$ 11,5168
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,1853	R\$ 14,1459
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,6627
VALOR:					R\$ 94,20

13.3. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 13,2600	R\$ 12,7296

29.09.2024 14:00:11-13
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 25.093.819/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU												
	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025													
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERBA</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/03</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DI-SONERACAO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>				FONTE	VERBA	ORSE	2024/03	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	SINAPI	2024/11 COM DI-SONERACAO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERBA														
	ORSE	2024/03														
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO															
SINAPI	2024/11 COM DI-SONERACAO															
Composições Próprias	PRÓPRIA															
LOCAL	SEDE - COREAU-CE															
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU															

FL 637

TOTAL Material:	R\$ 12,7296
-----------------	-------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 18,8785	R\$ 18,5024
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 23,1853	R\$ 22,7262
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,2286
VALOR:						R\$ 53,96

13.4. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 60,88	R\$ 1,08
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 150,03	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,38

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00518400	R\$ 8,24	R\$ 0,04
00004491	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11366400	R\$ 5,60	R\$ 0,63
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	R\$ 17,29	R\$ 0,20
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,13516800	R\$ 1,96	R\$ 0,26
00008193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,42393600	R\$ 14,91	R\$ 6,32
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	126,54604800	R\$ 0,50	R\$ 63,27
TOTAL Material:						R\$ 70,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 25,78	R\$ 131,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 19,95	R\$ 79,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 211,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 903,18	R\$ 104,40
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 590,21	R\$ 8,73
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 710,11	R\$ 52,83
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 2.659,46	R\$ 119,14
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	SINAPI	M3	0,81000000	R\$ 5,90	R\$ 4,77

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	DATA: 07/02/2025	BID: 22,12%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE - COREAU-GE	ORSE	2024/08
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO
		Composições	PROPRIA
		Proratas	

EL 638

TOTAL Serviço:	R\$ 289,87
VALOR:	R\$ 574,15

13.5. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF_12/2020 (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,03150000	R\$ 60,88	R\$ 1,91
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHP	0,01550000	R\$ 150,03	R\$ 2,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,23

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM. COM TAMPA	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 161,94
TOTAL Material					R\$ 155,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R\$ 25,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03280000	R\$ 19,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,71

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	R\$ 225,05
TOTAL Serviço:					R\$ 4,32

VALOR:	R\$ 165,72
--------	------------

13.6. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 495,0900
TOTAL Material					R\$ 475,2864

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,2570
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7820

VALOR:	R\$ 488,07
--------	------------

13.7. C2498 TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,57600000	R\$ 0,3300
12122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 40,6700
TOTAL					R\$ 39,0432


ANTHONIA DE JESUS LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES



F 639

DATA: 07/02/2025	
PONTE	VERSAO
ORSE	2024/09
SEINFRA	028-1 COM DESONERACAO
SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO
Consultoria Especial	PRÓPRIA

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

[illegible]

DATA : 07/02/2025		BD : 2025	
FONTE	VERSÃO		
ORSE	2024/09	1,00%	70,01%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	0,04%	44,18%
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	0,04%	44,18%
Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

FL 64C

VALOR:	R\$ 229,08
--------	------------

VALOR:	R\$ 222,93
--------	------------

VALOR:	R\$ 1.090,15
--------	--------------

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/02/2025		BDI: 23,12%	
OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	ORSE	2024/08	112	70,14%
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	8,14%	44,18%
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	SINA/PI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	0,00%	44,18%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	10,00%

FL 641

14.3. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 220,4400	R\$ 211,6224
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 242,1800	R\$ 232,4928
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 20,9900	R\$ 20,1504
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,53760000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1774
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 8,7300	R\$ 16,7616
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 34,3200	R\$ 32,9472
TOTAL Material:					R\$ 514,1516

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,8785	R\$ 37,7600
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,1853	R\$ 46,3800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 84,1400
VALOR:					R\$ 598,29

14.4. C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,57600000	R\$ 7,0500	R\$ 4,0608
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01824000	R\$ 111,1100	R\$ 2,0266
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,43680000	R\$ 0,6600	R\$ 6,2283
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,08480000	R\$ 0,3300	R\$ 0,3580
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02496000	R\$ 93,3800	R\$ 2,3308
I1649 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1 50x0,58	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 250,0400	R\$ 240,0384
I1863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 194,5500	R\$ 186,7680
I131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 102,5700	R\$ 98,4672
I2264 VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 52,2200	R\$ 50,1312
TOTAL Material:					R\$ 590,4093

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,8785	R\$ 66,0800
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 23,1853	R\$ 81,1650
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 23,8653	R\$ 52,5140
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 18,2570	R\$ 40,1720
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 239,9310
VALOR:					R\$ 830,34

14.5. C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,09440000	R\$ 7,0500	R\$ 7,7155
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02880000	R\$ 111,1100	R\$ 3,2000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	15,72480000	R\$ 0,6600	R\$ 10,3784

29.098.849.0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ

DATA	07/02/2025	BDI	22,12%
FONTE	VERSÃO		
ORSE	2024/09		
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	21,4%	44,15%
SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO	21,4%	44,15%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

FL 642

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,16960000	R\$ 0,3300	R\$ 0,7160
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03840000	R\$ 93,3800	R\$ 3,5858
11648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2 00x0 58	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 555,0200	R\$ 532,8192
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 194,5500	R\$ 373,5360
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 102,5700	R\$ 196,9344
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 35,3100	R\$ 67,7952
					TOTAL Material	R\$ 1.196,6805

Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,8785	R\$ 75,5200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,1853	R\$ 92,7600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 23,8653	R\$ 59,6750
543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2570	R\$ 45,6500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 273,6050
VALOR:						R\$ 1.470,29

14.6. C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01440000	R\$ 111,1100	R\$ 1,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,13600000	R\$ 0,6600	R\$ 3,3898
16739	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 988,7000	R\$ 949,1560
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02880000	R\$ 93,3800	R\$ 2,6893
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	0,81600000	R\$ 22,1800	R\$ 18,0989
12089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,62400000	R\$ 10,5800	R\$ 6,6019
					TOTAL Material	R\$ 981,5319

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 23,8700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,2570	R\$ 20,9990
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8690
					VALOR:	R\$ 1.026,40

14.7. C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 28,2800	R\$ 27,1488
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,72000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,2376
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 124,5800	R\$ 119,5968
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 390,3000	R\$ 374,6880
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 29,6300	R\$ 28,4448
					TOTAL Material	R\$ 550,1160

Mão de Obra		20.698.239.000.01	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8785	R\$ 56,6400
		CARNEIRO CONSTRUÇÕES					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU
DATA	07/02/2025
ORSE	2024/09
SEINFRA	02B.1 COM DESONERACAO
SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO
Composições Próprias	PRÓPRIA
VERSÃO	2024/09
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 23,1853
TOTAL	R\$ 69,5700
TOTAL Mão de Obra	R\$ 128,2100
VALOR	R\$ 676,33

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,1853	R\$ 69,5700
TOTAL Mão de Obra						R\$ 128,2100
VALOR:						R\$ 676,33

14.8. I10861 Lavatório coletivo em aço Inox 304, dimensão:4000x440x200mm com duas válvulas americana (obra: Mercado Lagarto) (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10861 Lavatório coletivo em aço Inox 304, dimensão:4000x440x200mm com duas válvulas americana (obra: Mercado Lagarto)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5.557,66	R\$ 5.557,66
TOTAL Material					R\$ 5.557,66
VALOR:					R\$ 5.557,66

14.9. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00768000	R\$ 111,1100	R\$ 0,8533
I1230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	0,96000000	R\$ 501,0200	R\$ 480,9792
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,07200000	R\$ 0,6600	R\$ 2,0275
TOTAL Material:					R\$ 483,8600
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,8853	R\$ 28,6440
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 36,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,1640
VALOR:					R\$ 549,02

14.10. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 6,7100	R\$ 6,4416
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,33600000	R\$ 0,3300	R\$ 0,1109
TOTAL Material					R\$ 6,5525
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,1853	R\$ 5,7975
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7975
VALOR:					R\$ 12,35

14.11. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00048000	R\$ 111,1100	R\$ 0,0533
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,14400000	R\$ 0,6600	R\$ 0,0950
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	0,96000000	R\$ 147,8100	R\$ 141,8976
TOTAL Material:					R\$ 142,0459
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,1853	R\$ 5,7975
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7975
VALOR:					R\$ 147,8434

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 06.000.328/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			DATA: 07/02/2025
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			FONTE: ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias VERSÃO: 2024/09 2024/11 COM DESONERACAO PROPRIA
	LOCAL:	SEDE - COREAU-CE			
	CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU			

FL. 644

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 23,8700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,8653	R\$ 5,9675
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,2570	R\$ 6,3910
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36 2285
					VALOR:	R\$ 178,27

14.12. C2255 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00096000	R\$ 77,6600	R\$ 0,0746
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,43200000	R\$ 0,6600	R\$ 0,2851
11839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 27,3100	R\$ 26,2176
					TOTAL Material:	R\$ 26,5773
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 23,8700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 18,2600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 42,1300
					VALOR:	R\$ 68,71

14.13. C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00096000	R\$ 77,6600	R\$ 0,0746
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,43200000	R\$ 0,6600	R\$ 0,2851
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 27,8500	R\$ 26,7360
					TOTAL Material:	R\$ 27,0957
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 23,8653	R\$ 26,2570
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,2570	R\$ 20,0860
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,3430
					VALOR:	R\$ 73,44

14.14. 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 78,08	R\$ 74,95
					TOTAL Material:	R\$ 74,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	R\$ 25,02	R\$ 15,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	R\$ 19,95	R\$ 3,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,79
					VALOR:	R\$ 94,74

29.098.210.0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREF. MUNICIPAL DE COREAU VAREJO E SERVIÇOS CNPJ 23.092.343/0001-08	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA : 07/02/2025 BDI 22,12%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE: ORSE VERSÃO: 2024/03 SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias: PRÓPRIA		
	LOCAL:	SEDE - COREAU-CE			
	CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU			

FL 645

14.15. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 36,3600	R\$ 36,8256
TOTAL Material:					R\$ 36,8256

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8653	R\$ 11,9350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,9350

VALOR: R\$ 48,76

1 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 47,7700	R\$ 45,8592
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,26880000	R\$ 0,3300	R\$ 0,0887
TOTAL Material:					R\$ 45,9479

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,8785	R\$ 9,4400
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,1853	R\$ 11,5950
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,0350

VALOR: R\$ 66,98

15.1. 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01276799	R\$ 2,30	R\$ 0,02
09836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,01270399	R\$ 13,93	R\$ 14,10
TOTAL Material:					R\$ 14,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 20,52	R\$ 4,91
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 25,02	R\$ 5,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,90

VALOR: R\$ 25,02

15.2. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,92000000	R\$ 4,32	R\$ 8,29
00903520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 7,77	R\$ 7,46
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AC, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11040000	R\$ 27,36	R\$ 3,02

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025	EDI: 22.12%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	ORSE	2024/09
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



FL 646

TOTAL Material	R\$ 18,78
----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 20,52	R\$ 3,95
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 25,02	R\$ 4,81

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 8,76
---	----------

VALOR:	R\$ 27,52
--------	-----------

16.1. C2574 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1596 PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00028800	R\$ 46,3700	R\$ 0,0134
11872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00201600	R\$ 136,7100	R\$ 0,2756
12175 TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,72800000	R\$ 26,3100	R\$ 45,4637
TOTAL Material:					R\$ 45,7527

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 18,8785	R\$ 6,2304
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 23,1853	R\$ 7,6527
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,8831

VALOR:	R\$ 59,64
--------	-----------

16.2. C2575 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11596 PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00048000	R\$ 46,3700	R\$ 0,0223
11872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00384000	R\$ 136,7100	R\$ 0,5250
1176 TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,83200000	R\$ 45,2500	R\$ 73,8480
TOTAL Material:					R\$ 74,3953

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 18,8785	R\$ 6,7988
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 23,1853	R\$ 8,3484
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,1472

VALOR:	R\$ 89,51
--------	-----------

16.3. I06493 Válvula esférica fecho rápido de latão d=1" (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06493 Valvula esférica fecho rápido de latão d=1"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 69,16	R\$ 69,16
TOTAL Material:					R\$ 69,16

VALOR:	R\$ 69,16
--------	-----------

17.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023_PA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91834 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (1") para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF 03/2023_PA (M)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 29,098	R\$ 29,098

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CARNEIRO CONSTRUÇÕES VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 28.092.310/0001-11	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025 BPI: 22,12%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE: ORSE VERSÃO: 2024/09 SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias: PRÓPRIA		
	LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ			

FL 017

00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,05600000	R\$ 2,96	R\$ 3,12
TOTAL Material						R\$ 3,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 21,50	R\$ 1,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 26,10	R\$ 2,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 4,32

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
TOTAL Serviço:					R\$ 10,13
VALOR:					R\$ 17,57

17.2. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,05600000	R\$ 9,7100	R\$ 10,2538
TOTAL Material					R\$ 10,2538

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,8785	R\$ 11,3280
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8553	R\$ 14,3160
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,6440
VALOR:					R\$ 35,90

* C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 38,3900	R\$ 36,8544
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 37,7700	R\$ 36,2592
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 31,2200	R\$ 29,9712
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 127,1500	R\$ 122,0640
TOTAL Material					R\$ 225,1488

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8785	R\$ 56,6400
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,8553	R\$ 71,5800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 128,2200
VALOR:					R\$ 353,37

17.4. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 124,8900	R\$ 119,7024

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES



OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA	07/02/2025	BDI	22,12%
FONTE	GRSC	VERSÃO	2024/09
SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO		51,14%
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO		44,18%
Composições Próprias	PROPRIA		2,00%

FI 648

TOTAL Material	R\$ 119,724
----------------	-------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,8785	R\$ 11,3280
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8553	R\$ 14,3160
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,6440
VALOR:					R\$ 145,35

17.5. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 10,3000	R\$ 9,8880
TOTAL Material					R\$ 9,8880

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8785	R\$ 5,6646
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8553	R\$ 7,1580
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,8220
VALOR:					R\$ 22,71

17.6. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 55,8700	R\$ 53,6352
TOTAL Material					R\$ 53,6352

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 18,8785	R\$ 16,9920
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,8553	R\$ 21,4740
TOTAL Mão de Obra					R\$ 38,4660
VALOR:					R\$ 92,10


17.7. 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19366400	R\$ 2,99	R\$ 3,56
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00902400	R\$ 4,92	R\$ 0,04
TOTAL Material					R\$ 3,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,50	R\$ 0,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,10	R\$ 0,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,37
VALOR:					R\$ 4,97

29.098.819.0001-05
ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Engenheiro Civil
CREA-CE 51495



ESTADOS MUNICIPAIS DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAUA

BDI 24,12%

1,54% 70,11%

3,14% 44,18%

2,14% 44,18%

0,00% 70,00%

644

FL 049

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ANTONIA DE MARIA LOPEZ DE NOVAIS				
CARNEIRO CONTROLOUES				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/02/2025		BDI	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024/09
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,1%	112,5%
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	81,1%	112,5%
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	Corposições Próprias	PROPRIA	0,00%	10,00%

00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 1,63	R\$ 1,56
					TOTAL Material	R\$ 1,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,50	R\$ 6,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 26,10	R\$ 7,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 13,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 836,96	R\$ 0,75
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,75
					VALOR:	R\$ 18,15

17.12. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 4,20	R\$ 4,03
					TOTAL Material:	R\$ 4,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 21,50	R\$ 4,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 26,10	R\$ 5,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,56
					VALOR:	R\$ 14,59

17.13. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,22	R\$ 11,22
					TOTAL Serviço:	R\$ 30,24
					VALOR:	R\$ 30,24

17.14. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,12	R\$ 35,12
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,22	R\$ 11,22
					TOTAL Serviço:	R\$ 46,34

29.098.21.20001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



VAREJO E SERVIÇOS

CNPJ: 20.094.335/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

DATA: 07/02/2025

FONTE	VERSÃO
ORSE	2024/08
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

FL 651

VALOR: R\$ 46,34

17.15. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91968 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,20	R\$ 51,20
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,22	R\$ 11,22
TOTAL Serviço:					R\$ 62,42
VALOR:					R\$ 62,42

17.16. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 3,2300	R\$ 3,1008
I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 1,2100	R\$ 1,1616
I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 5,1900	R\$ 9,9648
TOTAL Material:					R\$ 14,2272
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,8785	R\$ 5,4752
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,8553	R\$ 6,9194
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3946
VALOR:					R\$ 26,62

17.17. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 9,9800	R\$ 9,5808
TOTAL Material:					R\$ 9,5808
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,8785	R\$ 5,4752
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,8553	R\$ 6,9194
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3946
VALOR:					R\$ 21,97

17.18. S13031 Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,73	R\$ 1,87
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,87	R\$ 1,94
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,81
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20.092.200.0001-05					
ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS					



CARNEIRO CONSTRUÇÕES
MAQUINARIA E SERVIÇOS
CNPJ: 07.092.310/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA:	07/02/2025	BOM: 27126	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2024/09
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54689 70,77%
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	MES:	44,18% 44,18%
		Composições Próprias:	PROPRIA		0,00% 0,00%

I39387S	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	ORSE	un	1.92000000	RS 7,11	RS 13,65
I0134S	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	ORSE	un	0.96000000	RS 41,77	RS 40,10
					TOTAL Material:	RS 53,75

Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0.50000000	RS 19,13	RS 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0.50000000	RS 13,65	RS 6,83
					TOTAL Mão de Obra:	RS 16,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07882	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	un	4.00000000	RS 5,47	RS 21,88
					TOTAL Serviço:	RS 21,88
					VALOR:	RS 95,84

17.19. S12102 Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0.50000000	RS 3,73	RS 1,87
S10548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0.50000000	RS 3,87	RS 1,94
					TOTAL Encargos Complementares:	RS 3,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I39386S	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	ORSE	un	0.96000000	RS 4,95	RS 4,75
I01342	Luminaria (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	ORSE	un	0.96000000	RS 17,19	RS 16,50
					TOTAL Material:	RS 21,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0.50000000	RS 19,13	RS 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0.50000000	RS 13,65	RS 6,83
					TOTAL Mão de Obra:	RS 16,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07882	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	un	2.00000000	RS 5,47	RS 10,94
					TOTAL Serviço:	RS 10,94
					VALOR:	RS 52,40

17.20. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2.88000000	RS 22,0300	RS 63,4464
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0.96000000	RS 61,2100	RS 58,7616
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0.96000000	RS 2,6300	RS 2,5248
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	0.96000000	RS 122,5300	RS 117,6288
					TOTAL Material:	RS 242,3616

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.50000000	RS 18,8785	RS 66,0800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.50000000	RS 23,8553	RS 35,7900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 PREF. MUNICIPAL DE COREAU	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	
	LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	
		DATA: 07/02/2025	BID: 22,12%
		FONTE:	VERSAO:
		ORSE	2024-09
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

FL 653

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 101,8700
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 344,23
--------	------------

17.21. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,52000000	R\$ 1,9600	R\$ 22,5792
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 1,7900	R\$ 1,7184
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 10,4100	R\$ 9,9936
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,4384
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09600000	R\$ 10,3000	R\$ 0,9888
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,88000000	R\$ 4,2500	R\$ 12,2400
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 2,6900	R\$ 2,5824
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,88000000	R\$ 0,7000	R\$ 2,0160
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 22,9900	R\$ 22,0704
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 1,1000	R\$ 2,1120
TOTAL Material					R\$ 78,7392

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8785	R\$ 56,6400
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,8553	R\$ 71,5800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2570	R\$ 45,6500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 173,8700

VALOR:	R\$ 252,61
--------	------------

18.1. C4921 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I398 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 34,1400	R\$ 32,7744
TOTAL Material					R\$ 32,7744

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	R\$ 18,8785	R\$ 3,8931
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	R\$ 23,8553	R\$ 4,9199
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,8130

VALOR:	R\$ 41,59
--------	-----------

18.2. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	3,84000000	R\$ 1,6800	R\$ 6,4512
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 1,7900	R\$ 1,7184
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,31680000	R\$ 10,4100	R\$ 3,2979
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,4384
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,88000000	R\$ 4,2500	R\$ 12,2400



VALERIO E SERVIÇOS
CNPJ: 28.080.349/0001-88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA

AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS

DESCRIÇÃO

AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS

LOCAL

SEDE - COREAÚ-GE

CLIENTE

PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ

DATA : 07/02/2025

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Prorrateias

VERSÃO

2024/09

028.1 COM DESONERACAO

2024/11 COM DESONERACAO

PRÓPRIA

PIE 23,12%

PIE 20,14%

PIE 14,14%

PIE 14,14%

PIE 0,00%

PIE 0,00%

11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 1,1000	R\$ 2,1120
					TOTAL Material	R\$ 28,2579
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8785	R\$ 56,6400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,8553	R\$ 71,5800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2570	R\$ 45,6500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 173,8700
					VALOR:	R\$ 202,13

18.3. C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material						
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	3,84000000	R\$ 1,3000	R\$ 4,9920
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 1,7900	R\$ 1,7184
10428	CAIXA PASSAG CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 10,4100	R\$ 9,9936
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,4384
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,88000000	R\$ 4,2500	R\$ 12,2400
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 2,6900	R\$ 2,5824
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 1,1000	R\$ 2,1120
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 15,8100	R\$ 15,1776
					TOTAL Material	R\$ 51,2544
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8785	R\$ 56,6400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,8553	R\$ 71,5800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2570	R\$ 45,6500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 173,8700
					VALOR:	R\$ 225,12

19.1. 97599 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material						
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 14,59	R\$ 14,00
					TOTAL Material	R\$ 14,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	R\$ 21,50	R\$ 1,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R\$ 26,10	R\$ 4,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,78
					VALOR:	R\$ 19,78

19.2. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material						
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 790,5000	R\$ 749,3088
					VALOR:	R\$ 749,3088

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
 LEONARDO CARNEIRO VALÉRIO E MOURA CNPJ: 29.083.349/0001-05	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
	LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
		DATA: 07/02/2025 FONTE: ORSE, SEINFRA, SINAPI VERSÃO: 2024/09 028.1 COM DESONERACÃO 2024/11 COM DESONERACÃO PROPRIA

FL 653

11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	1,92000000	R\$ 0,8400	R\$ 1,6128
					TOTAL Material:	R\$ 750 9216
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,8785	R\$ 7,5520
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,1853	R\$ 9,2760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,8280
					VALOR:	R\$ 767,75

19.3. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,02880000	R\$ 11,3500	R\$ 0,3269
					TOTAL Material:	R\$ 0,3269
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,8785	R\$ 15,1040
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,8653	R\$ 35,8050
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,9090
					VALOR:	R\$ 51,24

19.4. 00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA SAÍDA PARA DIREITA/ESQUERDA (26X 13) CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,22	R\$ 18,22
					TOTAL Material:	R\$ 18,22
					VALOR:	R\$ 18,22

19.5. 00037558 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA (40X 15) CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,97	R\$ 33,97
					TOTAL Material:	R\$ 33,97
					VALOR:	R\$ 33,97

19.6. 00037556 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE EXTINTOR (20 X 20) CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,07	R\$ 21,07
					TOTAL Material:	R\$ 21,07

29.098.819/0001-05

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro da Silva
ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CARNEIRO CONSTRUÇÕES VALORES E SERVIÇOS CNPJ 29.098.819/0001-05	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025 BOL: 24/25		
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE: ORSE VERSÃO: 2024/09 HORA: 11:24:41 PREÇO UNITÁRIO: 70,18% TOTAL: 44,18%		
	LOCAL	SEDE - COREAU-CE	SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO PROPRIA: 0,00% TOTAL: 10,00%		
	CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU			

FL 656

VALOR:	R\$ 21,07
--------	-----------

20.1. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,18240000	R\$ 6,6300	R\$ 1,2093
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,29760000	R\$ 4,1500	R\$ 1,2350
TOTAL Material					R\$ 2,4443

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,8785	R\$ 3,7760
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,9370

VALOR:	R\$ 13,38
--------	-----------

20.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11520000	R\$ 11,2200	R\$ 1,2925
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24000000	R\$ 0,8500	R\$ 0,1580
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16320000	R\$ 16,9300	R\$ 2,7630
TOTAL Material					R\$ 4,2115

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,8785	R\$ 6,6066
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8653	R\$ 9,5480
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,1546

VALOR:	R\$ 20,37
--------	-----------

20.3. C1905 PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,44000000	R\$ 0,6500	R\$ 0,9360
I1510 MASSA A BASE DE EPOXI	SEINFRA	KG	0,76800000	R\$ 2,6700	R\$ 2,0506
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 59,0300	R\$ 28,3344
I2094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	L	0,28800000	R\$ 49,7900	R\$ 14,3395
TOTAL Material					R\$ 45,6605

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 18,8785	R\$ 35,8720
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 23,8653	R\$ 45,3530
TOTAL Mão de Obra					R\$ 81,2250

Leonardo Carneiro da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 51485

VALOR:	R\$ 126,89
--------	------------

20.4. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



CARNEIRO CONSTRUÇÕES

VARIEDADE E SERVIÇOS

CNPJ: 29.093.349/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS

DESCRIÇÃO:

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS

LOCAL:

SEDE - COREAU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

DATA: 07/02/2025

ORSE

2024/09

SEINFRA


028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2024/11 COM DESONERAÇÃO

COMPANHIA

PRÓPRIA



FL 657

00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,07699199	R\$ 1,09	R\$ 0,08
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,28534400	R\$ 3,22	R\$ 4,13
					TOTAL Material:	R\$ 4,21


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 27,29	R\$ 20,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 19,95	R\$ 4,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,17
					VALOR:	R\$ 29,38

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,38400000	R\$ 0,6500	R\$ 0,2496
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,67200000	R\$ 1,9700	R\$ 1,3238
					TOTAL Material	R\$ 1,5734
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,8785	R\$ 3,7760
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,9370
					VALOR:	R\$ 12,51

20.6. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,46080000	R\$ 20,3300	R\$ 9,3681
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,96000000	R\$ 0,6500	R\$ 0,6240
					TOTAL Material	R\$ 9,9921
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 18,8785	R\$ 3,3984
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,8653	R\$ 4,7740
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 8,1724
					VALOR:	R\$ 18,16

21.1. C0384 BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10453	CALÇO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	5,76000000	R\$ 1,9600	R\$ 11,2896
11582	PARAFUSO N 12X25MM	SEINFRA	UN	11,52000000	R\$ 0,7200	R\$ 8,2944
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,68000000	R\$ 3,7400	R\$ 6,2832
11912	TABUA DE 1"X12" DE 1A	SEINFRA	M2	0,48000000	R\$ 82,9900	R\$ 39,8352
					TOTAL Material	R\$ 65,7024
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 CARNEIRO CONSTRUÇÕES VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 29.083.942/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS		DATA: 07/02/2025	
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE		ORSE	2024/09
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ		SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	2024/11 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	2024/11 COM DESONERAÇÃO
			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%



FL 658

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,8785	R\$ 22,6560
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,8653	R\$ 28,6440
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,3000
					VALOR:	R\$ 117,00

21.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,2570	R\$ 12,7820
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,7820
					VALOR:	R\$ 12,78

29.083.942/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
R. 1 Du Rm Osvaldo Honório Lima
369 - Centro - Roraima - Ceará
CEP: 62.260-000

Leonardo Carneiro da Silveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51495



DATA 07/02/2025			
FONTE	VERSÃO	IDEIA	MEIO
ORSE	2024/09	12,54%	7,14%
SEINFRA	028.1 COM DESONERÇÃO	81,4%	44,18%
SINAPI	2024/11 COM DESONERÇÃO	8,14%	4,09%
Carregadores Papelão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	110,20000000	R\$ 28,73	R\$ 3.166,05
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	19,68000000	R\$ 96,51	R\$ 1.899,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5.065,37
					VALOR:	R\$ 5.065,37

29.098.279.0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
R. 9 Bomfim 66 Alameda Monforte Lopes
399 Centro Relatado Ceará
CEP. 62.289-006

Leonardo Carneiro Da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 31495



CARNEIRO CONSTRUÇÕES
NASCIMENTO E SERVIÇOS
CNPJ: 08.650.398/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

DATA: 07/02/2025

FONTE	VERSÃO
QRSE	2024/09
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

FL 660

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,58

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,36	R\$ 13,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,36

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:						R\$ 0,17
VALOR:						R\$ 21,11

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,44

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,36	R\$ 13,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,36

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22
VALOR:						R\$ 21,02

29.098.819/0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro Da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 31493



VAREJO E SERVIÇOS

CNPJ: 15.091.348/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ

DATA	07/02/2025
FONTE	VERBA
ORSE	2024/09
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições	PROPRIA
Provisas	

FL 661

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,16736000	R\$ 77,6600	R\$ 90,6572
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	350,40000000	R\$ 0,6600	R\$ 231,2640
TOTAL Material					R\$ 321,9212

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 182,6000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 182,6000
VALOR:					R\$ 504,52

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,16736000	R\$ 77,6600	R\$ 90,6572
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	280,32000000	R\$ 0,6800	R\$ 185,0112
TOTAL Material					R\$ 275,6684

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 182,6000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 182,6000
VALOR:					R\$ 458,27

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,37	R\$ 1,27
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 2,16	R\$ 2,26
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 3,53

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,11360000	R\$ 102,21	R\$ 113,82
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	167,13600000	R\$ 1,99	R\$ 332,60
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	188,02560000	R\$ 1,21	R\$ 227,51
TOTAL Material					R\$ 673,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 18,57	R\$ 83,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 83,56
VALOR:					R\$ 761,02

29.098.249/0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
VAREJO E SERVIÇOS
CNPJ: 20.093.249/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	DATA	07/02/2025
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	FONTE	VERSAO
LOCAL	SEDE - COREAU-CE	ORSE	2024/09
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,37	R\$ 1,06	
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 2,16	R\$ 1,87	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,93	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
09000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	18,66240000	R\$ 8,58	R\$ 160,12	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,03680000	R\$ 102,21	R\$ 105,97	
00001370 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	466,56000000	R\$ 1,21	R\$ 564,53	
TOTAL Material:					R\$ 830,62	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 18,57	R\$ 69,63	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 69,63	
VALOR:					R\$ 903,18	

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02720000	R\$ 102,21	R\$ 104,99	
00001370 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	463,64160000	R\$ 1,21	R\$ 561,00	
TOTAL Material:					R\$ 665,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 19,95	R\$ 170,97	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 170,97	
VALOR:					R\$ 836,96	

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,37	R\$ 1,31	
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 2,16	R\$ 2,33	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,64	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02720000	R\$ 102,21	R\$ 104,99	
00001370 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	463,64160000	R\$ 1,21	R\$ 561,00	
TOTAL Material:					R\$ 665,99	

 EMPRESA CONSTRUTORA VAREJO E SERVIÇOS CNPJ 25.092.49/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			DATA: 07/02/2025										
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/09	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO													
	ORSE	2024/09													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO														
Composições Próprias	PRÓPRIA														
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE			 70,11% 44,18% 81% 0,00%											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ			FL 663											

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,97920000	R\$ 103,54	R\$ 101,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	329,77919999	R\$ 1,21	R\$ 399,03
					TOTAL Material:	R\$ 500,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 18,57	R\$ 86,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 86,16
					VALOR:	R\$ 590,21

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	R\$ 2,16	R\$ 7,19
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	0,06048000	R\$ 9,50	R\$ 0,57
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,21920000	R\$ 102,21	R\$ 124,61
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	270,26879999	R\$ 1,21	R\$ 327,02
					TOTAL Material:	R\$ 452,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33000000	R\$ 18,57	R\$ 80,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 80,40
					VALOR:	R\$ 540,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,58


29.092.49/0001-05

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	DATA	07/02/2025	BOL	20,12%
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	FONTE	ORSE	VERSÃO	2024/09
LOCAL	SEDE - COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO		44,18%
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO		44,18%
		Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%



FL 664

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,77	R\$ 17,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 25,58
--------	-----------

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 25,04	R\$ 0,60
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,70335999	R\$ 0,20	R\$ 0,54
TOTAL Material					R\$ 1,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 21,11	R\$ 0,36
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 25,58	R\$ 2,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,05

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 11,96	R\$ 11,96
TOTAL Serviço:					R\$ 11,96


VALOR:	R\$ 16,15
--------	-----------

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043480 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,36	R\$ 13,36
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
29.096.279.0001.05	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS				
	CARNEIRO CONSTRUÇÕES				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU VALERIO E SERVIÇOS CNPJ: 28.093.349/0001-03	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS		DATA: 07/02/2025										
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS		<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024-09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	2024-09	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	Composições Própria	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
	ORSE	2024-09												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO													
Composições Própria	PRÓPRIA													
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE													
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU													

FL 665

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,57
					VALOR:	R\$ 21,50


88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
13461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,36	R\$ 13,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,27
					VALOR:	R\$ 20,52

8. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 0,37


88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
					29.098.349/0001-03	
					ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	
					CARNEIRO CONSTRUÇÕES	
					Leonardo Carneiro da Silva	
					ENGENHEIRO CIVIL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA:	07/02/2025
VERSAO:	2024/03
ORSE:	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias:	PRÓPRIA



88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
TOTAL Serviço:						R\$ 2,16
VALOR:						R\$ 2,16

6. 3 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.800,00	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,30
VALOR:						R\$ 0,30

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.800,00	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07

8. 3 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)


Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 4.800,00	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,33
VALOR:						R\$ 0,33

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWh	1,25000000	R\$ 1,17	R\$ 1,46
TOTAL Especiais:						R\$ 1,46
VALOR:						R\$ 1,46

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

25/05/2025	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	CARREIRO CONSTRUÇÕES
------------	----------------------------------	----------------------

 VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 25.993.349/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				DATA 07/02/2025 BR: 22.11/2025 		
	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		FONTE			VERSAO
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		ORSE			2024/09
	LOCAL	SEDE - COREAU-CE		SEINFRA			026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA		

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço						R\$ 1,52
VALOR:						R\$ 1,52

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,92	R\$ 2,92
TOTAL Serviço						R\$ 5,80
VALOR:						R\$ 5,80

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 19.525,42	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,24
VALOR:						R\$ 1,24

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 19.525,42	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 0,28

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 19.525,42	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 0,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA:	07/02/2025
FONTE:	ORSE
VERSÃO:	2024/09
SEINFRA:	328.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias:	PROPRIA

FL 668

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 19.525,42	R\$ 1,36
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,96
VALOR:						R\$ 1,36

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R\$ 1,17	R\$ 2,92
TOTAL Especiais:						R\$ 2,92
VALOR:						R\$ 2,92

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0200	R\$ 21,0200
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 24,9069
VALOR:						R\$ 24,91

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,12	R\$ 24,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,12
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,11	R\$ 29,11
91398	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,54	R\$ 4,54
91397	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,25	R\$ 11,25
TOTAL Serviço:						R\$ 44,90
VALOR:						R\$ 69,02

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 CARNEIRO CONSTRUÇÕES RUA JOÃO DE DEUS, 100 - JARDIM SANTA TERESA CAMPINA DO PRAIEIRO - PB	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025																						
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/01</td> <td>1,254%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SENFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERACAO</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>			FONTE	VERSÃO			ORSE	2024/01	1,254%	70,11%	SENFRA	028.1 COM DESONERACAO	0,00%	0,00%	SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO	0,00%	0,00%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO																							
ORSE	2024/01	1,254%	70,11%																						
SENFRA	028.1 COM DESONERACAO	0,00%	0,00%																						
SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO	0,00%	0,00%																						
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE																								
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ																								

FL 669

88282	MOTORISTA DE COMPLEMENTARES	CAMINHÃO	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,12	R\$ 24,12
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 24,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,11	R\$ 29,11
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,54	R\$ 4,54
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,25	R\$ 11,25
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 51,62	R\$ 51,62
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 215,80	R\$ 215,80
TOTAL Serviço:						R\$ 312,32
VALOR:						R\$ 336,44

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 710.806,66	R\$ 24,38
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 85.950,00	R\$ 4,73
TOTAL Equipamento:						R\$ 29,11
VALOR:						R\$ 29,11

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 710.806,66	R\$ 4,05
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 85.950,00	R\$ 0,49
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,54

29.098.419/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro da Silveira

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 07/02/2025	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	ORSE	2024/09
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição Propria	PROPRIA

FL 630

VALOR:	R\$ 4,54
--------	----------

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 710.806,66	R\$ 10,02
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 85.950,00	R\$ 1,23
TOTAL Equipamento:						R\$ 11,25

VALOR:	R\$ 11,25
--------	-----------

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 710.806,66	R\$ 45,70
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 85.950,00	R\$ 5,92
TOTAL Equipamento:						R\$ 51,62

VALOR:	R\$ 51,62
--------	-----------

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	30,87359999	R\$ 6,99	R\$ 215,80
TOTAL Material:						R\$ 215,80

VALOR:	R\$ 215,80
--------	------------

88261 CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44


29.098.219/0001-05
ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES



FL 671

DATA : 07/02/2025		PAG. 22	
FONTE	VERSÃO	PREÇO	MES
ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	111,44%	44,18%
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	110,44%	24,18%
Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

General	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ANTONIO DE MATTOS LOPES DE MORAIS					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS
LOCAL	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA: 07/02/2025	
FONTE	VERSAO
ORSE	2024/09
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO
Composições Próprias	PRÓPRIA

FI 672

12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0200	R\$ 21,0200
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,6800	R\$ 4,6800
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
					TOTAL Geral:	R\$ 48 2646
					VALOR:	R\$ 48,26

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,32	R\$ 27,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 27,32
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACAO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
					TOTAL Serviço	R\$ 1,10
					VALOR:	R\$ 28,42

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,32	R\$ 27,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 27,32
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACAO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENCAO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,85	R\$ 6,85
					TOTAL Serviço	R\$ 9,04
					VALOR:	R\$ 36,36

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2109822000100					

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ BANDEIRA E SERVIÇOS CNPJ: 07.000.000/0001-03	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		DATA: 07/02/2025																				
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> <td>R\$ 112,54</td> <td>R\$ 0,11</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028-1 COM DESONERACAO</td> <td>R\$ 81,14</td> <td>R\$ 0,08</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERACAO</td> <td>R\$ 81,73</td> <td>R\$ 0,18</td> </tr> <tr> <td>Composições Proprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	ORSE	2024/09	R\$ 112,54	R\$ 0,11	SEINFRA	028-1 COM DESONERACAO	R\$ 81,14	R\$ 0,08	SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO	R\$ 81,73	R\$ 0,18	Composições Proprias	PROPRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FONTE	VERSÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																				
	ORSE	2024/09	R\$ 112,54	R\$ 0,11																				
SEINFRA	028-1 COM DESONERACAO	R\$ 81,14	R\$ 0,08																					
SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO	R\$ 81,73	R\$ 0,18																					
Composições Proprias	PROPRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00																					
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE																							
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ																							

FL 673

00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 16.356,52	R\$ 0,87
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,87
					VALOR:	R\$ 0,87

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 16.356,52	R\$ 0,23
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,23
					VALOR:	R\$ 0,23

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 16.356,52	R\$ 1,09
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1,09
					VALOR:	R\$ 1,09

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,98880000	R\$ 6,93	R\$ 6,85
					TOTAL Material:	R\$ 6,85
					VALOR:	R\$ 6,85

1 4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 0,53	R\$ 0,09
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R\$ 1,46	R\$ 0,28
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 0,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,05888000	R\$ 1.432,47	R\$ 1.516,81
					TOTAL Material:	R\$ 1.516,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 25,44	R\$ 4,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R\$ 25,78	R\$ 28,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 19,95	R\$ 23,78

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU VALERIO E REVISOR CNPJ: 23.153.549/0001-65	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		DATA 07/02/2025																				
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REVISÃO</th> <th>REVISÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/03</td> <td>112,54%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> <td>8,14%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/H1 COM DESONERACAO</td> <td>101,42%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REVISÃO	REVISÃO	ORSE	2024/03	112,54%	0,00%	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	8,14%	0,00%	SINAPI	2024/H1 COM DESONERACAO	101,42%	0,00%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	REVISÃO	REVISÃO																				
	ORSE	2024/03	112,54%	0,00%																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	8,14%	0,00%																					
SINAPI	2024/H1 COM DESONERACAO	101,42%	0,00%																					
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL	SEDE - COREAU-CE																							
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU																							

FL 674

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 57,35
VALOR:	R\$ 1.574,53

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,52	R\$ 0,94
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 5,80	R\$ 3,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,75

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,73046400	R\$ 102,21	R\$ 74,66
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	312,15254400	R\$ 1,21	R\$ 377,70
00004721 PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56755200	R\$ 332,77	R\$ 188,86
TOTAL Material:					R\$ 641,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 18,57	R\$ 23,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 19,95	R\$ 40,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 64,14
VALOR:					R\$ 710,11

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 1,52	R\$ 0,91
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 5,80	R\$ 3,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,68342399	R\$ 102,21	R\$ 69,85
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	375,51964799	R\$ 1,21	R\$ 454,37
00004721 PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56899199	R\$ 332,77	R\$ 189,34
TOTAL Material:					R\$ 713,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 18,57	R\$ 23,02

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU VIAJES E SERVIÇOS CNPJ 23.098.249/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		DATA : 07/02/2025	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	SEDE - COREAU-CE	ORSE	2024/09	12,54% 70,1%
	CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	12,54% 4,1%
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	12,54% 42,16%
			Composições Práticas	PROPRIA	0,00% 0,00%

FL 675

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 19,95	R\$ 39,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 62,18
					VALOR:	R\$ 780,35

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 24,9100	R\$ 17,7857
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 17,7857
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86121600	R\$ 77,6600	R\$ 66,8820
805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	270,72000000	R\$ 0,6600	R\$ 178,6752
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,80256000	R\$ 93,3800	R\$ 74,9431
					TOTAL Material:	R\$ 320,5003
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,2570	R\$ 109,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 109,5600
					VALOR:	R\$ 447,85


92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM. OU 5,0 MM. OU 6,0 MM. OU 7,0 MM. VERGALHAO	SINAPI	KG	1,02720000	R\$ 9,02	R\$ 9,26
					TOTAL Material:	R\$ 9,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 21,11	R\$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 25,58	R\$ 2,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,70
					VALOR:	R\$ 11,96

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 13,36	R\$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,17
					VALOR:	R\$ 0,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 13,36	R\$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,22

23.098.249/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
 PREF. MUNICIPAL DE COREAU VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 20.061.349/0001-05	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025 FONTE: ORSE VERSÃO: 2024/09 SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2024/11 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias: PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	
	LOCAL	SEDE - COREAU-CE	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	



FL 676

VALOR:	R\$ 0,22
--------	----------

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 17,77	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 0,23

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 13,36	R\$ 0,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,57
VALOR:					R\$ 0,57

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 13,36	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27
VALOR:					R\$ 0,27

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,73	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 0,28

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 17,77	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 0,23

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 17,77	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,76
VALOR:					R\$ 0,76

29.098.210/0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
 PREF. MUNICIPAL DE COREAU VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 29.093.240/0001-05	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	DATA: 07/02/2025
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	FONTE: ORSE SEINFRA SINAPI Composições Priorias
	LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	VERSÃO: 2024/05 028.1 COM DESONERACAO 2024/11 COM DESONERACAO PROPRIEDADE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	12.54% 81,14% 81,14% 0,00%

FL 677

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 17,77	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,36
VALOR:						R\$ 0,36

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,77	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,30
VALOR:						R\$ 0,30

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 17,63	R\$ 0,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,10
VALOR:						R\$ 0,10

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 12,07	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,11
VALOR:						R\$ 0,11

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,91	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,66	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						R\$ 0,27

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,66	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						R\$ 0,27

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	DATA	07/02/2025
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	VERSAO	2024/09
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE	SINAPI	028.1 COM DESONERACAO
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

FL 678

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 17,77	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 0,43

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,77	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 0,30

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 12,20	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,77	R\$ 17,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
TOTAL Serviço:					R\$ 0,76
VALOR:					R\$ 26,10

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 20.093.840/0001-00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA: 07/02/2025

FONTE

VERSÃO

ORSE

2024/03

SEINFRA

328.1 COM DESONERATÇÃO

SINAPI

2024/11 COM DESONERATÇÃO

Composições

PRCPRIA

Prorrias

FL 679

00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,89

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:					R\$ 0,36
VALOR:					R\$ 25,02

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 4,52
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02016000	R\$ 3,72
TOTAL Material:					R\$ 4,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 25,02
9316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 19,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,76
VALOR:					R\$ 9,16


S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,69
111241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 163,00
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 63,60
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,22
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,25
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 34,00

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS	DATA	07/02/2025
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS	FONTE	VERBA
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE	ORSE	2024/08
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PRÓPRIA

FL 680

110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0.00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0.00150000	R\$ 189,58	R\$ 0,28
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0.00230000	R\$ 11,92	R\$ 0,03
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0.00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,01
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0.00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0.00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0.10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0.00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
102378	Vale transporte	ORSE	un	0.06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 3,74
					VALOR:	R\$ 3,73

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0.10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0.00080000	R\$ 63,60	R\$ 0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0.00020000	R\$ 17,22	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0.00060000	R\$ 13,25	R\$ 0,01
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0.00020000	R\$ 163,00	R\$ 0,03
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0.00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,86
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0.00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0.00150000	R\$ 189,58	R\$ 0,28
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0.00230000	R\$ 11,92	R\$ 0,03
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0.00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0.00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,01
110788	Pã quadrada	ORSE	un	0.00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0.00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0.00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0.10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0.00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0.00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
102378	Vale transporte	ORSE	un	0.09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 3,88
					VALOR:	R\$ 3,87

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.03000000	R\$ 27,45	R\$ 0,82

20.098.810.0001-65

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

CARNEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro Da Silveira


PLANEJADOR CHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
VAREJO E SERVIÇOS
CNPJ 23.099.340/0001-05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	DATA: 07/02/2024	BDI: 2,54%
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMIARIAS	VERSÃO: 2024/09	7,00%
LOCAL	SEDE - COREAU-CE	ORSE	028-1 COM DESONERACAO
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SINAPI	2024/11 COM DESONERACAO
		Compost, Des Proctas	PROPRIA



FL 081

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 29,11	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,02	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,25760000	R\$ 5,60	R\$ 7,04
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02208000	R\$ 16,97	R\$ 0,37
TOTAL Material:					R\$ 7,41	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 21,02	R\$ 0,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 25,44	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,75	
VALOR:					R\$ 11,18	

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,71427200	R\$ 2,26	R\$ 3,87
TOTAL Material					R\$ 3,87	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 20,52	R\$ 0,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 25,02	R\$ 5,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,26	
VALOR:					R\$ 10,13	

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 8,33	R\$ 7,99
TOTAL Material					R\$ 7,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 21,50	R\$ 4,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 26,10	R\$ 6,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,03	
VALOR:					R\$ 19,02	

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,92000000	R\$ 8,33	R\$ 15,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA:	07/02/2025
VERSÃO:	2024/09
ORSE:	028-1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	PROPRIA
Composições Proprias:	

FL 682

TOTAL Material:	R\$ 15,99
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 21,50	R\$ 8,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 26,10	R\$ 10,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 19,13

VALOR:	R\$ 35,12
--------	-----------

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,88000000	R\$ 8,33	R\$ 23,99
TOTAL Material					R\$ 23,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,50	R\$ 12,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 26,10	R\$ 14,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 27,21

VALOR:	R\$ 51,20
--------	-----------

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	SINAPI	UN	0,36000000	R\$ 92,51	R\$ 88,80
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	1,92000000	R\$ 15,68	R\$ 30,10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02918399	R\$ 137,89	R\$ 4,02
TOTAL Material					R\$ 122,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 25,02	R\$ 9,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 19,95	R\$ 3,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 13,44

VALOR:	R\$ 136,36
--------	------------

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0190	R\$ 21,0200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,0200

VALOR:	R\$ 21,02
--------	-----------

29.092.190001-05

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ANTONIA DE MARIA LOPES DE NORAIS
CARVEIRO CONSTRUÇÕES

Leonardo Carneiro da Silveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 51495



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA	07/02/2025
FONTE	VERSÃO
ORÇ	2024/08
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições	PROPRIA

FL 683

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,77	R\$ 17,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 0,30

VALOR:	R\$ 25,65
--------	-----------

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,00800000	R\$ 4,6400	R\$ 4,6771
TOTAL Material						R\$ 4,6771
VALOR:						R\$ 4,68

622 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 6,39
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,63	R\$ 17,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE
CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ

DATA : 07/02/2025

FONTE:	VERSÃO
ORSE	2024/09
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

FL 684

95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,10
					VALOR:	R\$ 24,12

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0190	R\$ 21,0200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,0200
					VALOR:	R\$ 21,02

86... 7 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,07	R\$ 12,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,07

Serviço:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,11
					VALOR:	R\$ 18,57

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA	07/02/2025
FONTE	VERSAO
ORBE	2924/09
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
SINAPI	2024/H1 COM DESONERACAO
Compreendidos Proprios	PROPRIA

FL 685

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,39

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,91
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,91

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29
TOTAL Serviço					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 28,59

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 6,39

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,66
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27
TOTAL Serviço					R\$ 0,27
VALOR:					R\$ 27,32


88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA.	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA	07/02/2025
DESCRIÇÃO.	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE	ORSE
LOCAL.	SEDE - COREAU-CE	VERSÃO	2024/09
CLIENTE.	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Compost: See	PROPRIA
		Prorrias	



FL 686

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares.						R\$ 7,58

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,77
TOTAL Mão de Obra					R\$ 17,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43
TOTAL Serviço:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 25,78

9.35 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

Equipamento-Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R\$ 27,45
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R\$ 29,11
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	R\$ 0,53
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	R\$ 1,46
TOTAL Equipamento-Custo Horário.					R\$ 34,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,25875199	R\$ 58,50
002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05443200	R\$ 8,24
00920247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,25142400	R\$ 18,79
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,29792000	R\$ 1,96
TOTAL Material.					R\$ 87,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R\$ 21,02
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R\$ 24,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R\$ 25,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R\$ 19,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1.134,16

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R\$ 16,15
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 780,35

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU MANEJO E SERVIÇOS CNPJ: 20.093.345/0001-05	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			DATA:	07/02/2025
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE - COREAU-CE			ORSE	2024/09
	CLIENTE:	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	
				Composição	PRÓPRIA	
				Prótipo		

TOTAL Serviço:	R\$ 1.403,75
VALOR:	R\$ 2.659,46

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 9,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,77	R\$ 17,77
TOTAL Mão de Obra						R\$ 17,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço						R\$ 0,30

VALOR:	R\$ 27,29
--------	-----------

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,31267200	R\$ 33,27	R\$ 10,40
TOTAL Material						R\$ 10,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 27,29	R\$ 12,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 12,35

VALOR:	R\$ 22,75
--------	-----------

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 28,42	R\$ 0,10
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R\$ 36,36	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU VAREJO E SERVIÇOS CNPJ: 20.063.346/0001-00	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	
	LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	
		DATA:	07/02/2025
		FONTE:	ORSE
		SEINFRA	028-1 COM DESONERACAO
		SINAPI	2024/1 COM DESONERACAO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 25,78	R\$ 2,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 19,95	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,67	
VALOR:					R\$ 5,90	

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	R\$ 28,42	R\$ 1,89
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	R\$ 36,36	R\$ 2,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,50	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,05800000	R\$ 102,21	R\$ 107,93
				TOTAL Material:		R\$ 107,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	R\$ 25,78	R\$ 52,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	R\$ 19,95	R\$ 60,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 112,62
				VALOR:		R\$ 225,05

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 28,59	R\$ 28,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 28,59

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN 6 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN 6 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4 37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,75	R\$ 6,75
TOTAL Serviço:					R\$ 32,29	
VALOR:					R\$ 60,88	

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	23098	UNITE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS						

 PREF. MUNICIPAL DE COREAU MANEJO E SERVIÇOS CNPJ: 20.063.348/0001-03	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU. DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		DATA: 07/02/2025																
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU. DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS		<table border="1"> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> <td>NORA</td> <td>112,54%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERACAO</td> <td>81,14%</td> <td>14,78%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DI-SONERACAO</td> <td>81,14%</td> <td>14,78%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	ORSE	2024/09	NORA	112,54%	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	81,14%	14,78%	SINAPI	2024/11 COM DI-SONERACAO	81,14%	14,78%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	ORSE	2024/09	NORA	112,54%																
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	81,14%	14,78%																	
SINAPI	2024/11 COM DI-SONERACAO	81,14%	14,78%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL	SEDE - COREAU-CE																			
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU																			

88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,59	R\$ 28,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 28,59

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,75	R\$ 6,75
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,92	R\$ 31,92
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 57,23	R\$ 57,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 121,44
					VALOR:	R\$ 150,03

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005800	R\$ 456.097,53	R\$ 25,54
					TOTAL Equipamento:	R\$ 25,54
					VALOR:	R\$ 25,54

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 456.097,53	R\$ 6,75
					TOTAL Equipamento:	R\$ 6,75
					VALOR:	R\$ 6,75

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

29.098.279/0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

CARNEIRO COSTA SRT DOES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	
OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS	DATA	07/02/2025
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS	FONTE	ORSE
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE	VERSÃO	2024/03
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA
		Proprias	

FL 690

00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 456.097,53	R\$ 31,92
					TOTAL Equipamento	R\$ 31,92
					VALOR:	R\$ 31,92

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,18879999	R\$ 6,99	R\$ 57,23
					TOTAL Materiais	R\$ 57,23
					VALOR:	R\$ 57,23

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,32	R\$ 27,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,32
Serviço						
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,13
					VALOR:	R\$ 27,45

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,32	R\$ 27,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,32
Serviço						
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,59	R\$ 1,59
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,78

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL	SEDE - COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU

DATA : 07/02/2025	BOL 22025
FONTE	VERSÃO
ORSE	2024/09
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Correspondência Prorata	PRÓPRIA

FL 691

VALOR: R\$ 29,11

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.593,50	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 0,11

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.593,50	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,02
VALOR:					R\$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.593,50	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,07
VALOR:					R\$ 0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA RAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 1,17	R\$ 1,59
TOTAL Especiais:					R\$ 1,59
VALOR:					R\$ 1,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS



RES MUNICIPAL DE COREAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

692

DATA : 07/02/2025			
FONTE	VERSÃO	IMP	IMP%
GRSE	2024/09	72,54	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	2,44	44,18%
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	0,00	0,00%
Compras/Des Públicas	PRÓPRIA	0,00	0,00%

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
	24096	FORTE			
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 07/02/2025	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	VERSÃO:	2024/09
LOCAL:	SEDE - COREAU-CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA
		Problemas	

102052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	un	0,96000000	R\$ 0,93	R\$ 0,89
TOTAL Material						R\$ 0,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,13	R\$ 3,83
TOTAL Mão de Obra						R\$ 3,83
VALOR:						R\$ 5,47

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02016000	R\$ 3,72	R\$ 0,07
13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 50,01	R\$ 48,00
TOTAL Material						R\$ 48,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 25,02	R\$ 2,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,95	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,00
VALOR:						R\$ 51,07

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Serviço:						R\$ 0,53
VALOR:						R\$ 0,53

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Serviço:						R\$ 1,46

29.098.210.0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU SANTA JOE E SERVIÇOS CNPJ 02.049.300/0001-03	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	DATA	07/02/2025	BDI
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS	FONTE	ORSE	2924/09
	LOCAL	SEDE - COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%
	CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	8,14%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

FL 694

VALOR:	R\$ 1,46
--------	----------

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.390,99	R\$ 0,43
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.390,99	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,10
VALOR:					R\$ 0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.390,99	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 0,33

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 1,17	R\$ 0,60
TOTAL Especiais					R\$ 0,60
VALOR:					R\$ 0,60

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03187200	R\$ 3,72	R\$ 0,11
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	0,96000000	R\$ 4,40	R\$ 4,22
TOTAL Material					R\$ 4,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 25,02	R\$ 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 19,95	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,85

29.098.319.0001-05

ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS

 CARNEIRO CONSTRUTORA MANEJO E SERVIÇOS CNPJ: 08.988.149/0001-69	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
	OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ. DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS										
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ. DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS										
	LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE										
	CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ										
		<table><tr><td colspan="2">DATA: 07/02/2025</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2024/03</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Proprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>	DATA: 07/02/2025		ORSE	2024/03	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	Composições Proprias	PRÓPRIA
DATA: 07/02/2025												
ORSE	2024/03											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO											
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO											
Composições Proprias	PRÓPRIA											

FL 695

VALOR:	R\$ 8,18
--------	----------

29.098.819/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
Rua Osmar Osvaldo Honório Lima
sua 11 - It. Rerikáta - Ceará
CEP 02 260 000

Leonardo Carneiro de Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51435

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS	DATA	07/02/2025	BDI	22,12%
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	SEDE - COREAU-CE	ORSE	2024/09	11:25:40	70,11%
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAU	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,4%	44,8%
		SINAPI	2024/11 DOM DESONERAÇÃO	81,4%	44,8%
		Cartão de Análise de Projeto	PROPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÚ
 FL. 696
 Leonar do Carmo da Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 61485

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS				DATA	07/02/2025	BDI	22,12%
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAU, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMIARIAS				VERSÃO	2024/09	HORA	112,54%
LOCAL	SEDE - COREAU-CE				GRUPO	028-1 COM DESONERAÇÃO	91,4%	44,18%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU				SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	91,4%	44,18%
					PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

EM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.467,86				60,00 %	40,00 %		100,00 %	
						R\$ 25.480,72	R\$ 16.987,14		R\$ 42.467,86	
							100,00 %		100,00 %	
	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA	R\$ 572,55					R\$ 572,55		R\$ 572,55	
									100,00 %	100,00 %
							R\$ 6.147,42			R\$ 6.147,42
	PINTURA	R\$ 153.193,68					70,00 %	30,00 %	100,00 %	
							R\$ 107.235,58	R\$ 45.958,10	R\$ 153.193,68	
								100,00 %	100,00 %	100,00 %
	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 14.305,82						R\$ 14.305,82	R\$ 14.305,82	
								R\$ 120.085,12	R\$ 1.294.936,10	
							R\$ 1.294.936,10	R\$ 395.055,75	R\$ 230.181,97	R\$ 132.356,25

29.098.810/0001-05
ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
R. Doutor Osvaldo de Almeida Lima
69 Centro - Edifício - Casa 3
CEP: 62.260-000

Leonardo Carneiro da Silveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 01405





ANTONIO CARNEIRO
CONSTRUÇÕES
VAREJO E SERVIÇOS
CNPJ: 29.092.219/0001-05

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025	BDI: 22,12%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE	ORSE	2024/09
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		112,54%	70,11%
		81,14%	44,18%
		81,14%	44,18%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,62%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
	TOTAL	5,87%

T	Impostos	
	PIS	0,24%
	COFINS	1,28%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	8,02%

BDI = 22,79%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

29.092.219/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
CNPJ: 29.092.219/0001-05
CNPJ: 29.092.219/0001-05

Leonardo Carneiro da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51485






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE
CLIENTE	PREFEITURAMUNICIPAL DE COREAÚ

DATA	07/02/2025
FONTE	VERSAO
ORSE	2024/03
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
Contribuição Propria	PRÓPRIA

FL 699

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	13,50%	13,50%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,87%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,93%	0,00%
B4	13º Salário	0,85%	0,64%
B5	Licença Paternidade	10,98%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,06%	0,04%
B7	Dias de Chuvas	0,73%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,51%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,10%	0,08%
B10	Salário Maternidade	11,37%	8,64%
		0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,83%	3,67%
C3	Férias Indenizadas	0,11%	0,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,35%	1,79%
C5	Indenização Adicional	2,71%	2,06%
		0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	17,46%	6,74%
		0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

29.098.349/0001-05
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
Rua Carlos Rêgo, 100 - Centro - Recife/PE - 51495-000
CEP: 51495-000

Leonardo Carneiro da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51495



29.092.849/0001-05
VAREJO E SERVIÇOS
CNPJ: 29.092.849/0001-05

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	DATA: 07/02/2025	BDI: 22,12%
DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL	SEDE - COREAÚ-CE	ORSE	2024/03
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Compostos Proprios	PRÓPRIA

FL 700

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,50%	13,50%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 81,14% 44,18%

29.092.849/0001-05
ANTÔNIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
CARNEIRO CONSTRUÇÕES
R. ...
CEP: 62 280-000

Leonardo Carneiro da Silveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51405

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	DATA:	07/02/2025
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE COREAÚ, DR. FERNANDO TELES CAMILO COM A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CIRÚRGICO E ENFERMARIAS	FONTE:	ORSE 2024/03
LOCAL:	SEDE - COREAÚ-CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		Composições Prorrateadas:	PRÓPRIA

FL 701

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,50%	13,50%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 81,14% 44,18%

29.098.240/0001-05
 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS
 CARNEIRO CONSTRUÇÕES
 R. Dr. Benício Cavalcante Honorato, 100
 Jd. Contorno, Ref. 1000 - L. 1000
 CEP. 62.260-000

Leonardo Carneiro da Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 51495

APÓLICE DIGITAL



FL 702



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://www.juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 05/02/2025 17:56:21

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466056

Proposta: 5058665

Controle Interno (Código Controle): 500235794

Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750466056

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE

CPF/CNPJ: 07.598.618/0001-44 Rodovia Deputado Murilo Aguiar S/N, COREAÚ -

DADOS DO TOMADOR: CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 29.093.349/0001-05 AVENIDA DOUTORA LUIZA HELENA CAMELO PAIVA 147, QUADRA 07 LOTE 18 LOTEAMENTO NOVA VIDA, RAMPA - CEP: 62.260-000 - RERIUTABA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo


ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais e regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade into a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800 742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0466056**
Proposta: **5058665**
Controle Interno (Código Controle): **500235794**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001107750466056**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

FL 703

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 13.350,85	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 13.350,85	06/02/2025	06/08/2025
Multas e Penalidades	R\$ 13.350,85	06/02/2025	06/08/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00




Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	12/02/2025	24009042	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% do PIS/Pasep e de 4% do COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do apólice em vigência específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), a(s) devida(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0466056**
Proposta: **5058665**
Controle Interno (Código Controle): **500235794**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001107750466056**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 060101/2025** **Processo Administrativo nº 060101/2025**


Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466056
Proposta: 5058665
Controle Interno (Código Controle): 500235794
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750466056



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

FL 705

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0466056**
Proposta: **5058665**
Controle Interno (Código Controle): **500235794**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001107750466056**



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução do prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466056
Proposta: 5058665
Controle Interno (Código Controle): 500235794
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750466056



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0466056**
Proposta: **5058665**
Controle Interno (Código Controle): **500235794**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001107750466056**



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

* EXTINÇÃO DA COBERTURA

1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0466056**
Proposta: **5058665**
Controle Interno (Código Controle): **500235794**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001107750466056**



11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.


II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0466056**
Proposta: **5058665**
Controle Interno (Código Controle): **500235794**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001107750466056**



FL. 710

- V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e o custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

[illegible]

Certidão de Administradores da Susco

DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente



Código da Certidão: **CA05436_02012025_103602_153**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2025.



Avaliação de Serviço

