



GRANJA-CLEARÁ, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ – CE

PROPOSANTE: JN SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 22.240.853/0001-33

ENDEREÇO: RUA 106, Nº 125, BAIRRO OITEIRO. GRANJA-CEARÁ, CEP: 62.430-000

E-MAIL: JNCOLETARESIDUAL2017@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA - 2087-7 / CONTA: 25.174-7 / JN SERVIÇOS LTDA BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE.

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO. DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUÍZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PAULO ANDERSON ALVES SOARES, ENGENHEIRO ELETRICISTA-FLETROTÉCNICA, CREA-CF: 55682, RNP-CREA: 0614135834, CPF: 618.173.923-87/ BENEDITO DA COSTA FROTA. ENGENHEIRO CIVIL, CREA-CE 47840D, CPF: 002.128.173-45, REGISTRO: 0609859595

CARTA-PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para execução das obras objeto final do edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUÍZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE, pelo preço global de R\$ 270.240,78 (Duzentos e Setenta Mil Duzentos e Quarenta reais e Setenta e Oito centavos) com prazo de execução, conforme cronograma físico-financeiro

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim a Sra Antonia Costa da Silva Vasconcelos, CPF: 717.156.903-97, como sócia-administradora desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Condição de pagamento: De acordo com o edital e anexos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, transportes, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio-Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e Preço, infortúnio de trabalho, administração, lucro, carga, transporte, descarga e montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou qualquer infrações, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços, estão incluídas quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços, inclusive a margem de lucro e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

FL 188

DECLARA que, atendendo as exigências desta licitação em referência, estamos apresentando nossa proposta para execução da obra do seu objeto, e expressamente afirmamos que:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor

Que até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.

Que tem pleno conhecimento aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no edital e seus anexos.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo

Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição

Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta

Que, caso sejamos vencedor da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta proposta.

Que nos comprometemos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Concorrência Eletrônica em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Que Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021

Que não está impedida de participar do presente certame.

Que não está impedida de contratar com a Administração Pública.

Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público.

Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Que concordamos com todas as condições do edital.

Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

Que o objeto possui as características indicadas na proposta.

Todos os materiais utilizados/fornecidos nos serviços serão de acordo com o exigido no edital e anexos.

ANTONIA COSTA DA
SILVA

VASCONCELOS:71715690
397

Assinado de forma digital por

ANTONIA COSTA DA SILVA

VASCONCELOS:71715690397

Dados: 2025.02.17 14:23:31

-03'00'

JN SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 22.240.853/0001-33

ANTONIA COSTA DA SILVA VASCONCELOS

CPF: 717.156.903-97

SÓCIA-ADMINISTRADORA

PAULO
ANDERSON
ALVES

SOARES:6181739
2387

Assinado de forma

digital por PAULO

ANDERSON ALVES

SOARES:61817392387

Dados: 2025.02.17

14:23:49 -03'00'

PAULO ANDERSON ALVES SOARES

ENGENHEIROFLETRICISTA-ELETROTÉCNICA

CREA-CE: 55682

RNP-CREA: 0614135834

CPF: 618.173.923-87

BENEDITO DA
COSTA

FROTA:0021281
7345

Assinado de forma

digital por BENEDITO

DA COSTA

FROTA:00212817345

Dados: 2025.02.17

14:24:04 -03'00'

BENEDITO DA COSTA FROTA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 47840D

RNP-CREA: 0609859595

CPF: 002.128.173-45

PLANILHA ORÇAMENTAL

DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	DATA	17/02/2025	BDI	26,43%
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	FONTE	SEINFRA	HORA	MES
LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA

M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
		COMPO DE FUTEBOL BAIXO DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA							
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL							
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	400,00	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 112,00	R\$ 144,00
	I00577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2019	SINAPI	M2	400,00	R\$ 1,26	R\$ 1,60	R\$ 504,00	R\$ 640,00
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	400,00	R\$ 46,77	R\$ 59,14	R\$ 18.708,00	R\$ 23.656,00
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	200,00	R\$ 28,30	R\$ 35,78	R\$ 5.660,00	R\$ 7.156,00
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	400,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 552,00	R\$ 700,00
		DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL - BAIXO DO TETEL FUTEBOL							
	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	205,06	R\$ 2,23	R\$ 2,82	R\$ 457,33	R\$ 578,33
	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	374,62	R\$ 9,41	R\$ 11,90	R\$ 3.525,18	R\$ 4.457,58
	C2820	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M5	164,89	R\$ 27,34	R\$ 34,57	R\$ 5.054,90	R\$ 6.391,04
	C2860	LAJE TRO DE ARÇA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	28,52	R\$ 173,83	R\$ 197,48	R\$ 4.987,24	R\$ 5.435,84
	C3340	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	323,47	R\$ 7,06	R\$ 8,93	R\$ 2.283,70	R\$ 2.806,49
	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	M	76,49	R\$ 107,69	R\$ 136,16	R\$ 8.237,21	R\$ 10.414,88
	C0104	AQUISIÇÃO ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	123,49	R\$ 489,53	R\$ 618,92	R\$ 60.452,06	R\$ 76.430,44
	C0808	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 935,12	R\$ 1.182,28	R\$ 935,12	R\$ 1.182,28
	C0843	CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1,20 X 1,20)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.258,79	R\$ 1.591,49	R\$ 3.776,37	R\$ 4.774,47
	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,15M	SEINFRA	M2	6,75	R\$ 232,25	R\$ 293,64	R\$ 1.567,69	R\$ 1.982,07
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPO DE FUTEBOL - BAIXO DO TETEL FUTEBOL							
	C4983	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.629,12	R\$ 2.059,70	R\$ 9.774,72	R\$ 12.358,20
	PROPRIA	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250 W	PROPRIA	UND	24,00	R\$ 483,92	R\$ 611,83	R\$ 11.485,92	R\$ 14.583,92
	C2080	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.650,50	R\$ 2.086,73	R\$ 1.650,50	R\$ 2.086,73
	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES - CABEAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 205,42	R\$ 259,72	R\$ 205,42	R\$ 259,72
	C1157	ELETRODUTO P/C ROSC INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	136,06	R\$ 28,89	R\$ 34,00	R\$ 3.928,89	R\$ 4.836,04

PLANILHA ORÇAMENTO A

DATA	17/02/2025	BDI	26,43%
DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE		
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE		
LOCAL	MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		
ENDEREÇO	COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025		

PROCESSO	CONCEITO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
		ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	107,29	R\$ 36,81	R\$ 46,54	R\$ 3.940,35	R\$ 4.993,28
		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	606,70	R\$ 8,57	R\$ 10,84	R\$ 5.199,42	R\$ 6.576,63
		CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	578,54	R\$ 9,64	R\$ 12,19	R\$ 5.577,13	R\$ 7.052,41
		CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	48,00	R\$ 9,52	R\$ 12,04	R\$ 458,96	R\$ 577,92
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	13,42	R\$ 23,45	R\$ 29,65	R\$ 314,70	R\$ 397,91
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 23,45	R\$ 29,65	R\$ 140,70	R\$ 177,90
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 30,54	R\$ 38,62	R\$ 30,54	R\$ 38,62
		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2' 40"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 317,13	R\$ 400,95	R\$ 1.268,52	R\$ 1.603,80
		CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 186,48	R\$ 210,49	R\$ 1.498,32	R\$ 1.894,41
		PRELIMINARES						R\$ 4.483,54	R\$ 5.681,20
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	2,00	R\$ 2.246,77	R\$ 2.840,60	R\$ 4.493,54	R\$ 5.681,20
		FEITO LUZ DICA- DISTRITO DE AROIRAS						R\$ 47.680,79	R\$ 60.288,54
		REDES ELÉTRICAS						R\$ 46.076,26	R\$ 58.259,91
		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG H=11'00MM, PESO APROXIMADO 950KG	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.829,12	R\$ 2.059,70	R\$ 9.774,72	R\$ 12.358,20
		REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250 W	PRÓPRIA	UNID	24,00	R\$ 483,92	R\$ 611,83	R\$ 11.614,08	R\$ 14.683,92
		QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.650,50	R\$ 2.088,73	R\$ 1.650,50	R\$ 2.088,73
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 205,42	R\$ 259,72	R\$ 205,42	R\$ 259,72
		ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	136,39	R\$ 26,89	R\$ 34,00	R\$ 3.721,31	R\$ 4.705,26
		ELF PRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	109,79	R\$ 36,81	R\$ 46,54	R\$ 4.042,29	R\$ 5.109,63
		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	643,44	R\$ 8,57	R\$ 10,84	R\$ 5.512,29	R\$ 6.974,89
		CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	608,94	R\$ 9,64	R\$ 12,19	R\$ 5.870,19	R\$ 7.422,98
		CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	48,00	R\$ 9,52	R\$ 12,04	R\$ 458,96	R\$ 577,92
		CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	18,50	R\$ 15,84	R\$ 19,78	R\$ 289,34	R\$ 365,93
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 23,45	R\$ 29,65	R\$ 177,90	R\$ 227,92

DE COREAG
 IN SERVICOS LTDA
 Página 3

PLANILHA ORÇAMENTO A

DESCRIÇÃO	DATA	BDI	MFS
14011 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL -ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	17/01/2025		25,43%
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL -ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	17/01/2025		25,43%
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL -ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	17/01/2025		25,43%
MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	17/01/2025		25,43%
DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	17/01/2025		25,43%
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	17/01/2025		25,43%
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	17/01/2025		25,43%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
C-1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 30,54	R\$ 38,62	R\$ 30,54	R\$ 38,62
C-4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 317,13	R\$ 400,95	R\$ 1.268,52	R\$ 1.603,80
C-3504	CAXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 169,48	R\$ 210,49	R\$ 1.486,32	R\$ 1.894,41
							R\$ 1.604,53	R\$ 2.028,63
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.696,30
PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MES	2,00	R\$ 670,84	R\$ 848,15	R\$ 1.341,68	R\$ 1.696,30
C-1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 175,23	R\$ 221,55	R\$ 262,85	R\$ 382,33
							VALOR BDI TOTAL	R\$ 56.514,63
							VALOR ORÇAMENTO	R\$213.726,15
							VALOR TOTAL	R\$ 270.240,78

Duzentos e Setenta Mil Duzentos e Quarenta reais e Setenta e Oito centavos

ESPANIA 17 DE FEBRERO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES
Av. Manoel Zumbi Gonçalves, 1.166
Jardim São Paulo - São Paulo - SP
CEP: 04032-000 - Tel.: 011-5082.1111
FAX: 011-5082.1111 - e-mail: paulo@anderson.alves.com.br


BENEDICTO DA COSTA
Rua José de Almeida, 100 - Jd. Santa Helena
04032-000 - São Paulo - SP
Tel.: 011-5082.1111 - e-mail: benedito@anderson.alves.com.br


EROTIA 00212817345

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado de forma digital por
ANTONIA COSTA DA SILVA
CPF: 045004000397
Data: 2023.02.13 14:26:01 -03'00'

PROPRIETARIO



RESUMO DO ORÇAMENTO			
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXO DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025 BDI : 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXO DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	PONTE VERSÃO PREÇO CNAP PROPOSTA PROPRIA
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	 FL 193
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	COMPO DE FUTEBOL BAIXO DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA	R\$ 209.952,24	77,69%
2	ARENA PREFEITO LUIZ DICA- DISTRITO DE AROEIRAS	R\$ 60.288,54	22,31%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 56.514,63	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 213.726,15	
VALOR TOTAL:		R\$ 270.240,78	

Duzentos e Setenta Mil Duzentos e Quarenta reais e Setenta e Oito centavos

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES
SOARES:61817392387

BENEDITO DA COSTA
FRUTA 00212817345

ANTUNIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS:71735690297

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTUNIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS:71735690297

PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025 VERSÃO L.P.F.P.A. 68.1 COM DESONERACAO L.N.B.I. 24.07 COM DESONERACAO PONTARIA PROPRIA
3	DETA.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU FL 194
	LUGAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01.2025	

1.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10700	CAMINHONE TE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 76,7700	R\$ 0,0768
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1752	R\$ 0,0024
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3202	R\$ 0,0048
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,0838

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,1923
					VALOR:	R\$ 0,28

1.1.2 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)			
		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1	100577		

Equipamento		Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 75,43	R\$ 0,15	
5901	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 316,79	R\$ 0,31	
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 105,56	R\$ 0,31	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 266,86	R\$ 0,02	
96454	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 95,51	R\$ 0,19	
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 224,30	R\$ 0,22	
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 1,20	

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 20,11	R\$ 0,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,06
					VALOR	R\$ 1,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA: 17/02/2025	BDI: 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	VERSIÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2/24/07 COM DESONERAÇÃO HORA 85,06% MES 47,67%	 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU FL 195	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	PROPRIA PROPRIA		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE			
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025			

1.1.3. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0.05000000	R\$ 27,5400	R\$ 1.3770
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0.01000000	R\$ 111,2500	R\$ 1.1125
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 2.4895

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.15000000	R\$ 66,0800	R\$ 9.9120
1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0.15000000	R\$ 106,9100	R\$ 16.0365
TOTAL Material						R\$ 25.9485

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAÇETEIRO	SEINFRA	H	0.30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7.2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11.0760
TOTAL Mão de Obra						R\$ 18.3240

VALOR	R\$ 46,77
--------------	------------------

1.1.4. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1.00000000	R\$ 4,1500	R\$ 4.1500
TOTAL Material						R\$ 4.1500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3.6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4.6150
TOTAL Mão de Obra						R\$ 8.2390

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.25000000	R\$ 5,2500	R\$ 1.3125
C3268	CONCRETO P/VIBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0.03400000	R\$ 402,4400	R\$ 13.6830
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0.03700000	R\$ 4,7200	R\$ 0,1746
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
TOTAL Serviço						R\$ 15.9039

VALOR	R\$ 28,30
--------------	------------------

1.1.5. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1.3845
TOTAL Mão de Obra						R\$ 1.3845

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.
LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE
PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025

DATA : 17/02/2025		BDI : 26.43%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	05.06%	47.87%
SEINFRA	2024/67 COM DESONERAÇÃO		
PRÓPRIA	PRÓPRIA		

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE COREAÚ



EL 196

FL 196

VALOR: R\$ 1,38

1.2.1. C2876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	R\$ 1,1752	R\$ 0,0176
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	R\$ 2,3202	R\$ 0,0348
10785	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	R\$ 75,3800	R\$ 1,1307
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,1831

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10337	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,5730
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,01500000	R\$ 31,5200	R\$ 0,4728
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 1,0458
					VALOR	R\$ 2,23

1.2.2. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 134,0600	R\$ 7,3733
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 7,3733

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,0300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,0300
VALOR						R\$ 9,41

1.2.3. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO TANQUE 6 000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 178,2800	R\$ 6,2398
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 48,8200	R\$ 1,7087
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 7,9485

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra						R\$ 19,3830
VALOR						R\$ 27,34


1.2.4. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 112,8900	R\$ 129,8235

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
			DATA : 17/02/2025		BDI 26,43%	
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ LICA NO DAS FRITL DE AROEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			NENHUMA	028.1 COM DESONERAÇÃO	09:00h	17/02/2025
			SINCRONIZADA	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	947,67%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ LICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAÚNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE				
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE				
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025				

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI : 28.43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SEINFRA	2.2407 COM DESONERAÇÃO 86.66%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PROPRIA	PROPRIA 0.00%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 28,6130
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,4370
VALOR:						R\$ 489,53

1.2.8. C0608 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10159 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,26800000	R\$ 7,1700	R\$ 30,6016
0103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	R\$ 15,6100	R\$ 1,1239
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36900000	R\$ 78,9000	R\$ 29,1141
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,15800000	R\$ 94,8800	R\$ 14,9910
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,88800000	R\$ 0,9100	R\$ 22,6481
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	R\$ 33,9400	R\$ 10,9956
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	87,18600000	R\$ 0,6800	R\$ 59,2855
11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	R\$ 12,0600	R\$ 1,1698
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	381,60000000	R\$ 0,4500	R\$ 171,7200
TOTAL Material:					R\$ 341,6516

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 19,1000	R\$ 7,8863
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R\$ 19,1000	R\$ 37,4360
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 24,1600	R\$ 9,9781
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R\$ 24,1600	R\$ 47,3536
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,21100000	R\$ 24,1600	R\$ 198,3778
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	15,84100000	R\$ 18,4600	R\$ 292,4249
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 593,4587
VALOR:					R\$ 935,12

1.2.9. C0643 CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	6,50000000	R\$ 120,2500	R\$ 781,6250
C0838 CONCRETO P/VIBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,25000000	R\$ 453,3500	R\$ 113,3375
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,50000000	R\$ 48,9200	R\$ 171,2200
C2123 REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1.3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	7,50000000	R\$ 25,6800	R\$ 192,6000
TOTAL Serviço:					R\$ 1.258,7825
VALOR:					R\$ 1.258,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO:	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	DATA : 17/02/2025	BDI 26.43%
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	FONTE SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	LOCAL:	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	HORA 04.44% 85,06% 47,67% 20%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		
	PROCESSO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	FL 199	

1.2.10. C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 52,3800	R\$ 7,8540
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	7,50000000	R\$ 12,0200	R\$ 90,1500
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 477,9800	R\$ 71,6970
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESF = 12mm UTIL 5X	SEINFRA	M2	0,32250000	R\$ 119,9400	R\$ 38,6807
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 159,0800	R\$ 23,8620
TOTAL Serviço						R\$ 232,2437
VALOR						R\$ 232,25

1.3.1. C4963 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,38000000	R\$ 166,1000	R\$ 229,2180
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 229,2180

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9460	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.047,1700	R\$ 1.047,1700
TOTAL Material						R\$ 1.047,1700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,76000000	R\$ 18,4600	R\$ 50,9496
TOTAL Mão de Obra						R\$ 50,9496

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,42000000	R\$ 487,2200	R\$ 204,6324
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,62000000	R\$ 48,9200	R\$ 30,3304
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,42000000	R\$ 159,0800	R\$ 66,8136
TOTAL Serviço						R\$ 301,7764
VALOR						R\$ 1.629,12


1.3.2. PROPRIA REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250 W (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11122143	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250W	COTAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 483,92	R\$ 483,92
TOTAL Material						R\$ 483,92
VALOR						R\$ 483,92

1.3.3. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	DATA : 17/02/2025	BDI : 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 17,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,44% 17,87%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PROPRIA	



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,0900	R\$ 3,2700
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,2800	R\$ 3,8400
10336 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 22,3900	R\$ 44,7800
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,8100	R\$ 8,8100
10436 CAIXA TIPO U 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,8500	R\$ 84,8500
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 419,2100	R\$ 419,2100
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,4700	R\$ 5,2050
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 124,4900	R\$ 124,4900
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 745,7600	R\$ 745,7600
TOTAL Material:					R\$ 1.442,8950

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 91,6800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 115,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 207,6000

VALOR:	R\$ 1.650,50
--------	--------------

1.3.4. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,0100	R\$ 39,0100
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,3800	R\$ 38,3800
11195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,7200	R\$ 31,7200
11747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,4100	R\$ 44,4100
TOTAL Material:					R\$ 153,5200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,9000


VALOR:	R\$ 205,42
--------	------------

1.3.5. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 6,7500	R\$ 7,4250
TOTAL Material:					R\$ 7,4250

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUÍZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA	17/02/2025 BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUÍZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARDEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,68%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,68%	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	



12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1500	R\$ 10,8675
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 19,4025
					VALOR	R\$ 26,89

1.3.6. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 9,8700	R\$ 10,8570
					TOTAL Material	R\$ 10,8570


Mão de Obra						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,9500
					VALOR	R\$ 36,81

1.3.7. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,3100	R\$ 3,3762
					TOTAL Material	R\$ 3,3762
Mão de Obra						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,1900
					VALOR	R\$ 8,57

1.3.8. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,9300	R\$ 4,0086
					TOTAL Material	R\$ 4,0086
Mão de Obra						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,6225
					VALOR	R\$ 9,64

1.3.9 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025	BDI : 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	VERSÃO	1028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
			SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%




18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2 50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,7600	R\$ 4,7600
					TOTAL Material:	R\$ 4,7600
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,7575
					VALOR:	R\$ 9,52

10. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,4700	R\$ 10,4700
					TOTAL Material:	R\$ 10,4700
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR:	R\$ 23,45

1.3 11. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,4700	R\$ 10,4700
					TOTAL Material:	R\$ 10,4700
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR:	R\$ 23,45

1.3.12. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,5600	R\$ 17,5600
					TOTAL Material:	R\$ 17,5600
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA: 17/02/2025	BDI: 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO VALOR: 21.240,7 COM DESONERAÇÃO PROPRIETÁRIO: PRÓPRIA	91,44% 17,48% 86,00% 25,99%	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE			
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE			
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025			

VALOR:	R\$ 30,54
--------	-----------

1.3.13. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 32,9600	R\$ 98,8800
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,1900	R\$ 62,1900
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,3000	R\$ 50,3000
TOTAL Material						R\$ 214,0500



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra						R\$ 103,0750

VALOR:	R\$ 317,13
--------	------------

1.3.14. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 120,2500	R\$ 96,2000
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 12,0200	R\$ 9,3756
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 477,9800	R\$ 12,0451
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,9200	R\$ 10,5687
C327	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 135,5000	R\$ 16,2600
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 36,7200	R\$ 22,0320
TOTAL Serviço:						R\$ 166,4754
VALOR:						R\$ 166,48

1.4.1. PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	36,68000000	R\$ 29,13	R\$ 1.068,49
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 98,19	R\$ 1.178,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.246,77
VALOR:						R\$ 2.246,77

2.1.1. C4963 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG (UN)						
Equipamento Custo Médio	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO LAR DO FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA: 17/02/2025	BDI: 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE SEINFRA PROPRIA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 84,44% 47,48%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE			
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE			
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025			

10705	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GRUINDASTE (GHP)	SEINFRA	H	1,38000000	R\$ 166,1000	R\$ 229 2180
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 229 2180

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19460	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG H=11,00M PESO APROXIMADO 950KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.047,1700	R\$ 1.047,1700
TOTAL Material						R\$ 1.047 1700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,76000000	R\$ 18,4600	R\$ 50 9496
TOTAL Mão de Obra						R\$ 50 9496

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,42000000	R\$ 487,2200	R\$ 204,6324
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,62000000	R\$ 48,9200	R\$ 30,3304
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,42000000	R\$ 159,0800	R\$ 66,8136
TOTAL Serviço						R\$ 301 7764
VALOR						R\$ 1.629,12

2.1.2. PRÓPRIA REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250 W (UND)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11422143	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250W	COTAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 483,92	R\$ 483 92
TOTAL Material						R\$ 483 92
VALOR						R\$ 483,92

2.1.3. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,0900	R\$ 3,2700
10265	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,2800	R\$ 3,8400
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 22,3900	R\$ 44,7800
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,8100	R\$ 8,8100
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,8500	R\$ 84,8500
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 419,2100	R\$ 419,2100
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,4700	R\$ 5,2050
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 124,4900	R\$ 124,4900
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8 00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 745,7600	R\$ 745,7600
TOTAL Material						R\$ 1.442 8950

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 91,6800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		DATA : 17/02/2025	BOL 26.43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		FONTE	VERSÃO	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO 84.44% 47.48%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE		SEINFRA	2024/07 COM DESONERACÃO	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025		PRÓPRIA	PRÓPRIA	



FL 205

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 115,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 207,6000
VALOR:						R\$ 1 650,50

2.1.4. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,0100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,3800
3195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,7200
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,4100
TOTAL Material:					R\$ 153,5200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,9000
VALOR:					R\$ 205,42

2.1.5. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 6,7500
TOTAL Material:					R\$ 7,4250
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4625
VALOR:					R\$ 26,89

2.1.6. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 9,8700
TOTAL Material:					R\$ 6,8570
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,0500
VALOR:					R\$ 36,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025		BDI : 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTES	VERSÃO		
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,22%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SEINFRA	024.01 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,50%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	PR. PRÓPR	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2.1.7. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,3100	R\$ 3,3762
TOTAL Material					R\$ 3,3762
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,1900
VALOR					R\$ 8,57

2.1.8. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,9300	R\$ 4,0086
TOTAL Material					R\$ 4,0086
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,6225
VALOR					R\$ 9,64



2.1.9. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,7600	R\$ 4,7600
TOTAL Material					R\$ 4,7600
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,7575
VALOR					R\$ 9,52

2.1.10. C0517 CABO COBRE NU 10MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10336 CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 9,3900	R\$ 9,5778
TOTAL Material					R\$ 9,5778
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARDEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	DATA: 17/02/2025	BDI: 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARDEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,44% MES: 17,48% 20/24/07 COM DESONERAÇÃO PROPRIA: 0,00% 0,00%	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARDEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025		

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,3810
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,0550
					VALOR	R\$ 15,64

2.1.11. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10380	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,4700	R\$ 10,4700
					TOTAL Material	R\$ 10,4700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR	R\$ 23,45

2.1.12 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,5600	R\$ 17,5600
					TOTAL Material	R\$ 17,5600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR:	R\$ 30,54

2.1.13. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 32,9600	R\$ 98,8800
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,1900	R\$ 62,1900
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,3000	R\$ 50,3000
					TOTAL Material	R\$ 214,0500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 103,0750
					VALOR:	R\$ 317,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025	BDI 26.43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	PROPRIA	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE			
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025			

2.1.14. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 120,2500	R\$ 96,2000
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 12,0200	R\$ 9,3756
C0840	CONCRETO P/VIBR FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 477,9800	R\$ 12,0451
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,9200	R\$ 10,5667
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 0X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 135,5000	R\$ 16,2600
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 36,7200	R\$ 22,0320
TOTAL Serviço:						R\$ 166,4794
VALOR:						R\$ 166,48

2.2.1. PROPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	14,40000000	R\$ 29,13	R\$ 419,47
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	2,56000000	R\$ 98,19	R\$ 251,37
TOTAL Mão de Obra						R\$ 670,84
VALOR:						R\$ 670,84

2.2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 36,8500	R\$ 37,5870
I1100	ESMAITE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,1000	R\$ 30,1000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,1900	R\$ 68,3550
I1725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,1000	R\$ 2,2650
TOTAL Material:						R\$ 138,3070
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200
VALOR:						R\$ 175,23

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES
Assinado eletronicamente por PAULO ANDERSON ALVES
SOARES:61817392387
Dados: 2025.02.17 14:58:07 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ANTONIA COSTA DA SILVA
Assinado eletronicamente por ANTONIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS:717156903
VASCONCELOS:71715690397
Dados: 2025.02.17 14:20:31 -03'00'

PROPRIETÁRIO

BENEDITO DA COSTA
Assinado eletronicamente por BENEDITO DA COSTA
FROTA:00212817345
Dados: 2025.02.17 14:58:07 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,46%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	SEINFRA	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,00% 47,67%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


 FL 210

PRÓPRIA REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250 W (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11422143	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250W	COTAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 483,92	R\$ 483,92
TOTAL Material:						R\$ 483,92
VALOR						R\$ 483,92

PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	36,68000000	R\$ 29,13	R\$ 1 068,49
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 98,19	R\$ 1 178,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.246,77
VALOR						R\$ 2.246,77

PRÓPRIA REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250 W (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11422143	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250W	COTAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 483,92	R\$ 483,92
TOTAL Material:						R\$ 483,92
VALOR						R\$ 483,92

PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	14,40000000	R\$ 29,13	R\$ 419,47
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	2,56000000	R\$ 98,19	R\$ 251,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 670,84
VALOR						R\$ 670,84

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES
Assinado de forma digital por PAULO ANDERSON ALVES
SOARES:61817392757
Data: 2025.02.17 14:31:12 -05'00'


RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS:71715690397
Data: 2025.02.17 14:31:12 -05'00'

PROPRIETÁRIO

BENEDITO DA COSTA
FROTA:00212817345

Assinado de forma digital por BENEDITO DA COSTA
FROTA:00212817345
Data: 2025.02.17 14:31:12 -05'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
UNIVERSAL SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025		BDI : 26.43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
			SEINFRA	2/24/07 COM DESONERAÇÃO	85.00%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	100.00%	100.00%
LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE					
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE					
PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025					





FL 2/2

C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	7.92000000	R\$ 6,6100	R\$ 52,3512
TOTAL Material						R\$ 52,3512
VALOR						R\$ 52,36

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=10 cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 78,9000	R\$ 2,3986
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,9100	R\$ 4,1405
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,6800	R\$ 3,0940
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,4500	R\$ 37,8000
TOTAL Material						R\$ 47,4331
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 38,6560
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 18,4600	R\$ 34,1510
TOTAL Mão de Obra						R\$ 72,8070
VALOR						R\$ 120,25

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13595	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,3468	R\$ 0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 320,7500	R\$ 4,4549
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 93,1931	R\$ 0,0647
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 271,3100	R\$ 3,5798
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 4,0994
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,5128
VALOR						R\$ 8,62

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 78,9000	R\$ 95,9424
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 165,2400
TOTAL Material						R\$ 261,1824

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025		BDI 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE SEINFRA SINAPI PROPRIA		VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
	LOCAL	DISTRITO DE UBAÚNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE			
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025			
			FL 213		

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000
VALOR					R\$ 445,79


C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10159	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1700
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,6100
TOTAL Material:					R\$ 8,5577

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,4608
VALOR					R\$ 12,02

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHL) (H)					
Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000
TOTAL Genl					R\$ 22,8100
VALOR					R\$ 22,81

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)					
Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,3100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000
TOTAL Genl					R\$ 28,7926
VALOR					R\$ 28,80

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	
	DATA : 17/02/2025 BDI : 26.43% FONTE VERSÃO HORA MES SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 04:42 02/2025 SEINFRA 2024/07 COM DESONERAÇÃO 05:08 02/2025 PRÓPRIA PRÓPRIA 0:00 0:00		
			

12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2.26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2.2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0.42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0.4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1.19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1.1923
					TOTAL Geral	R\$ 25.1769
					VALOR	R\$ 25,18

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 84.4072	R\$ 1.3384
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 225.3500	R\$ 5.8215
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310.6206	R\$ 0.0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 592.4311	R\$ 24.6846
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33.3658	R\$ 0.0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 168.7100	R\$ 7.0296
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 38.8721
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CI	0,00040000	R\$ 25.094.3600	R\$ 10.0377
					TOTAL Material	R\$ 10.0377
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18.4600	R\$ 3.8458
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 3.8458
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 41.4500	R\$ 45.5950
					TOTAL Serviço	R\$ 45.5950
					VALOR	R\$ 98,36

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12406	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1.3900	R\$ 0.4170
					TOTAL Material	R\$ 0.4170
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24.1600	R\$ 4.8320
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 4.8320
					VALOR	R\$ 5,25

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE			DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.			FONTE SEINFRA SINAPI PROPRIA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2/02/07 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	MES 84,44% 8,56% 47,00% 100,00%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARDEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE					
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE					
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025					



FL 215

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,6600	R\$ 46,6600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3082
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
TOTAL Geral:						R\$ 76,7650
VALOR:						R\$ 76,77

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 64,2000	R\$ 64,2000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Geral:						R\$ 166,0972
VALOR:						R\$ 166,10

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,53	R\$ 30,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,11	R\$ 29,11
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,54	R\$ 4,54
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,25	R\$ 11,25
TOTAL Serviço:						R\$ 44,90
VALOR:						R\$ 75,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26.43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	CC N° 00	HORA
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	MES
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	PROPRIA	



5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,53	R\$ 30,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 30,53


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,11	R\$ 29,11
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,54	R\$ 4,54
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,25	R\$ 11,25
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 51,62	R\$ 51,62
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 189,74	R\$ 189,74
TOTAL Serviço:					R\$ 286,26
VALOR:					R\$ 316,79

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 710.806,66	R\$ 24,38
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 85.950,00	R\$ 4,73
TOTAL Equipamento:					R\$ 29,11
VALOR:					R\$ 29,11

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA: 17/02/2025 BDI: 26.43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE: SINAPI VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 81 MES: 17-18% 2024/07 COM DESONERAÇÃO: 63.03% PROPRIA: 0.00% PROPRIA: 0.00%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU FL 017
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	RS 710.806,66	RS 4,05
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	LN	0,00000580	RS 85.950,00	RS 0,49
					TOTAL Equipamento	RS 4,54
					VALOR:	RS 4,54

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	RS 710.806,66	RS 10,02
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	RS 85.950,00	RS 1,23
					TOTAL Equipamento	RS 11,25
					VALOR	RS 11,25

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	RS 710.806,66	RS 45,70
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	RS 85.950,00	RS 5,92
					TOTAL Equipamento:	RS 51,62
					VALOR:	RS 51,62

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	RS 5,90	RS 189,74
					TOTAL Material	RS 189,74
					VALOR:	RS 189,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA
				

10706 CAMINHÃO TANQUE 6 000 L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 64,2000	R\$ 64,2000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 31,5654
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 1,0000	R\$ 10,6533
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 1,0000	R\$ 47,3480
TOTAL Geral:						R\$ 178,2767
VALOR:						R\$ 178,28

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)


Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
TOTAL Geral:						R\$ 84,4072
VALOR:						R\$ 84,41

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 78,5900	R\$ 78,5900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:						R\$ 225,3492
VALOR:						R\$ 225,35

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 106,3468

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA: 17/02/2025 FONTE: SEINFRA SINAPI: 2024/07 COM DESONERACAO DEPRECIACAO: PROPRIA
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	 FL 219
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01.2025	


VALOR	R\$ 106,35
-------	------------

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 127,4400	R\$ 127,4400
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:						R\$ 320,7439
VALOR:						R\$ 320,75

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 2,8400	R\$ 2,8400
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3720
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3033
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	1,73300000	R\$ 1,0000	R\$ 1,7330
TOTAL Geral:						R\$ 27,5383
VALOR:						R\$ 27,54

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,9600	R\$ 4,9600
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 48,8146
VALOR:						R\$ 48,82

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025		BDI : 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE SEINFRA 028.1 LOM DESONERAÇÃO 84,44% SEINFRA 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,00% PRÓPRIA		 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU FL 220	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE				
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE				
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025				

12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC LISO TANDEM AUTOPR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,1600	R\$ 31,1600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
					TOTAL Geral	R\$ 111,2455
					VALOR	R\$ 111,25

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
					TOTAL Geral	R\$ 45,0499
					VALOR	R\$ 45,05


10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,5600	R\$ 66,5600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
					TOTAL Geral	R\$ 131,4098
					VALOR	R\$ 131,41

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 78,9000	R\$ 61,3842
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 94,8800	R\$ 91,6351
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 149,6000
					TOTAL Material	R\$ 302,6193
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 184,6000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401 31/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI : 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAÚNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAÚNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	SEINFRA	HORA
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	PRÓPRIA	MES
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	



VALOR: R\$ 487,22

C0838 CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 78,9000	R\$ 72,5643
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 172,7200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 94,8800	R\$ 79,3197
TOTAL Material:						R\$ 324,6040

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4500	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

VALOR: R\$ 453,35

C0840 CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 78,9000	R\$ 70,0000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 199,9200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 94,8800	R\$ 79,3197
TOTAL Material:						R\$ 349,2398

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4500	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

VALOR: R\$ 477,98

C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8000	R\$ 28,8000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 28,8000

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	DATA : 17/02/2025	BOI : 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,75%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	SEINFRA	PROPOSTA 0,00%
				

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 172,7200
					TOTAL Material	R\$ 172,7200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SFRVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 110,7600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 8,6200	R\$ 7,9278
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 98,3800	R\$ 82,2290
					TOTAL Serviço	R\$ 90,1568
					VALOR	R\$ 402,44

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
					TOTAL Geral	R\$ 310,6205
					VALOR	R\$ 310,63

10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
					TOTAL Geral	R\$ 592,4311
					VALOR	R\$ 592,44


95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 23,66	R\$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,13
					VALOR	R\$ 0,13

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA: 17/02/2025	BDI: 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	128,1 BOM DESCRIÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	2024/07 COMPLESSONERACAO
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PROPRIA	2024/07 COMPLESSONERACAO



00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0 00957000	R\$ 32,25	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,30
VALOR						R\$ 0,30

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0.00957000	R\$ 21,85	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,20
VALOR						R\$ 0,20

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0.02442000	R\$ 12,01	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,29
VALOR						R\$ 0,29

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0.00007519	R\$ 106,3468	R\$ 0,0080
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0.00744361	R\$ 320,7500	R\$ 2,3875
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0.00000000	R\$ 93,1931	R\$ 0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00751880	R\$ 271,3100	R\$ 2,0399
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 4,4354

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 18,4600	R\$ 0,2776
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,2776
VALOR						R\$ 4,72


C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra						R\$ 48,9190
VALOR						R\$ 48,92

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Materia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025		BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	SEINFRA	928,1 COM DESONERACAO	94,4%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROFIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	VERSÃO	2024/07 COM DESONERACAO	89,06%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	HORA	17,48%	MES	47,67%



FL 224

10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1 22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 65,7500	R\$ 17,0950
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 15,1900	R\$ 18,2280
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,4100	R\$ 3,3525
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 5,7200	R\$ 8,7516
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 12,0600	R\$ 14,1102
					TOTAL Material:	R\$ 61,5373

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 58,4010

VALOR:	R\$ 119,94
--------	------------

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1 10 X 2 20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 33,9400	R\$ 14,5942
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 15,1900	R\$ 30,3800
12408	PREGO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 16,2700	R\$ 4,0675
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 5,7200	R\$ 8,7516
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 12,0600	R\$ 19,2960
					TOTAL Material:	R\$ 77,0893

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 58,4010

VALOR:	R\$ 135,50
--------	------------

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
					TOTAL Geral	R\$ 33,3658

VALOR:	R\$ 33,37
--------	-----------

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025		SDI : 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	8,05%	47,67%
	QUENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	UNAF I	2024/07 COM DESONERAÇÃO	8,05%	47,67%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1461 01/2025	PROPRIA	PROPRIA		



12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 127,4400	R\$ 127,4400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
					TOTAL Geral	R\$ 165,7956
					VALOR:	R\$ 168,71

10.46 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,8600	R\$ 31,8600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 1,0000	R\$ 26,6417
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9944
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R\$ 1,0000	R\$ 33,3021
					TOTAL Geral	R\$ 126,6082
					VALOR:	R\$ 126,61

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 159,0800
					VALOR:	R\$ 159,08

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR:	R\$ 21,29

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO	1401 31/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,84%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SNAFI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	100%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01 2025	PR-PRPIA	PR-PRPIA	

VALOR:	R\$ 21,29
--------	-----------

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,7200	R\$ 5,3100	
TOTAL Material					R\$ 5,3100	
VALOR:					R\$ 5,31	



12747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,8000	R\$ 46,6560	
TOTAL Material					R\$ 46,6560	
VALOR:					R\$ 46,66	

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,7200	R\$ 78,5880	
TOTAL Material					R\$ 78,5880	
VALOR:					R\$ 78,59	

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,7200	R\$ 127,4400	
TOTAL Material					R\$ 127,4400	
VALOR:					R\$ 127,44	

12826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	R\$ 4,7200	R\$ 53,1000	
TOTAL Material					R\$ 53,1000	
VALOR:					R\$ 53,10	

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,7200	R\$ 64,1920	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025		BDI : 26.43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	87.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	202407 COM DESONERAÇÃO	85.35% 47.87%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%
					

TOTAL Material	R\$ 64,1920
VALOR	R\$ 64,20

12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,7200	R\$ 64,1920
					TOTAL Material	R\$ 64,1920
					VALOR:	R\$ 64,20

12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	R\$ 4,7200	R\$ 31,1520
TOTAL Material:						R\$ 31,1520
VALOR:						R\$ 31,16


12769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 4,7200	R\$ 2,8320
					TOTAL Material:	R\$ 2,8320
					VALOR	R\$ 2,84

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 4,7200	R\$ 4,9560
					TOTAL Material:	R\$ 4,9560
					VALOR:	R\$ 4,96

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4.7200	R\$ 66,5520
					TOTAL Material	R\$ 66,5520
					VALOR:	R\$ 66,56

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARGEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA: 17/02/2025	BDI: 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARGEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE: SEINFRA SINAPI PRÓPRIA	VERSÃO: 228.1 COM DESONERAÇÃO 202407 COM DESONERAÇÃO 84,44% 17,67% 0,00%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARGEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE		
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025		

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,7200	R\$ 127,4400
					TOTAL Material	R\$ 127,4400
					VALOR	R\$ 127,44

12801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	R\$ 4,7200	R\$ 31,8600
					TOTAL Material	R\$ 31,8600
					VALOR	R\$ 31,86

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,7200	R\$ 109,7400
					TOTAL Material	R\$ 109,7400
					VALOR	R\$ 109,74

12855 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,71800000	R\$ 4,8000	R\$ 46,6464
					TOTAL Material	R\$ 46,6464
					VALOR	R\$ 46,65


5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,29	R\$ 39,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 39,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 49,00	R\$ 49,00
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,27	R\$ 17,27
					TOTAL Serviço	R\$ 66,27
					VALOR	R\$ 105,56

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26.43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	COINFE	HORA
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	MES
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	PROPRIA	PROPRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

FL. 229

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,29	R\$ 39,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 39,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 49,00	R\$ 49,00
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,27	R\$ 17,27
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 78,76	R\$ 78,76
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 82,54	R\$ 82,54
TOTAL Serviço						R\$ 227,57

VALOR	R\$ 266,86
-------	------------

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 1.225.000,00	R\$ 49,00
TOTAL Equipamento						R\$ 49,00
VALOR						R\$ 49,00

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 1.225.000,00	R\$ 17,27
TOTAL Equipamento						R\$ 17,27
VALOR						R\$ 17,27

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 1.225.000,00	R\$ 78,76
TOTAL Equipamento						R\$ 78,76
VALOR						R\$ 78,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
IN SERVICOS	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	DATA: 17/02/2025	BDI: 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	85,05%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	SEINFRA	PRÓPRIA	4,97%



FL 230

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO: AF_06/2014 (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13.99000000	R\$ 5,90	R\$ 82,54
TOTAL Material				R\$ 82,54
VALOR				R\$ 82,54

32 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 6,74

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 23,66	R\$ 23,66
TOTAL Mão de Obra				R\$ 23,66


Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço				R\$ 0,13
VALOR				R\$ 30,53

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12360 MOTORISTA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
TOTAL Mão de Obra				R\$ 18,8300
VALOR				R\$ 18,83

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE		DATA : 17/02/2025	BDI : 28,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE		SEINFRA	HORA
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE		SINAF	MES
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025		PRÓPRIA	PRÓPRIA

FL 231

TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,8100
VALOR	R\$ 28,81

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						R\$ 28,81

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900
VALOR:						R\$ 21,29

12827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,8100
VALOR:						R\$ 28,81

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:						R\$ 24,51

12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,5100
VALOR:						R\$ 24,51

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		DATA : 17/02/2025	BDI : 26,43%																
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>17,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	100%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%																	
	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	100%																		
LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE																				
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE																				
PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025																				

12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,8100
					VALOR	R\$ 28,81

12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR	R\$ 21,29


12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR	R\$ 21,29

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR	R\$ 21,29

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,8100
					VALOR	R\$ 28,81

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR	R\$ 21,29

12802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,41%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE	SINAPI	2024/67 COM DESONERAÇÃO	80,06%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
FL 233

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

12856 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEICULO UTILITÁRIO KOMBİ (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,8300
VALOR:					R\$ 18,83

10758 NIVEL (CHF) (H)					
Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5768
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2379
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3605
TOTAL Geral:					R\$ 1,1752
VALOR:					R\$ 1,18

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares:	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037374 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	10281 COM DESONERACAO 84,44% 47,98%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	232407 COM DESONERACAO 85,13% 47,98%	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	
					
		FL 234			

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,25	R\$ 32,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,25



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 39,29

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,85	R\$ 21,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 28,79

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)					
Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12623 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:					R\$ 24,2147
VALOR:					R\$ 24,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025		BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE		VERSÃO	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA		028.1 LUM DESONERATÃO	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SEINFRA		2624/07 COM DESONERATÃO	
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA		PRÓPRIA	
						
				FL 235		


10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral						R\$ 25,6074
VALOR						R\$ 25,61

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1800	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4500	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra						R\$ 25,5720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 445,7900	R\$ 11,1448
TOTAL Serviço						R\$ 11,1448
VALOR						R\$ 36,72

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 78,9000	R\$ 0,4813
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,9100	R\$ 1,1102
TOTAL Material						R\$ 1,5915
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,9990
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,0790
VALOR						R\$ 25,68

10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,1000	R\$ 53,1000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,37690000	R\$ 1,0000	R\$ 18,3769

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA: 17/02/2025	BOL: 26.43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01 2025	PROPRIA	PROPRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
FL 236

12702	JUROS	SEINFRA	H	6,20220000	R\$ 1,0000	R\$ 6,2022
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	II	27,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 27,5654
					TOTAL Geral	R\$ 14,0645
					VALOR	R\$ 134,06

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0499	R\$ 0,0000
1728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 131,4100	R\$ 7,7300
17645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2147	R\$ 0,0000
1759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6074	R\$ 4,5150
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 12,2490


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,6800	R\$ 7,0432
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 17,6300	R\$ 0,8815
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 15,1700	R\$ 8,1918
12326	ESPOLETA	SEINFRA	LN	0,00900000	R\$ 6,9900	R\$ 0,0629
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,8500	R\$ 0,4110
12535	SÉRIE DE BROCAS S 12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 688,2500	R\$ 0,3441
					TOTAL Material	R\$ 16,3345

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,2654
					VALOR	R\$ 41,45

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,79	R\$ 28,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 52,61	R\$ 52,61
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL POTENCIA 10 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,11	R\$ 14,11
					TOTAL Serviço	R\$ 66,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.	VERSAO SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 4,26% SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 4,26% PRÓPRIA 0,00% 10,00%	 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ FL 237	
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE			
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE			
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025			

VALOR:	R\$ 95,51
--------	-----------

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)

Mão de Obra, com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,79	R\$ 28,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 28,79

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 52,61	R\$ 52,61
96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,11	R\$ 14,11
96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 65,84	R\$ 65,84
96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 62,95	R\$ 62,95
TOTAL Serviço					R\$ 195,51

VALOR	R\$ 224,30
-------	------------

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 987.210,25	R\$ 52,61
TOTAL Equipamento					R\$ 52,61

VALOR	R\$ 52,61
-------	-----------

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 987.210,25	R\$ 14,11
TOTAL Equipamento					R\$ 14,11

VALOR	R\$ 14,11
-------	-----------

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

IN SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARGEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%
	DEBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARGEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARGEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	21-2407 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PROPRIA	PROPRIA



00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 987.210,25	R\$ 65,84
TOTAL Equipamento:						R\$ 65,84
VALOR:						R\$ 65,84

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2017 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,67000000	R\$ 5,90
TOTAL Material:					R\$ 62,05
VALOR:					R\$ 62,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,01


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 20,11

10775 TEODOLITO (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 1,1388
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 0,4697
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 0,7117
TOTAL Geral:					R\$ 2,3202

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	DATA : 17/02/2025	BDI 26,43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	2024/67 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR	R\$ 2,33
-------	----------

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:						R\$ 93,1930

VALOR	R\$ 93,20
-------	-----------

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 109,7400	R\$ 109,7400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral:						R\$ 271,3044

VALOR	R\$ 271,31
-------	------------

10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITARIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
12855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITARIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,6500	R\$ 46,6500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	R\$ 1,0000	R\$ 4,3720
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,14760000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1476
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	R\$ 1,0000	R\$ 4,3720
TOTAL Geral:						R\$ 75,3716

VALOR	R\$ 75,38
-------	-----------

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES
SOARES.61817392387

Assinado de forma digital por
PAULO ANDERSON ALVES SOARES
Dados: 2025.02.17 14:24:10 -05'00'

HENRICO DA COSTA
FROTA:00212817345

Assinado de forma digital por
HENRICO DA COSTA
Dados: 2025.02.17 14:24:10 -05'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS:717156903
97

Assinado de forma digital por
ANTONIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS
Dados: 2025.02.17 14:24:10 -05'00'

PROPRIETÁRIO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO		DATA	VERSÃO	BDI	MES					
14/01/01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		17/02/2025			28,43%					
OBRA		FONTE	VERSÃO	BDI	MES					
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		SEINFRA	1.000	28,43%	47,48%					
LOCAL		FONTE	VERSÃO	BDI	MES					
DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		SEINFRA	1.000	28,43%	47,48%					
CLIENTE		FONTE	VERSÃO	BDI	MES					
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ		SEINFRA	1.000	28,43%	47,48%					
PROCESSO		FONTE	VERSÃO	BDI	MES					
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025		SEINFRA	1.000	28,43%	47,48%					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100mm	SEINFRA	Serviço	M	123,49	R\$ 618,92	R\$ 76.430,43	28,28%	28,28%	A
105	REF. LATOR LED COM POTÊNCIA DE 250 W	PRÓPRIA	Serviço	UND	48,00	R\$ 611,83	R\$ 29.367,84	10,87%	39,15%	A
106	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 2.059,70	R\$ 24.716,40	9,15%	48,30%	A
107	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	400,00	R\$ 59,14	R\$ 23.656,00	8,75%	57,05%	B
108	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.187,48	R\$ 12,19	R\$ 14.475,38	5,36%	62,41%	B
109	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.250,14	R\$ 10,84	R\$ 13.551,52	5,01%	67,42%	B
110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40mm	SEINFRA	Serviço	M	76,49	R\$ 136,16	R\$ 10.414,88	3,85%	71,27%	B
111	ELE. IRGEBUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	217,08	R\$ 40,54	R\$ 8.800,00	3,74%	75,01%	B
112	ELE. RODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	274,45	R\$ 34,00	R\$ 9.331,30	3,45%	78,47%	B
113	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	200,00	R\$ 35,78	R\$ 7.156,00	2,85%	81,11%	C
114	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	184,89	R\$ 34,57	R\$ 6.391,65	2,37%	83,48%	C
115	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	Serviço	MES	2,00	R\$ 2.640,60	R\$ 5.681,20	2,10%	85,58%	C
116	LAJOTÃO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	Serviço	M3	28,52	R\$ 194,13	R\$ 5.546,85	2,05%	87,63%	C
117	CAIXA EM ALVENARIA, TAMPA E FUNDO CONCRETO 11,20 x 1,20 x 20mm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.591,49	R\$ 4.774,47	1,77%	89,40%	C
118	ESTALVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	Serviço	M3	374,62	R\$ 11,90	R\$ 4.457,98	1,65%	91,05%	C
119	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.086,73	R\$ 4.173,46	1,54%	92,59%	C
120	CAIXA ALVENARIA, REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	R\$ 210,49	R\$ 3.788,82	1,40%	94,00%	C
121	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 400,95	R\$ 3.207,60	1,19%	95,18%	C
122	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	Serviço	M2	323,47	R\$ 8,93	R\$ 2.888,59	1,07%	96,25%	C
123	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,15M	SEINFRA	Serviço	M2	6,75	R\$ 293,64	R\$ 1.981,83	0,63%	96,88%	C
124	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	Serviço	MES	2,00	R\$ 848,15	R\$ 1.696,30	0,63%	97,51%	C
125	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.182,28	R\$ 1.182,28	0,05%	98,05%	C
126	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	Serviço	M	96,00	R\$ 12,04	R\$ 1.155,84	0,05%	98,48%	C
127	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	25,42	R\$ 29,65	R\$ 753,70	0,05%	98,76%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO		1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	DATA	17/07/2025	BDI	28,43%				
			FONTE	VERSÃO	MOEA	MES				
OBRA		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	SEINFRA	L8 - L1 - L10 DRENAGEM	64,44%	17,48%				
			SINAPI	2322-0 - L006-EL-SOBERVAL-00	80,90%	41,61%				
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
LOCAL		MUNICÍPIO DE COREAUCÉ								
		DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ								
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ								
PROCESSO		CONCURRENCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025								
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
147	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	400,00	R\$ 1,75	R\$ 700,00	0,26%	99,02%	C
577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	400,00	R\$ 1,60	R\$ 640,00	0,24%	99,25%	C
9376	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	Serviço	M	205,08	R\$ 2,82	R\$ 578,33	0,21%	99,47%	C
2666	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 259,72	R\$ 519,44	0,19%	99,66%	C
517	CABO COBRE NU 10MM/2	SEINFRA	Serviço	M	18,50	R\$ 19,78	R\$ 365,93	0,14%	99,80%	C
937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	1,50	R\$ 221,55	R\$ 332,32	0,12%	99,92%	C
873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	400,00	R\$ 0,36	R\$ 144,00	0,05%	99,97%	C
	DISTRINTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 38,62	R\$ 77,24	0,03%	100,00%	C

Subtotal até 100.000% **R\$ 270.240,78**

R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 270.240,78

ABRIL 17 DE FÉVEREIRO DE 2025

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2017


Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital do Poder Judiciário do Brasil

BENEDITO DA COSTA
FROTA:00212817345
 BENEDITO DA COSTA
 FROTA:00212817345
 Data: 2025.02.13 14:47:08 -0300

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA
WASCONCELOS, 71-15690397
ANTONIA COSTA DA SILVA
Assinada de forma digital por
ANTONIA COSTA DA SILVA
09/07/2013 11:15:00:00

PROPRIETÁRIO




JIN SERVIÇOS LTDA
CNPJ 22.240.853/0001-33
ENDEREÇO RUA 106 N° 125, BAIRRO OLIIEIRO, GRANJA-CEARA CEP 62.430-000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

DESCRIÇÃO		DATA	VERSÃO	BDI	ACUMUL. %					
1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO 1º TEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARÓEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		17/02/2025	01	26,43%						
OBRA		FONTE	VERSÃO	HORA						
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARÓEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		SEINFRA	01	94,14%						
MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		SEINFRA	01	94,14%						
DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARÓEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		SEINFRA	01	94,14%						
LOCAL		FONTE	VERSÃO	HORA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ		SEINFRA	01	94,14%						
CLIENTE		FONTE	VERSÃO	HORA						
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025		SEINFRA	01	94,14%						
PROCESSO		FONTE	VERSÃO	HORA						
		SEINFRA	01	94,14%						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	Material	M	125,96	R\$ 395,56	R\$ 49.824,66	23,31%	18,44%	A
543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.347,37	R\$ 18,46	R\$ 24.872,42	11,64%	34,95%	A
122143	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250W	COTAÇÃO	Material	UND	48,00	R\$ 483,92	R\$ 23.228,16	10,87%	45,82%	A
312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	603,52	R\$ 24,15	R\$ 14.574,90	6,82%	52,64%	B
460	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 1.047,17	R\$ 12.566,04	5,88%	58,52%	B
042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	619,52	R\$ 19,10	R\$ 11.832,75	5,54%	64,05%	B
351	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	345,19	R\$ 24,16	R\$ 8.339,46	3,90%	67,96%	B
600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	60,00	R\$ 106,91	R\$ 6.414,60	3,00%	70,96%	B
1189	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PS-1 DN=400MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	Material	M	80,31	R\$ 65,82	R\$ 5.286,30	2,47%	73,43%	B
0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Material	M	1.211,23	R\$ 3,93	R\$ 4.760,13	2,23%	75,66%	B
0357	CABO ISOLADO P/V 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	1.275,14	R\$ 3,31	R\$ 4.220,72	1,97%	77,63%	B
0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	60,00	R\$ 60,08	R\$ 3.604,80	1,86%	79,49%	D
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	32,80	R\$ 112,89	R\$ 3.702,57	1,73%	81,22%	C
2706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	732,39	R\$ 4,72	R\$ 3.456,46	1,62%	82,84%	C
2806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	4.739,04	R\$ 0,68	R\$ 3.222,53	1,51%	84,34%	C
2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	Mão de Obra	H	102,16	R\$ 29,13	R\$ 2.975,92	1,39%	85,74%	C
0445	CAÇATEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	120,00	R\$ 24,16	R\$ 2.899,20	1,36%	87,09%	C
2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	29,12	R\$ 98,19	R\$ 2.859,29	1,34%	88,43%	C
2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.424,93	R\$ 1,00	R\$ 2.424,93	1,13%	89,57%	C
11068	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SEINFRA	Material	M	238,79	R\$ 9,87	R\$ 2.352,79	1,00%	90,57%	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	301,90	R\$ 6,75	R\$ 2.041,73	0,93%	91,50%	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	1.764,96	R\$ 1,00	R\$ 1.764,96	0,09%	92,45%	C
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (6MX300KG), RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 745,76	R\$ 1.491,52	0,09%	93,15%	C

FL 243

555



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JSUMOS

DESCRIÇÃO		1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		DATA		17/02/2025		BDI		25,43%			
OBRA		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		FONTE		SEINFRA		VERSÃO		HORA		MES	
LOCAL		MUNICÍPIO DE COREAUCÉ		FONTE		SEINFRA		VERSÃO		HORA		MES	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ		FONTE		SEINFRA		VERSÃO		HORA		MES	
PROCESSO		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025		FONTE		SEINFRA		VERSÃO		HORA		MES	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
382	TIPOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	3,229.20	R\$ 0,45	R\$ 1.453,14	0,68%	93,83%	C			
361	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	37.40	R\$ 28,81	R\$ 1.077,46	0,50%	94,33%	C			
351	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 419,21	R\$ 838,42	0,39%	94,72%	C			
344	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	Material	M	200,00	R\$ 4,15	R\$ 830,00	0,39%	95,11%	C			
109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	10,21	R\$ 78,90	R\$ 805,40	0,38%	95,49%	C			
339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	Material	M	24,00	R\$ 32,96	R\$ 791,04	0,37%	95,86%	C			
702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	565,24	R\$ 1,00	R\$ 565,24	0,26%	96,12%	C			
545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	23,03	R\$ 24,51	R\$ 564,49	0,26%	96,39%	C			
1169	ACO CA-60	SEINFRA	Material	KG	78,63	R\$ 7,17	R\$ 563,80	0,26%	96,65%	C			
552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	26,47	R\$ 21,29	R\$ 563,57	0,26%	96,91%	C			
1421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 62,19	R\$ 497,52	0,23%	97,15%	C			
280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	5,03	R\$ 94,88	R\$ 476,83	0,22%	97,37%	C			
3135	CABO CORDOPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm	SEINFRA	Material	M	96,90	R\$ 4,76	R\$ 456,96	0,21%	97,58%	C			
2952	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 1/8" x 2,40M	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 50,30	R\$ 402,40	0,19%	97,77%	C			
3980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	Material	UN	25,42	R\$ 10,47	R\$ 266,15	0,12%	97,90%	C			
243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	Material	UN	2,90	R\$ 124,49	R\$ 361,02	0,12%	98,01%	C			
22395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,00	R\$ 24,16	R\$ 241,60	0,11%	98,13%	C			
0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,79	R\$ 24,16	R\$ 211,77	0,10%	98,23%	C			
1891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	13,68	R\$ 15,19	R\$ 207,92	0,09%	98,32%	C			
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	206,58	R\$ 0,91	R\$ 187,99	0,09%	98,41%	C			
2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,38	R\$ 21,29	R\$ 178,46	0,08%	98,49%	C			
10336	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	Material	M	18,87	R\$ 9,39	R\$ 176,39	0,08%	98,58%	C			
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	1,85	R\$ 94,88	R\$ 175,51	0,08%	98,66%	C			
10436	CAIXA TIPO UJ 50X60X27CM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 94,85	R\$ 189,70	0,08%	98,74%	C			

FL 044


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2025.07.01/2025



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

DESCRIÇÃO		DATA	17/02/2025	BDI	28,43%
FONTE		VERSÃO	01 - 1ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	02 - 2ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	03 - 3ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	04 - 4ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	05 - 5ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	06 - 6ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	07 - 7ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	08 - 8ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	09 - 9ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	10 - 10ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	11 - 11ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	12 - 12ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	13 - 13ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	14 - 14ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	15 - 15ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	16 - 16ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	17 - 17ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	18 - 18ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	19 - 19ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	20 - 20ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	21 - 21ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	22 - 22ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	23 - 23ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	24 - 24ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	25 - 25ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	26 - 26ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	27 - 27ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	28 - 28ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	29 - 29ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	30 - 30ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	31 - 31ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	32 - 32ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	33 - 33ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	34 - 34ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	35 - 35ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	36 - 36ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	37 - 37ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	38 - 38ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	39 - 39ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	40 - 40ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	41 - 41ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	42 - 42ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	43 - 43ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	44 - 44ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	45 - 45ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	46 - 46ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	47 - 47ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	48 - 48ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	49 - 49ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	50 - 50ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	51 - 51ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	52 - 52ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	53 - 53ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	54 - 54ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	55 - 55ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	56 - 56ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	57 - 57ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	58 - 58ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	59 - 59ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	60 - 60ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	61 - 61ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	62 - 62ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	63 - 63ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	64 - 64ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	65 - 65ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	66 - 66ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	67 - 67ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	68 - 68ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	69 - 69ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	70 - 70ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	71 - 71ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	72 - 72ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	73 - 73ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	74 - 74ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	75 - 75ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	76 - 76ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	77 - 77ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	78 - 78ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	79 - 79ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	80 - 80ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	81 - 81ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	82 - 82ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	83 - 83ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	84 - 84ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	85 - 85ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	86 - 86ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	87 - 87ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	88 - 88ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	89 - 89ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	90 - 90ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	91 - 91ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	92 - 92ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	93 - 93ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	94 - 94ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	95 - 95ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	96 - 96ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	97 - 97ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	98 - 98ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	99 - 99ª DESONERAZÃO	HORA	MES
FONTE		VERSÃO	100 - 100ª DESONERAZÃO	HORA	MES



REFEITUR

99.95%
99.80%
99.68%
99.57%

E COREAU

Page: 57

C.N.F.J 22.240.853/0001-33

CNPJ 22.240.853/0001-33
ENDEREÇO RUA 106, N. 125, BAIRRO OITEIRO, GRANJA-CEARA CEP 62.430-000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

DESCRIÇÃO		DATA	17/02/2025	BDI	29,43%
FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
SEINFRA		129 FULCIFICAR/RECLAM	84,14%	47,48%	
SINAPI		234/17 LUM. DESONERAÇÃO	35,42%	41,57%	
FISCOPRA		PRF-FRILA	0,00%	0,00%	
DESCRIÇÃO		FONTE	QUANTIDADE	UNIDADE	TIPO
1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		SEINFRA	6,00	UN	Material
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		SEINFRA	0,54421875	KG	Material
MUNICÍPIO DE COREAU-CE		SEINFRA	0,2368666666666666	H	Mão de Obra
DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE		SEINFRA	56685616		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE		SEINFRA	6,00	UN	Material
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025		SINAPI	4,84	H	Encargos
		SEINFRA	0,312664	KG	Material
		SINAPI	4,84	H	Encargos
		SEINFRA	0,2368666666666666	H	Mão de Obra
		SEINFRA	915879648	H	Mão de Obra
		SEINFRA	0,225	KG	Material
		SINAPI	3,64	H	Encargos
		SEINFRA	0,3751928	M	Material
		SEINFRA	0,00312664	JG	Material
		SINAPI	1,20	H	Encargos
		SINAPI	1,20	H	Encargos
		SEINFRA	0,05627952	UN	Material
		SINAPI	4,84	H	Encargos
		SINAPI	3,64	H	Encargos

Subtotal até 99,99% R\$ 213.707,73

R\$ 18,42

Valor total do Orçamento R\$ 213.726,15



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

DESCRIÇÃO	DATA	VERSÃO	BDI	RES
1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	17/02/2025	028100411304-RAÇÃO	26.43%	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	2024-07-07 COM FIDUCIARIADO	0.00%		
MUNICÍPIO DE COREAUCÉ	PRÓPRIA	0.00%		
DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAUCÉ				
CLIENTE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAUCÉ				
PROCESSO				
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025				

JN Serviços

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES
Assinado de forma digital por PAULO ANDERSON ALVES SOARES em 17/02/25
Dados: 2025.02.17 14:42:56 -03'00'


RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIA COSTA DA SILVA VASCONCELOS em 17/02/25
Dados: 2025.02.17 14:33:55 -03'00'

PROPRIETÁRIO

BENEDITO DA COSTA
Assinado de forma digital por BENEDITO DA COSTA em 17/02/25
Dados: 2025.02.17 14:41:28 -03'00'

FROTA:00212817345



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	DATA - 17/02/2025		BDI - 26,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES.
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE	PRINCIPAL	028.11 COM DESONERAÇÃO	09.00%	47.81%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SECUNDARIA	2024/07 COM DESONERAÇÃO	89.06%	47.81%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

FL 249

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	Total parcela
1	COMPO DE FUTEBOL BAIXO DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA	R\$ 209.952,24	50,00 % R\$ 104.976,12	50,00 % R\$ 104.976,12	100,00 % R\$ 209.952,24
2	ARENA PREFEITO LUIZ DICA- DISTRITO DE AROEIRAS	R\$ 60.288,54	50,00 % R\$ 30.144,27	50,00 % R\$ 30.144,27	100,00 % R\$ 60.288,54
		R\$ 270.240,78	R\$ 135.120,39 R\$ 135.120,39	R\$ 135.120,39 R\$ 270.240,78	R\$ 270.240,78

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES
SOARES:61817392387

Assinado de forma digital por
PAULO ANDERSON ALVES
Assinado em 17/02/2025 por 61817392387

BENEDITO DA COSTA
FROTA:00212817345

Assinado de forma digital por
BENEDITO DA COSTA
FROTA:00212817345
Assinado em 17/02/2025 por 00212817345

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS:71715690357

Assinado de forma digital por
ANTONIA COSTA DA SILVA
VASCONCELOS:71715690357
Assinado em 17/02/2025 por 71715690357

PROPRIETÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS						
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUÍZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025		BDI : 26.43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUÍZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE SINFRA SINAFI TRÍPLIA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44% 85,00% 0,00%	MES 17,18% 17,18% 0,00%
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE				
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE				
	PROCESSO	CONCURRENÇA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025				



FL 250

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13843 KG LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0.00003483	0.00003483	0,00006966
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	0.60351600	0.60351600	1,20703200
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8.84580000	8.84580000	17,69160000
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	0.60574200	0.60574200	1,21148400
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	0.62583340	0.62583340	1,25186680
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0.61465200	0.61465200	1,22930400
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	UN	0.00005390	0.00005390	0,00010780
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,42000000	2,42000000	4,84000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,42000000	2,42000000	4,84000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,42000000	2,42000000	4,84000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,42000000	2,42000000	4,84000000
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0.00005896	0.00005896	0,00011792
00037758	CAMINHAO TRUCADO PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0.00004532	0.00004532	0,00009064
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.82000000	1.82000000	3,64000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0.60000000	0.60000000	1,20000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.82000000	1.82000000	3,64000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0.60000000	0.60000000	1,20000000
10037	AJUDANTE	H	3.87620000	3.87620000	7,75240000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	2.79310000	2.79310000	5,58620000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.90739062	3.90739062	7,81478125
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	309.75785000	309.75785000	619,51570000
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0.68265000	0.68265000	1,36530000
10108	AREIA GROSSA	M3	16.39900000	16.39900000	32,79800000
10109	AREIA MEDIA	M3	5.10392146	5.10392146	10,20784292
10111	AREIA VERMELHA	M3	30.00000000	30.00000000	60,00000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	2.79310000	2.79310000	5,58620000
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3.00000000	3.00000000	6,00000000
10169	AÇO CA-60	KG	39.31637500	39.31637500	78,63275000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1.00000000	1.00000000	2,00000000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1.00000000	1.00000000	2,00000000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1.00000000	1.00000000	2,00000000
10221	BLASTER	H	0.18392000	0.18392000	0,36784000
10263	BRITA	M3	2.51281600	2.51281600	5,02563200
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3.00000000	3.00000000	6,00000000
10336	CABO COBRE NU 10MM2	M	9.43500000	9.43500000	18,87000000
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2.00000000	2.00000000	4,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS


DESCRIÇÃO:	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETRI NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUZ OLIVEIRA NO DISTRITO DE AROIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETRI NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA PREFEITO LUZ OLIVEIRA NO DISTRITO DE AROIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE
LOCAL:	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE
PROPOSTA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025


DATA:	17/02/2025	BDI:	26,43%
FONTE:	VERSÃO	NOVA	RES
EMPRESA:	228.1 COM DESCONTAÇÃO	81,44%	47,48%
FINAN:	274437 COM DESCONTAÇÃO	81,44%	47,48%
PROPOSTA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



FL 251

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	TOTAL
10339	CABO COBRE NU 35MM2	M	12,00000000	12,00000000	24,00000000
10355	CABO ISOLADO PVC /50V 10MM2	M	1,00000000	1,00000000	2,00000000
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4M2	M	637,57140000	637,57140000	1.275,14280000
10358	CABO ISOLADO PVC /50V 6M2	M	605,61480000	605,61480000	1.211,22960000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	4,00000000	4,00000000	8,00000000
10436	CAIXA TIPO U 50X30X27CM	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	103,29150000	103,29150000	206,58300000
10445	CALCETEIRO	H	60,00000000	60,00000000	120,00000000
10408	CARPINTEIRO	H	4,39259582	4,39259582	8,78519125
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44m)	M2	0,28299375	0,28299375	0,56598750
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,46440000	0,46440000	0,92880000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,16230000	0,16230000	0,32460000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	0,76530000	0,76530000	1,53060000
10551	CHAVE GERAL 3X250A-BASE DE MARMORE	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2.369,50590000	2.369,50590000	4.739,01180000
10841	CONECTOR PARA HAS DE TERRA	UN	5,00000000	5,00000000	10,00000000
10860	CORDEL DETONANTE	M	3,87733360	3,87733360	7,75466720
10920	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	12,71030000	12,71030000	25,42060000
10953	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	119,35400000	119,35400000	238,70800000
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	150,94750000	150,94750000	301,89500000
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,50000000	1,50000000	3,00000000
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,75000000	0,75000000	1,50000000
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	30,00000000	30,00000000	60,00000000
11605	PEDRISCO	M3	0,92632980	0,92632980	1,85265960
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	8,84112500	8,84112500	13,68225000
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO C (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M. PESO APROXIMADO 710KG	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
11725	PREGO 15X15 (1,5/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,11250000	0,11250000	0,22500000
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 195UN/KG)	KG	0,27210938	0,27210938	0,54421875
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBEPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
11946	SARrafo DE 1"x4"	M	3,31770938	3,31770938	6,63541875
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	3,04997188	3,04997188	6,09994375
12032	TUJOLO MACIÇO COMUM	UN	1.614,60000000	1.614,60000000	3.229,20000000
12183	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8590:2018)	M	62,97990000	62,97990000	125,95980000
12189	TUBO CONCRETO SIMPLFS, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8590:2018)	M	40,15750000	40,15750000	80,31500000
12312	ELETRICISTA	H	301,75785000	301,75785000	603,51570000
12323	ENGENHEIRO	H	14,58000000	14,58000000	29,12000000
12326	ESPOLETA	JN	0,02813976	0,02813976	0,05627952
12324	ESTOPIM	M	0,18759840	0,18759840	0,37519680
12352	HASTIL DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	JN	4,00000000	4,00000000	8,00000000
12580	MOTORISTA	H	1,73810000	1,73810000	3,47620000
12382	NIVELADOR	H	0,40000000	0,40000000	0,80000000
12391	PEDREIRO	H	172,58810000	172,58810000	345,17620000
12385	PINTOR	H	5,00000000	5,00000000	10,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
	DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025		BDI 26.43%
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	17.46%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	SINAPI	202407 COM DESONERAÇÃO	17.67%
	PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025	PRONPIA	PRONPIA	0.00%



FL 252

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0.27000000	0.27000000	0.54000000
I2421	SIKA 1	KG	4.00950000	4.00950000	8.01900000
I2445	TOPOGRAFO	H	1.93810000	1.93810000	3.87620000
I2496	SUPERCAL	KG	7.50000000	7.50000000	15.00000000
I2507	DINAMITE 60%	KG	0.15633200	0.15633200	0.31266400
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	51.08000000	51.08000000	102.16000000
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	0.55176000	0.55176000	1.10352000
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	KG	0.00113696	0.00113696	0.00227392
I2533	SÉRIE DE BROCAS S 12 D=22MM	KG	0.00156332	0.00156332	0.00312664
I2543	SERVENTE	H	673.68426632	673.68426632	1.347.36853264
I2544	FORMA METÁLICA P-BANQUETAS (ALUGUEL)	M	100.00000000	100.00000000	200.00000000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	11.51557500	11.51557500	23.03115000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	4.19114770	4.19114770	8.38229540
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0.18968316	0.18968316	0.37936632
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	2.00000000	2.00000000	4.00000000
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	13.23557500	13.23557500	26.47115000
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0.18392000	0.18392000	0.36784000
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0.11843333	0.11843333	0.23686667
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0.11843333	0.11843333	0.23686667
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	18.69937000	18.69937000	37.39874000
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0.07124983	0.07124983	0.14249966
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	1.68838560	1.68838560	3.37677120
I2701	DEPRECIAÇÃO	H	882.48226759	882.48226759	1.764.96453517
I2702	JUROS	H	282.61774651	282.61774651	565.23549301
I2703	MANUTENÇÃO	H	1.212.46252995	1.212.46252995	2.424.92505990
I2706	ÓLEO DIESEL	L	366.15001036	366.15001036	732.30002073
I2707	GASOLINA	L	16.89125580	16.89125580	33.78251160
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	48.00000000	48.00000000	96.00000000
480	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG	UN	6.00000000	6.00000000	12.00000000
INS-11422143	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 250W	JND	24.00000000	24.00000000	48.00000000

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDRSON ALVES
SOAR-561817392387

BENEDITO DA COSTA
FROTA.00212817345

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA
VASCONELOS/717156903
97

PROPRIETÁRIO

IN SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA : 17/02/2025

BDI 26,43%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEMPRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	81,00%	17,18%
SINAPI	2024/ET COM DESONERAÇÃO	00,00%	2,75%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

FL 253

DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARGEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARGEIRA NO MUNICIPIO DE COREAU-CE.
LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARGEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE
PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,50%
Benefício		
S+G	Seguro+Garantia	0,80%
L	Lucro	5,80%
TOTAL		6,60%
Impostos		
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	2,00%
	CPRB (4.5%, Apenas quanto tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 26,43%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON A. SOARES
CPF: 61817392387

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA
CPF: 71715690397

PROPRIETÁRIO

BENEDITO DA COSTA
CPF: 00212817345

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	DESCRIÇÃO	1401.01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	DATA : 17/02/2025 BDI 25,43%	
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE AROEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO
			OSINFF	028.1 COM DESONERAÇÃO
			OSINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO
			PR. PRÓRIA	PRÓPRIA
LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE			
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE			
PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401.01/2025			

FL 254

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA : 17/02/2025

BDI : 26,43%

DESCRIÇÃO	1401 01/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	FONTE	VERSÃO	MES
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL BAIXA DO TETEL NO DISTRITO DE UBAUNA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-ARENA PREFEITO LUIZ DICA NO DISTRITO DE ARCEIRA NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	ORÇAMENTO	028.1 COM DESONERAC	84,43%
LOCAL	DISTRITO DE UBAUNA E DISTRITO DE ARCEIRAS NO MUNICÍPIO DE COREAU-CE	SINAPI	2024/07 COM DESONERAC	25,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
PROCESSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1401 01/2025			



FL 255

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

GRANJA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

PAULO ANDERSON ALVES Assinado de forma digital por PAULO ANDERSON ALVES SOARES em 17/02/2025 às 10:09:00
SOARES:6181739338

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIA COSTA DA SILVA Assinado de forma digital por ANTONIA COSTA DA SILVA em 17/02/2025 às 10:09:00
VASCONCELOS:717156903
97 Paulista:0212817345

PROPRIETÁRIO

BENEDITO DA COSTA
FROTA:00212817345

Assinado de forma digital por BENEDITO DA COSTA em 17/02/2025 às 10:09:00

